

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00001 Terasamente 7.70 smp

Categoria de lucrari: 0169

=====								
Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
001	DA01A1	100 MP.	16.240					
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	3.045					
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	5.075					
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	6.293					
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
M								
005	TRA01A05P	TONA	2185.092					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	5.075					
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	6.293					
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
TER.CAT.1 SAU 2								
009	TSD07G1	100 MC.	5.075					
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10								
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %								

010 TSC02B1 100 MC. 101.500
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEF.TER.CAT.
 2

011 TSD01C1 M.C. 101.500
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

012 TSC04F1 100 MC. 4.060
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

014 TSD02A11 100 MC. 4.060
 IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1
 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE
 15-20CM GOSP.AP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00002 Balast 770 mc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	192.500						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	577.500						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	1716.330						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	178.640						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00003 BCR4.5 - 18 cm 6.90 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DC05B1	MP.	690.000						
	IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM								
002	CZ0104A1	M.C.	7.590						
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE								
003	3370065	M.C.	124.200						
	BETON BCR 4.5								
004	TRA06A50	TONA	329.475						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								
005	DC03A1	BUC.	103.500						
	ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO								
006	DC04B1	M	103.500						
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI								
007	TRA02A50	TONA	79.350						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00004 Demolari, spargerii 203 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 RPCT09H1	M.C.	50.750						
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI								
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.								
ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002 TSC02D1	100 MC.	0.507						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.								
2								
003 TSC35XA8	100 MC.	1.137						
INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL								
LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC								
PAM C.I.DIST 11-20								
004 TRA01A05P	TONA	241.570						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00005 Santuri betonate 430 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	51.600						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	3270134	M.C.	51.600						
	BETON C30/37								
003	PC03B1	MP.	559.000						
	COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE								
006	PD03A1	KG	13760.000						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302H1	KG	13760.000						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M								
008	TRA02A50	TONA	8.600						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
009	TRA06A50	TONA	129.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00006 Zid R200 - 50 m (10 bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04G1	100 MC.	1.240						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3								
002	TRA01A05P	TONA	526.600						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	2110955	M.C.	124.000						
	BETON CIMENT C20/25								
004	TSE03XC	100 MP.	1.650						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN TARE								
005	PB02A1	M.C.	124.000						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	TRA06A50	TONA	560.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
007	TSC04F1	100 MC.	1.000						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2								

=====

009	PC02A1	MP.	250.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

010	2100918	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	100.000
-----	--------	------	---------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN CU POMPA

013	ACA10D1	M	28.000
-----	---------	---	--------

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014	IFB09A1	MP.	95.000
-----	---------	-----	--------

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015	TRA01A50	TONA	138.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	20.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

018	CG32B1	M.C.	12.000
-----	--------	------	--------

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	592.500
-----	----------	----	---------

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL
CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	592.500
-----	--------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

023 PE01D1 M.C. 75.000
 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
 SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

024 TRB05A22 TONA 127.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

025 TRI1AA01F3 TONA 127.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

026 TRA01A50 TONA 127.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

027 TRB05A21 TONA 127.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00007 Zid R150 - 65m (13 bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04G1	100 MC.	1.368						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3								
002	TRA01A05P	TONA	503.318						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	2110955	M.C.	136.825						
	BETON CIMENT C20/25								
004	TSE03XC	100 MP.	2.145						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN TARE								
005	PB02A1	M.C.	136.825						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	TRA06A50	TONA	524.056						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
007	TSC04F1	100 MC.	0.731						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2								

=====

009	PC02A1	MP.	195.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

010	2100918	M.C.	73.125
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	73.125
-----	--------	------	--------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN CU POMPA

013	ACA10D1	M	26.000
-----	---------	---	--------

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014	IFB09A1	MP.	123.500
-----	---------	-----	---------

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015	TRA01A50	TONA	179.400
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	14.625
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

018	CG32B1	M.C.	15.600
-----	--------	------	--------

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020	TRA02A50	TONA	2.600
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	770.250
-----	----------	----	---------

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL
CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	770.250
-----	--------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

023 PE01D1 M.C. 39.000
 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
 SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

024 TRB05A22 TONA 66.300
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

025 TRI1AA01F3 TONA 66.300
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

026 TRA01A50 TONA 66.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

027 TRB05A21 TONA 66.300
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00008 Zid ZCM100 85m (17bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02C1	100 MC.	0.425						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI		0,21-0,39						
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
002	TRA01A50	TONA	94.860						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
003	CZ0301F2	KG	1007.250						
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.								
	FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL								
	CENTR PC60 D>16MM								
004	PD01A1	KG	1007.250						
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.								
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD								
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.								
005	PB02A1	M.C.	42.500						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	2110955	M.C.	42.500						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TSA20C1	M.C.	38.250						
	SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU								
	SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA								
	TALUZURI,T.TARE *								

=====

008 TSC35A3 100 MC. 0.850
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P TONA 85.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 PC02A1 MP. 170.000
 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE PLANE

011 PB15A1 M.C. 38.250
 TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE
 PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR
 EXISTENTE MANUAL

012 2100918 M.C. 38.250
 BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

013 6700834 M 23.800
 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014 DA17C1 MP. 7.650
 ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON
 CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF
 AMORS CU EMULSIE CATION

015 PE01B1 M.C. 42.500
 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI
 DE RIU

016 TRA06A50 TONA 201.790
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

017 TRA01A50 TONA 72.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00009 Podet DN800 CP L=5m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA05C1	M.C.	21.120						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE								
002	TRI1AA01C2	TONA	47.000						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2								
003	TRA01A05P	TONA	47.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSD01C1	M.C.	26.180						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
005	PB01A1	M.C.	5.200						
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.								
006	2110955	M.C.	5.200						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TRA06A50	TONA	31.575						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								

=====

008	TRA04A50	TONA	3.457
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010	TRB22F3C	TONA	3.457
-----	----------	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

011	2803736	M	5.000
-----	---------	---	-------

TUBURI DIN BETON ARMAT DN800 PENTRU
PODETE

012	PC02A1	MP.	23.530
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.730
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI
PODETE TUBULAREMANUAL

015	2100918	M.C.	6.905
-----	---------	------	-------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016	2200381	M.C.	24.500
-----	---------	------	--------

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017	2201713	M.C.	4.250
-----	---------	------	-------

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018	TRA01A50	TONA	70.450
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

019	PB13A1	M.C.	2.175
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			
020	TRA02A50	TONA	0.115
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
021	TRA06A50	TONA	5.440
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
022	PF03A1	MP.	15.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM			
023	PF04A2	MP.	15.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75			
024	PF05C1	MP.	15.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			
025	TRA05A50	TONA	2.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50			
026	3270136	M.C.	0.600
BETON MARFA CLASA C12/15			
027	PB11A1	M.C.	0.600
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE, ETC.MANUAL			
028	TRA06A50	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
029	6306350	M	4.000
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE			

=====

030 NMB026821	ORA	2.000
---------------	-----	-------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

031 NMB319721	ORA	1.000
---------------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

032 6313368	BUC.	16.000
-------------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

033 TSA01B1	M.C.	4.500
-------------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU*

034 TRB01A12	TONA	10.560
--------------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

035 TRA03A50	TONA	10.000
--------------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 50 KM *

036 TSE03XB	100 MP.	0.060
-------------	---------	-------

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR
IN TEREN MIJLOCIU

037 3270134	M.C.	2.750
-------------	------	-------

BETON C30/37

038 PC01A1	MP.	12.000
------------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

039 PB06A1	M.C.	2.750
------------	------	-------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

040 TSD15B11	M.C.	0.250
--------------	------	-------

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.
ARD.INT<10CP GO.

=====

041 TRA01A50 TONA 0.560
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

042 CG32C1 M.C. 0.300
 UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
 PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
 INCAP.IZOL.SUPR.<10

043 TRA05A50 TONA 0.030
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

044 TRA02A50 TONA 0.001
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00010 Gabioane H=1 m 45 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03F2	100 MC.	0.188						
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM								
	ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT								
	2								
002	TRA01A05P	TONA	41.800						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	TRB04A1	TONA	41.800						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.								
	3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU								
	ADERENTA 1 LOPATARE								
004	IFI03D1	KG	454.100						
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN								
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM								
005	IFI04A1	MP.	245.000						
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE								
	CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR								
	LUCR. DE ZIDARIE, GABIOA								
006	TRB05A12	TONA	1.000						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT								
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG								
	DISTANTA 20M								
007	TRA02A50	TONA	1.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 IFB13A1 M.C. 50.000
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

009 TRA01A50 TONA 76.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

010 2000092 KG 116.400
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
8MM

011 2000535 KG 337.700
OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST500-C
D20MM

012 TRA02A50 TONA 0.450
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013 PI06A1 BUC. 10.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

014 PJ26B M 7.500
sudura el amn pt imbin piese met prin
suprapunere avand grosime de 10-25mm

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00011 Gabioane H=2m 115m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03F2	100 MC.	1.725						
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM								
	ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT								
	2								
002	TRA01A05P	TONA	385.020						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	TRB04A1	TONA	385.020						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.								
	3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU								
	ADERENTA 1 LOPATARE								
004	IFI03D1	KG	3827.890						
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN								
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM								
005	IFI04A1	MP.	2341.400						
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE								
	CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR								
	LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA								
006	TRB05A12	TONA	6.900						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT								
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG								
	DISTANTA 20M								
007	TRA02A50	TONA	6.900						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 IFB13A1 M.C. 517.500
 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

009 TRA01A50 TONA 792.580
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

010 2000092 KG 785.220
 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
 8MM

011 2000535 KG 3042.670
 OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST500-C
 D20MM

012 TRA02A50 TONA 3.860
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

013 PI06A1 BUC. 69.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

014 PJ26B M 46.000
 sudura el amn pt imbin piese met prin
 suprapunere avand grosime de 10-25mm

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00012 Parapet cu lisa SP61=115 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF09A1	M	115.000						
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP								
	A CU LISA SI STILPI METALICI								
002	6434544	M	115.000						
	LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT								
003	6434543	KG	26.450						
	MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/								
	ML								
004	TRA02A50	TONA	2.096						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								
005	2201646	KG	2158.550						
	PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI								
	MAGMATICE 15-25 MM.								
006	TRB04A1	TONA	2.159						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.								
	3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU								
	ADERENTA 1 LOPATARE								
007	TRA01A50	TONA	2.159						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 2000068	M.C.	9.545
-------------	------	-------

BETON C8/10

009 TRA06A50 TONA 23.460
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0001 1 Strada Zoica

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta Z00013 Marcaj lateral 406 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.406
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0001 Terasamente 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	23.570						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	5.068						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	2.357						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	1.461						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	263.041						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	2.946						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	2.946						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 5.893
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 23.570
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 2.357
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0002 Balast 15 cm 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	117.850						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	235.700						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	787.945						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	82.024						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0003 Piatra sparta 12 cm 23.57 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 282.840
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 603.298
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 42.420
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0004 BADPS22.4 - 6 cm 19.03 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DB13B1 TONA 274.032
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 274.032
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 1903.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 19.030
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 274.032
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0005 BAPC16 - 4 cm 19.03 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 1903.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 19.030
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 1903.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 187.000
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 187.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0006 Acostamente 10 cm 454 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 45.400
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 101.197
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A10 TONA 10.533
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0007 Podet DN600 L=7m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA05C1	M.C.	32.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE								
002	TRI1AA01C2	TONA	71.420						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2								
003	TRA01A05P	TONA	71.420						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSD01C1	M.C.	39.680						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
005	PB01A1	M.C.	5.200						
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.								
006	2110955	M.C.	5.242						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TRA06A50	TONA	23.825						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								

=====

008	TRA04A50	TONA	3.269
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010	TRB22F3C	TONA	3.269
-----	----------	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

011	2072403	M	8.000
-----	---------	---	-------

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU
PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI
PODETE TUBULAREMANUAL

015	2100918	M.C.	6.505
-----	---------	------	-------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016	2200381	M.C.	24.500
-----	---------	------	--------

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017	2201713	M.C.	8.000
-----	---------	------	-------

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018	TRA01A50	TONA	72.430
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

```

=====
019  PB13A1      M.C.      2.175
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,
CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE
ETC.MANUAL

021  TRA02A50    TONA      0.115
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

022  TRA06A50    TONA      5.440
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

023  PF03A1      MP.      15.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100
APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE
CIMENT GROSIME 2 CM

024  PF04A2      MP.      15.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

025  PF05C1      MP.      15.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
STRAT MASTIC.

026  TRA02A50    TONA      2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

027  3270136     M.C.      0.600
BETON MARFA CLASA C12/15

028  PB11A1      M.C.      0.600
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

029  TRA06A50    TONA      1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

030  6306350     M      4.000
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

```


031 NMB026821 ORA 2.000
MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

032 NMB319721 ORA 1.000
MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

033 6313368	BUC.	16.000
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0008 Marcaj lateral 908 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.908
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0002 2 Strada Branii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BR0009 Semnalizare STOP 5 buc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 5.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.500
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 5.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 5.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 5.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 1.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00001 Terasamente 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	7.120						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	1.531						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.712						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.441						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	79.459						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.890						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.890						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 1.780
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 7.120
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.712
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00002 Balast 15 cm 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	35.600						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	71.200						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	238.022						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	24.778						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00003 Piatra sparta 12 cm 7.12 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA12B1	M.C.	85.440						
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU								
	ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA								
	INNOROIRE								
002	TRA01A50	TONA	182.244						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
003	TRA05A50	TONA	12.816						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00004 BADPS22.4 - 6 cm 6.3 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 90.720
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 90.720
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 630.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 60.300
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 90.720
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00005 BAPC 16-4 cm 6.3 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 630.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 6.300
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 630.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 60.480
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 60.480
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00006 Podet dalat L=5 m H=1.5 m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC02C1	100 MC.	0.510					
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39							
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.							
	1							
002	TRA01A50	TONA	113.810					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
	DIST.= 50 KM.							
003	CZ0301F2	KG	107.756					
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.							
	FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL							
	CENTR PC60 D>16MM							
004	PD01A1	KG	107.756					
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.							
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD							
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
005	PB02A1	M.C.	45.420					
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII							
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.							
	MANUAL							
006	2110955	M.C.	34.420					
	BETON CIMENT C20/25							
007	2100918	M.C.	27.290					
	BETON CLASA C25/30 ECHIV B400							

=====

008	PB10A1	M.C.	27.290
-----	--------	------	--------

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

009	CZ0302E1	KG	434.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

010	PD03A1	KG	3890.000
-----	--------	----	----------

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

011	DA17C1	MP.	24.320
-----	--------	-----	--------

ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON
CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF
AMORS CU EMULSIE CATION

012	PE01B1	M.C.	14.000
-----	--------	------	--------

ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI
DE RIU

013	TRA06A50	TONA	181.785
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

014	TRA01A50	TONA	35.225
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015	PC01A1	MP.	75.700
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

016	PC02A1	MP.	66.650
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

017	2101509	M.C.	0.576
-----	---------	------	-------

MORTAR DE CIMENT M100-T

018	TRA02A50	TONA	8.820
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

019 TSA24B1 ORA 26.750
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
 DE 8,1-14KW

020 PI06D1 BUC. 8.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF

021 6420699 BUC. 6.000
 DALA DIN BETON PREFAB L=5M DE CAMP TRA
 LOCO

022 AUT1119 ORA 8.000
 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,
 0-39,9 TF 1 SCHIMB

023 TRA04A50 TONA 39.400
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.50 KM.*

024 6420670 BUC. 2.000
 DALE MARGINALE L=5M PREFAB. TRA. LOCO
 TIP D5

025 DH04C1 M.C. 13.640
 ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE
 INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL

026 2000068 M.C. 11.000
 BETON C8/10

027 PG14A1 M.C. 0.530
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

028 PF04A1 MP. 3.530
 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
 TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

029 PE01D1 M.C. 2.648
 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
 SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

=====

030	TSA01B1	M.C.	4.500
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU*

031	TRB01A12	TONA	11.880
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

032	TRA03A50	TONA	9.900
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 50 KM *

033	TSE03XB	100 MP.	0.180
-----	---------	---------	-------

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR
IN TEREN MIJLOCIU

034	IFA03C1	MP.	18.000
-----	---------	-----	--------

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

035	3270134	M.C.	14.760
-----	---------	------	--------

BETON C30/37

036	DA06A2	M.C.	0.900
-----	--------	------	-------

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

037	TRA01A50	TONA	1.980
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

038	IFA07D1	M	18.000
-----	---------	---	--------

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
CM.

039	2101145	M.C.	0.018
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

040	PC03B1	MP.	142.200
-----	--------	-----	---------

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

=====

041	PB13A1	M.C.	12.960
-----	--------	------	--------

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,
CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE
ETC.MANUAL

042	CZ0302H1	KG	3456.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=10-16M

043	TRA02A50	TONA	2.160
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

044	TRA06A50	TONA	32.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

045	6306350	M	18.000
-----	---------	---	--------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

046	TRA02A50	TONA	3.850
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

047	NMB026821	ORA	9.000
-----	-----------	-----	-------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

048	NMB319721	ORA	3.600
-----	-----------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

049	6313368	BUC.	72.000
-----	---------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

050	PF03A1	MP.	34.000
-----	--------	-----	--------

STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100
APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE
CIMENT GROSIME 2 CM

051	PF04A2	MP.	34.000
-----	--------	-----	--------

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

=====

052 RPCE31D DM 34.000
hidroizolatie din membrane bituminoase
cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi
membrana autocolanta

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00007 Acostamente 10cm 82.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 8.300
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 18.501
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 1.926
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00008 Prefabricate P2-50m incl. amen.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	30.750						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	92.250						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	485.762						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	52.896						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								
005	TSC02C1	100 MC.	0.684						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
006	TRA01A50	TONA	152.577						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
007	DH04C1	M.C.	84.841						
	ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE								
	INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL								

=====

008	PB02A1	M.C.	68.420
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

009	2000068	M.C.	0.500
-----	---------	------	-------

BETON C8/10

010	TRA06A50	TONA	192.300
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

011	PC01A1	MP.	136.840
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012	TRA02A50	TONA	5.372
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013	TSA24B1	ORA	17.105
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
DE 8,1-14KW

014	2110955	M.C.	4.920
-----	---------	------	-------

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	25.500
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	1.275
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	8.500
-----	--------	------	-------

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

018	2100918	M.C.	50.500
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400


```

=====
019  PF04A1      MP.      8.500
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

020  PE01D1      M.C.      6.375
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

021  TRA01A50     TONA      34.185
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

022  TSA01B1      M.C.      3.625
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU*

023  TRB01A12     TONA      9.570
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

024  TRA03A50     TONA      7.975
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 50 KM *

025  TSE03XB      100 MP.    0.145
FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR
IN TEREN MIJLOCIU

026  IFA03C1      MP.      14.500
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

027  3270134      M.C.      22.450
BETON C30/37

028  DA06A2      M.C.      0.725
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

029  IFA07D1      M        14.500
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
CM.

```

=====

030	2101145	M.C.	0.015
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	1.450
-----	--------	-----	-------

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032	6306350	M	9.000
-----	---------	---	-------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

033	TRA02A50	TONA	24.375
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

034	NMB026821	ORA	4.500
-----	-----------	-----	-------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035	NMB319721	ORA	1.800
-----	-----------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

036	6313368	BUC.	36.000
-----	---------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037	6424326	BUC.	42.000
-----	---------	------	--------

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A.
234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	42.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039	NMB320411	ORA	42.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR CALIFICAT

040	TRA04A50	TONA	122.220
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

=====

041 2200446 M.C. 105.000
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI
FERATE 150-300 MM.

042 DC05A1 MP. 210.000
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 15 CM

043 CZ0104A1 M.C. 2.310
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII CENTRALIZATE

044 3370067 M.C. 31.500
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

045 TRA06A50 TONA 78.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

046 DC03A1 BUC. 31.500
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC
LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA
ROST DE CONT LO

047 DC04B1 M 31.500
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

048 DB01A1 MP. 210.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

049 DB02D1 100 MP. 2.100
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

050 DB16H1 MP. 210.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

051 2600012 TONA 20.160
BETON ASFALTIC BAPC 16

052 01003B1 MP. 210.000
amorsare strat de baza /imbracaminte
existenta cu birum

053 2600323	KG	147.000
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE		
RAPIDA S8877		

054 2600324 MP. 210.000
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE,
BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI
DE DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00009 Zid ZCM100 125m (25 bc)

Categoria de lucrari: 0122

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02C1	100 MC.	0.625						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
002	TRA01A50	TONA	139.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
003	CZ0301F2	KG	1481.250						
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.								
	FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL								
	CENTR PC60 D>16MM								
004	PD01A1	KG	1481.250						
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.								
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD								
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.								
005	PB02A1	M.C.	62.500						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	2110955	M.C.	62.500						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TSA20C1	M.C.	56.250						
	SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU								
	SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA								
	TALUZURI,T.TARE *								

=====

008 TSC35A3 100 MC. 1.250
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P TONA 125.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 PC02A1 MP. 250.000
 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE PLANE

011 PB15A1 M.C. 56.250
 TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE
 PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR
 EXISTENTE MANUAL

012 2100918 M.C. 56.250
 BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

013 6700834 M 35.000
 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014 DA17C1 MP. 11.250
 ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON
 CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF
 AMORS CU EMULSIE CATION

015 PE01B1 M.C. 62.500
 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI
 DE RIU

016 TRA06A50 TONA 296.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

017 TRA01A50 TONA 106.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-RET MAISTRU
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00010 Sant betonat 211 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01B1	M.C.	52.750						
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU								
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H								
	<0,6M T.MIJLOCIU*								
002	TRB01A12	TONA	139.260						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-								
	3 DISTANTA 20M								
003	TRA03A50	TONA	116.050						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE								
	DIST. 50 KM *								
004	TSE03XB	100 MP.	2.110						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN MIJLOCIU								
005	IFA03C1	MP.	211.000						
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M								
	SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10								
	CM.								
006	3270134	M.C.	21.100						
	BETON C30/37								
007	TRA02A50	TONA	53.278						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 DA06A2 M.C. 10.550
 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
 CU ASTERNERE MANUA

009 TRA01A50 TONA 23.210
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1 M 211.000
 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
 CM.

012 2101145 M.C. 0.211
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014 PC03B1 MP. 21.100
 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
 FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00011 Marcaj lateral 412 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.412
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00012 Semnalizare vert. STOP 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF18A1	BUC.	1.000						
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL								
002	2000068	M.C.	0.100						
	BETON C8/10								
003	6301793	BUC.	1.000						
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL								
004	DF19A1	BUC.	1.000						
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT								
005	7101619	BUC.	1.000						
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848								
006	TRA02A50	TONA	0.300						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0003 3 Strada Dobre

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta D00013 Camin vizitare 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	1.450						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	2666666	M.C.	1.450						
	BETON CLASA C35/45								
003	PC02A1	MP.	4.000						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								
004	PG10A1	M.C.	1.000						
	CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG								
005	PG14A1	M.C.	1.000						
	DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE								
006	PD03A1	KG	98.720						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302H1	KG	98.720						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M								

=====

008 TRA02A50 TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50 TONA 3.625
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 RCSA03A M.C. 3.000
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI
(BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1 M.C. 0.500
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI
SPRIJINITE *

012 PI06A1 BUC. 1.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000 ORA 2.500
INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

014 ATA05B BUC. 1.000
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARIILOR PT.
APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

015 CG32C1 M.C. 1.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773 BUC. 1.000
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.
CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0001 Terasamente 3.50 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	3.500						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.753						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.350						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.217						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	39.060						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.438						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.438						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 0.875
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 3.500
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.350
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0002 Balast 15 cm 3.50 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	17.500						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU									
ASTERNERE MANUAL									
002	DA06B1	M.C.	35.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC									
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI									
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
003	TRA01A50	TONA	117.005						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 50 KM.									
004	TRA05A50	TONA	12.180						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE									
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,									
ETC) PE DIST DE 50									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0004 BADPS22.4 - 6 cm 3.10 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 44.640
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 44.640
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 310.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 3.100
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 44.640
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0005 BAPC16 - 4cm 3.10 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 310.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 3.100
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 310.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 29.760
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 29.780
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0006 Acostamente 10cm 40.4 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 4.100
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 9.139
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 0.951
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0007 Podet DN600 L=7m 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA05C1	M.C.	32.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU								
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-								
	2M,T.TARE								
002	TRI1AA01C2	TONA	71.420						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.2								
003	TRA01A05P	TONA	71.420						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSD01C1	M.C.	39.680						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
	BULG.TEREN TARE								
005	PB01A1	M.C.	5.200						
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI								
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN								
	STRAT DE 5-20CM.								
006	2110955	M.C.	5.200						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TRA06A50	TONA	23.825						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								

=====

008	TRA04A50	TONA	3.269
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010	TRB22F3C	TONA	3.269
-----	----------	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

011	2072403	M	8.000
-----	---------	---	-------

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU
PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI
PODETE TUBULAREMANUAL

015	2100918	M.C.	6.505
-----	---------	------	-------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016	2200381	M.C.	24.500
-----	---------	------	--------

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017	2201713	M.C.	8.000
-----	---------	------	-------

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018	TRA01A50	TONA	72.430
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

019	PB13A1	M.C.	2.175
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			
021	TRA02A50	TONA	0.115
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
022	TRA06A50	TONA	5.440
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
023	PF03A1	MP.	15.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM			
024	PF04A2	MP.	15.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75			
025	PF05C1	MP.	15.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			
026	TRA02A50	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
027	3270136	M.C.	0.600
BETON MARFA CLASA C12/15			
028	PB11A1	M.C.	0.600
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			
029	TRA06A50	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
030	6306350	M	4.000
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE			

031 NMB026821 ORA 2.000
MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

032 NMB319721 ORA 1.000
MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

033 6313368	BUC.	16.000
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0008 Marcaje laterale 202 m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.202
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0009 Semnalizare vert. STOP 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

=====

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0004 4 Strada Teiului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TE0003 strat piatra 12 cm 3.5 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 42.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 89.586
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 6.300
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0001 Terasamente 12.07 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	12.070						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	2.595						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	1.207						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.748						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	134.701						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	1.509						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	1.509						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 3.018
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 12.070
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 1.207
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0002 Balast 25 cm 12.07 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	DA06A1	M.C.	60.350					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	241.400					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	672.540					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	70.006					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0003 BCR 4.5 - 18 cm 10.87 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DC05B1 MP. 1087.000
 IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR
 STRAT IN GROSIME DE 18 CM

002 CZ0104A1 M.C. 11.957
 PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
 GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
 INSTALATII CENTRALIZATE

003 3370065 M.C. 195.660
 BETON BCR 4.5

004 TRA06A50 TONA 519.043
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

005 DC03A1 BUC. 163.050
 ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC
 LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA
 ROST DE CONT LO

006 DC04B1 M 163.050
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

007 TRA02A50 TONA 125.005
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0004 Acostamente 18cm 120mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 21.600
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 48.144
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 5.016
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0005 Zidd ZCM100 25m (5bc.)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC02C1	100 MC.	0.125					
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39							
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.							
	1							
002	TRA01A50	TONA	27.900					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
	DIST.= 50 KM.							
003	CZ0301F2	KG	296.250					
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.							
	FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL							
	CENTR PC60 D>16MM							
004	PD01A1	KG	296.250					
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.							
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD							
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
005	PB02A1	M.C.	12.500					
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII							
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.							
	MANUAL							
006	2110955	M.C.	12.500					
	BETON CIMENT C20/25							
007	TSA20C1	M.C.	11.250					
	SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU							
	SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA							
	TALUZURI,T.TARE *							

=====

008 TSC35A3 100 MC. 0.250
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P TONA 25.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 PC02A1 MP. 50.000
 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE PLANE

011 PB15A1 M.C. 11.250
 TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE
 PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR
 EXISTENTE MANUAL

012 2100918 M.C. 11.250
 BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

013 6700834 M 7.000
 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014 DA17C1 MP. 2.250
 ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON
 CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF
 AMORS CU EMULSIE CATION

015 PE01B1 M.C. 12.500
 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI
 DE RIU

016 TRA06A50 TONA 59.350
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

017 TRA01A50 TONA 21.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0006 Marcaje laterale 600m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.600
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0005 5 Strada Valea Ursului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VU0007 Semn. vert. STOP 1 bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0001 Terasamente 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	5.400						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	1.161						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.540						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.335						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	60.264						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.675						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.675						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009	TSD07G1	100 MC.	1.350
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10			
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %			

010	DH03A1	100 MP.	5.400
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR			
IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU			
AUTOGREDER			

011 TSD07A1 100 MC. 0.540
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T, EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0002 Balast 15 cm 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	27.000						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	54.000						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	180.522						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	18.792						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0003 Piatra sparta 12cm 5.4 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 64.800
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 138.218
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 9.720
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0004 BADPS22.4 - 6cm 4.80 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 69.120
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 69.120
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 480.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 4.800
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 69.120
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0005 BAPC16 - 4 cm 4.8 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 480.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 4.800
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 480.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 46.080
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 46.080
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0006 Acostamente 10 cm 61.2 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 6.200
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 13.820
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 1.438
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0007 Zid R150 25m (5 bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04G1	100 MC.	0.526						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3								
002	TRA01A05P	TONA	193.584						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	2110955	M.C.	52.625						
	BETON CIMENT C20/25								
004	TSE03XC	100 MP.	0.825						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN TARE								
005	PB02A1	M.C.	52.625						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	TRA06A50	TONA	201.560						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
007	TSC04F1	100 MC.	0.281						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2								

=====

009	PC02A1	MP.	75.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

010	2100918	M.C.	28.125
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	28.125
-----	--------	------	--------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN CU POMPA

013	ACA10D1	M	10.000
-----	---------	---	--------

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014	IFB09A1	MP.	47.500
-----	---------	-----	--------

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015	TRA01A50	TONA	69.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	5.625
-----	--------	-----	-------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

018	CG32B1	M.C.	6.000
-----	--------	------	-------

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	296.250
-----	----------	----	---------

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL
CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	296.250
-----	--------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

023 PE01D1 M.C. 15.000
 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
 SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

024 TRB05A22 TONA 25.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

025 TRI1AA01F3 TONA 25.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

026 TRA01A50 TONA 25.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

027 TRB05A21 TONA 25.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0008 Parapet cu lisa SP61 38ml

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF09A1	M	38.000						
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP								
	A CU LISA SI STILPI METALICI								
002	6434544	M	38.000						
	LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT								
003	6434543	KG	8.740						
	MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/								
	ML								
004	TRA02A50	TONA	0.693						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								
005	2201646	KG	713.260						
	PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI								
	MAGMATICE 15-25 MM.								
006	TRB04A1	TONA	0.713						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.								
	3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU								
	ADERENTA 1 LOPATARE								
007	TRA01A50	TONA	0.713						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 2000068	M.C.	3.154
-------------	------	-------

BETON C8/10

009 TRA06A50 TONA 7.752
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0009 Bordura mica 220 ml

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01B1	M.C.	11.000						
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU								
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H								
	<0,6M T.MIJLOCIU*								
002	TSC35B31	100 MC.	0.136						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
003	TRA01A05P	TONA	26.400						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSE01B1	100 MP.	0.660						
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A								
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM								
	IN TEREN MIJLOCIU								
005	TSE02B1	100 MP.	0.660						
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.								
	MIJLOCIU								
006	DE11A1	M	220.000						
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT								
	INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE								
	FUND BETON 10 X 20 C								
007	2000068	M.C.	4.400						
	BETON C8/10								

=====

008 TRA06A50 TONA 11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

009 TRA02A50 TONA 8.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

010 TRI1AA08F2 TONA 8.250
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

011 TRB05A23 TONA 8.250
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0010 Prefabricate P2-110 incl. amen.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	62.000						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	186.000						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	1014.387						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	110.896						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								
005	TSC02C1	100 MC.	1.434						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
006	TRA01A50	TONA	319.827						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
007	DH04C1	M.C.	177.841						
	ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE								
	INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL								

=====

008	PB02A1	M.C.	143.420
-----	--------	------	---------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

009	2000068	M.C.	0.500
-----	---------	------	-------

BETON C8/10

010	TRA06A50	TONA	379.800
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

011	PC01A1	MP.	286.840
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012	TRA02A50	TONA	7.247
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013	TSA24B1	ORA	35.855
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
DE 8,1-14KW

014	2110955	M.C.	4.920
-----	---------	------	-------

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	25.500
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	1.275
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	8.500
-----	--------	------	-------

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

018	2100918	M.C.	100.500
-----	---------	------	---------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

=====

019	PF04A1	MP.	8.500
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM			
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			
020	PE01D1	M.C.	6.375
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.			
SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU			
021	TRA01A50	TONA	58.185
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 50 KM.			
022	TSA01B1	M.C.	3.625
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			
<0,6M T.MIJLOCIU*			
023	TRB01A12	TONA	9.570
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			
3 DISTANTA 20M			
024	TRA03A50	TONA	7.975
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE			
DIST. 50 KM *			
025	TSE03XB	100 MP.	0.145
FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR			
IN TEREN MIJLOCIU			
026	IFA03C1	MP.	14.500
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			
CM.			
027	3270134	M.C.	47.450
BETON C30/37			
028	DA06A2	M.C.	0.725
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			
CU ASTERNERE MANUA			
029	IFA07D1	M	14.500
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC			
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10			
CM.			

=====

030	2101145	M.C.	0.015
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	1.450
-----	--------	-----	-------

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032	6306350	M	9.000
-----	---------	---	-------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

033	TRA02A50	TONA	53.125
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

034	NMB026821	ORA	4.500
-----	-----------	-----	-------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035	NMB319721	ORA	1.800
-----	-----------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

036	6313368	BUC.	36.000
-----	---------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037	6424326	BUC.	92.000
-----	---------	------	--------

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A.
234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	92.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039	NMB320411	ORA	92.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR CALIFICAT

040	TRA04A50	TONA	267.720
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

=====

041	2200446	M.C.	230.000
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI			
FERATE 150-300 MM.			
042	DC05A1	MP.	460.000
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR			
STRAT IN GROSIME DE 15 CM			
043	CZ0104A1	M.C.	5.060
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,			
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN			
INSTALATII CENTRALIZATE			
044	3370067	M.C.	69.000
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4			
045	TRA06A50	TONA	172.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=50 KM			
046	DC03A1	BUC.	69.000
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC			
LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA			
ROST DE CONT LO			
047	DC04B1	M	69.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			
DRUMURI			
048	DB01A1	MP.	460.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			
PIATRA BITUMATE MEC			
049	DB02D1	100 MP.	4.600
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			
EMULSIE CATIONICA			
050	DB16H1	MP.	460.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			
051	2600012	TONA	44.160
BETON ASFALTIC BAPC 16			

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0011 Marcaje laterale 306m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.306
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0012 Semnalizare vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0006 6 Strada Molanesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MO0013 Camin vizitare 2buc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	2.900						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	2666666	M.C.	2.900						
	BETON CLASA C35/45								
003	PC02A1	MP.	8.000						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								
004	PG10A1	M.C.	2.000						
	CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG								
005	PG14A1	M.C.	2.000						
	DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE								
006	PD03A1	KG	197.440						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302H1	KG	197.440						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M								

=====

008 TRA02A50 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50 TONA 7.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 RCSA03A M.C. 6.000
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI
(BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1 M.C. 1.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI
SPRIJINITE *

012 PI06A1 BUC. 2.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000 ORA 5.000
INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

014 ATA05B BUC. 2.000
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARIILOR PT.
APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

015 CG32C1 M.C. 2.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773 BUC. 2.000
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.
CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0001 Podete casetate P2 5bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	47.500						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	142.500						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	631.485						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	67.280						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								
005	TSC02C1	100 MC.	0.871						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
006	TRA01A50	TONA	194.233						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
007	DH04C1	M.C.	108.004						
	ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE								
	INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL								

=====

008	PB02A1	M.C.	87.100
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

009	2000068	M.C.	2.500
-----	---------	------	-------

BETON C8/10

010	TRA06A50	TONA	324.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

011	PC01A1	MP.	174.200
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012	TRA02A50	TONA	20.484
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013	TSA24B1	ORA	21.775
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
DE 8,1-14KW

014	2110955	M.C.	24.600
-----	---------	------	--------

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	127.500
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	6.375
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	42.500
-----	--------	------	--------

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

018	2100918	M.C.	82.500
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

=====

019	PF04A1	MP.	42.500
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM			
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			
020	PE01D1	M.C.	31.875
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.			
SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU			
021	TRA01A50	TONA	94.125
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 50 KM.			
022	TSA01B1	M.C.	18.125
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			
<0,6M T.MIJLOCIU*			
023	TRB01A12	TONA	47.850
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			
3 DISTANTA 20M			
024	TRA03A50	TONA	39.875
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE			
DIST. 50 KM *			
025	TSE03XB	100 MP.	0.725
FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR			
IN TEREN MIJLOCIU			
026	IFA03C1	MP.	72.500
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			
CM.			
027	3270134	M.C.	39.250
BETON C30/37			
028	DA06A2	M.C.	3.625
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			
CU ASTERNERE MANUA			
029	IFA07D1	M	72.500
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC			
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10			
CM.			

=====

030	2101145	M.C.	0.073
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	137.250
-----	--------	-----	---------

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032	6306350	M	45.000
-----	---------	---	--------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

033	TRA02A50	TONA	13.625
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

034	NMB026821	ORA	47.500
-----	-----------	-----	--------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035	NMB319721	ORA	19.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

036	6313368	BUC.	380.000
-----	---------	------	---------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037	6424326	BUC.	40.000
-----	---------	------	--------

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A.
234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	40.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039	NMB320411	ORA	40.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR CALIFICAT

040	TRA04A50	TONA	116.400
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

=====

041	2200446	M.C.	100.000
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI			
FERATE 150-300 MM.			
042	PF03A1	MP.	100.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100			
APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE			
CIMENT GROSIME 2 CM			
043	PF04A2	MP.	100.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM			
TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75			
044	PF05C1	MP.	100.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.			
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN			
STRAT MASTIC.			
045	DB12B1	TONA	14.400
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD			
CU ASTERNERE MECANICA			
046	3270203	TONA	14.400
BAD22.4			
047	DB01A1	MP.	200.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			
PIATRA BITUMATE MEC			
048	DB02D1	100 MP.	2.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			
EMULSIE CATIONICA			
049	DB16H1	MP.	100.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			
050	2600012	TONA	9.600
BETON ASFALTIC BAPC 16			
051	PB13A1	M.C.	12.000
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,			
CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE			
ETC.MANUAL			

=====

052	PD03A1	KG	3200.000
-----	--------	----	----------

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

053	CZ0302H1	KG	3200.000
-----	----------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=10-16M

054	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

055	TRA06A50	TONA	30.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

056	6306351	M	50.000
-----	---------	---	--------

PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II
INCL. PRINDERILE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0002 PREFABRICATE P2 -70 m incl. amen

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
-----					-----				
	Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	DA06A1	M.C.	91.750						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	275.250						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	1414.423						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	153.584						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								
005	TSC02C1	100 MC.	1.987						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.								
	1								
006	TRA01A50	TONA	443.056						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
007	DH04C1	M.C.	246.363						
	ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE								
	INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL								

=====

008	PB02A1	M.C.	198.680
-----	--------	------	---------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

009	2000068	M.C.	2.000
-----	---------	------	-------

BETON C8/10

010	TRA06A50	TONA	581.700
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

011	PC01A1	MP.	397.360
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

012	TRA02A50	TONA	19.612
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013	TSA24B1	ORA	49.670
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
DE 8,1-14KW

014	2110955	M.C.	19.680
-----	---------	------	--------

BETON CIMENT C20/25

015	PC02A1	MP.	102.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

016	PG14A1	M.C.	5.100
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

017	PB10A1	M.C.	34.000
-----	--------	------	--------

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

018	2100918	M.C.	152.000
-----	---------	------	---------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

=====

019	PF04A1	MP.	34.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM			
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			
020	PE01D1	M.C.	25.500
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.			
SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU			
021	TRA01A50	TONA	112.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 50 KM.			
022	TSA01B1	M.C.	14.500
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			
<0,6M T.MIJLOCIU*			
023	TRB01A12	TONA	38.280
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			
3 DISTANTA 20M			
024	TRA03A50	TONA	31.900
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE			
DIST. 50 KM *			
025	TSE03XB	100 MP.	0.580
FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR			
IN TEREN MIJLOCIU			
026	IFA03C1	MP.	58.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			
CM.			
027	3270134	M.C.	64.800
BETON C30/37			
028	DA06A2	M.C.	2.900
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			
CU ASTERNERE MANUA			
029	IFA07D1	M	58.000
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC			
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10			
CM.			

=====

030	2101145	M.C.	0.058
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

031	PC03B1	MP.	5.800
-----	--------	-----	-------

COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

032	6306350	M	36.000
-----	---------	---	--------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

033	TRA02A50	TONA	68.750
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

034	NMB026821	ORA	18.000
-----	-----------	-----	--------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

035	NMB319721	ORA	7.200
-----	-----------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

036	6313368	BUC.	144.000
-----	---------	------	---------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

037	6424326	BUC.	118.000
-----	---------	------	---------

CADRU PREF. DESCHIS TIP U DIN B.A.
234X160 L=1.2M

038	PI06A1	BUC.	118.000
-----	--------	------	---------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

039	NMB320411	ORA	118.000
-----	-----------	-----	---------

MUNCITOR CALIFICAT

040	TRA04A50	TONA	343.380
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

=====

041 2200446 M.C. 295.000
BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI
FERATE 150-300 MM.

042 DC05A1 MP. 590.000
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 15 CM

043 CZ0104A1 M.C. 6.490
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII CENTRALIZATE

044 3370067 M.C. 88.500
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4

045 TRA06A50 TONA 221.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

046 DC03A1 BUC. 88.500
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC
LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA
ROST DE CONT LO

047 DC04B1 M 88.500
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0003 Bordura mare 70m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSA01A1	M.C.	4.200					
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU							
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H							
	<0,6M T.USOR							
002	TSC35B31	100 MC.	0.056					
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA							
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20							
	M							
003	TRA01A05P	TONA	10.080					
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
004	TSE01B1	100 MP.	0.210					
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A							
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM							
	IN TEREN MIJLOCIU							
005	TSE02B1	100 MP.	0.210					
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.							
	MIJLOCIU							
006	DE10A1	M	70.000					
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT							
	TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON							
	30 X 15 CM							
007	2000068	M.C.	3.150					
	BETON C8/10							

008 TRI1AA08F2 TONA 8.750
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A23 TONA 8.750
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

010	TRA02A50	TONA	8.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

011	TRA06A50	TONA	7.875
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0004 Parcare ABPS31.5-8cm 280 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 TSE02A1 100 MP. 2.800
 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
 USOR

002 DB14B1 TONA 54.880
 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
 CALD CU ASTERN MECANICA

003 2100002 TONA 54.880
 ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31.5
 MM

004 TRA01A50 TONA 54.880
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

005 DB02D1 100 MP. 2.800
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice		=			
Valoare aferenta utilaje electrice		=			

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0005 Acc. parcare BAPC16 760 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 760.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 7.600
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 760.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 72.960
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 72.960
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0006 Marcaje parcare 260m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.260
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0007 Semn PARCARE 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

=====

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0008 Accese laterale asf. 120mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	1.200						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.258						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.120						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.074						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	13.392						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.150						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
007	TSD03E1	100 MC.	0.150						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

```
=====
008  TSD07G1      100 MC.      0.300
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

009  DH03A1      100 MP.      1.200
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

010  TSD07A1      100 MC.      0.120
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

011  DA06A1      M.C.         6.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

012  DA06B1      M.C.         12.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013  TRA01A50     TONA         40.116
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

014  TRA05A50     TONA         4.176
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 50

015  DB13B1      TONA         17.280
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

016  3270191     TONA         17.280
BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
GRANULA MAX. 22.4

017  DB01A1      MP.          240.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

018  DB02D1      100 MP.      2.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
```

=====

019 TRA01A50 TONA 28.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

020 DB16H1 MP. 120.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

021 2600012 TONA 11.520
 BETON ASFALTIC BAPC 16

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0007 7 Str. Valea Satului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA0009 Camin vizitare 2 buc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	2.900						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	2666666	M.C.	2.900						
	BETON CLASA C35/45								
003	PC02A1	MP.	8.000						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								
004	PG10A1	M.C.	2.000						
	CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG								
005	PG14A1	M.C.	2.000						
	DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE								
006	PD03A1	KG	197.440						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302H1	KG	197.440						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M								

=====

008 TRA02A50 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50 TONA 7.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 RCSA03A M.C. 6.000
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI
(BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC

011 RPCA03B1 M.C. 1.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI
SPRIJINITE *

012 PI06A1 BUC. 2.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

013 NMB012000 ORA 5.000
INSTALATOR ALIMENTARE CU APA

014 ATA05B BUC. 2.000
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARIILOR PT.
APARATE CU PERIMETRUL:400-1200 MM

015 CG32C1 M.C. 2.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10

016 4203773 BUC. 2.000
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.
CAROSABIL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0001 Terasamente 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	5.270						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	1.133						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.527						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.327						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	58.813						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.659						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
009	TSD07G1	100 MC.	1.318						
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10								
	-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %								

010 DH03A1 100 MP. 5.270
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUIITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.527
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
------------	------------------------

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0002 Balast 15cm 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	26.350						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	52.700						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	176.176						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	18.340						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0003 Piatra sparta 12cm 5.27 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 63.240
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 134.891
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 9.486
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0004 BADPS22.4 - 6cm 4.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 67.248
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 67.248
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 467.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 4.670
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 67.248
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0005 BAPC16 - 4cm 4.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 467.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 4.670
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 467.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 44.832
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 44.832
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0006 Acostamente 10cm 60mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 6.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 13.374
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 1.392
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0007 Placa suprabet. 4mc, 556kg f.b.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	4.000						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	2666666	M.C.	4.000						
	BETON CLASA C35/45								
003	PC02A1	MP.	4.000						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								
004	PG10A1	M.C.	2.000						
	CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN ROTUND DE FAG								
005	PG14A1	M.C.	2.000						
	DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE, ESAFODAJE								
006	PD03A1	KG	556.000						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302H1	KG	556.000						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16M								

=====

008 TRA02A50 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50 TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0008 Parapet tip II poduri 10m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	6306351	M	10.000						
	PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II								
	INCL. PRINDERILE								
002	TRA02A50	TONA	0.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								
003	NMB026821	ORA	5.000						
	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2								
004	NMB319721	ORA	2.000						
	MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE								
	CAT.2								
005	6313368	BUC.	40.000						
	DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0009 sapa si hidroizolatia 20mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PF03A1	MP.	20.000						
	STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100								
	APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE								
	CIMENT GROSIME 2 CM								
002	PF04A2	MP.	20.000						
	STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM								
	TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75								
003	PF05C1	MP.	20.000						
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.								
	CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN								
	STRAT MASTIC.								
004	TRA02A50	TONA	2.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								
005	2100918	M.C.	0.800						
	BETON CLASA C25/30 ECHIV B400								
006	PB11A1	M.C.	0.800						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI								
	PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL								
007	TRA06A50	TONA	2.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0010 Asfalt la cale pod 20mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DB02D1	100 MP.	0.400						
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA								
002	DB16D1	MP.	40.000						
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA								
003	2600021	TONA	1.960						
	BAP16								
004	TRA01A50	TONA	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.								
005	2600002	TONA	1.960						
	MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE MASF16								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice		=			
Valoare aferenta utilaje electrice		=			

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0011 Parapet cu lisa SP61 - 40m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF09A1	M	40.000						
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI								
002	6434544	M	40.000						
	LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT								
003	6434543	KG	9.200						
	MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ML								
004	TRA02A50	TONA	0.729						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
005	2201646	KG	750.800						
	PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.								
006	TRB04A1	TONA	0.751						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE								
007	TRA01A50	TONA	0.751						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.								

=====

008 2000068	M.C.	3.320
-------------	------	-------

BETON C8/10

009 TRA06A50 TONA 8.160
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0012 Zid ZCM100 160m (32bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC02C1	100 MC.	0.800					
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39							
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.							
	1							
002	TRA01A50	TONA	178.560					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
	DIST.= 50 KM.							
003	CZ0301F2	KG	1896.000					
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.							
	FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL							
	CENTR PC60 D>16MM							
004	PD01A1	KG	1896.000					
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.							
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD							
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
005	PB02A1	M.C.	80.000					
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII							
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.							
	MANUAL							
006	2110955	M.C.	80.000					
	BETON CIMENT C20/25							
007	TSA20C1	M.C.	72.000					
	SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU							
	SCREPER,PTR.COMPLET.SAPATURI LINGA							
	TALUZURI,T.TARE *							

=====

008 TSC35A3 100 MC. 1.600
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

009 TRA01A05P TONA 160.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 PC02A1 MP. 320.000
 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE PLANE

011 PB15A1 M.C. 72.000
 TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE
 PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR
 EXISTENTE MANUAL

012 2100918 M.C. 72.000
 BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

013 6700834 M 44.800
 TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM

014 DA17C1 MP. 14.400
 ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON
 CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF
 AMORS CU EMULSIE CATION

015 PE01B1 M.C. 80.000
 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI
 DE RIU

016 TRA06A50 TONA 379.840
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

017 TRA01A50 TONA 136.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0013 Alee beton 15 cm - 240 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DC05A1	MP.	240.000						
	IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR								
	STRAT IN GROSIME DE 15 CM								
002	CZ0104A1	M.C.	2.640						
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,								
	GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN								
	INSTALATII CENTRALIZATE								
003	3370065	M.C.	36.000						
	BETON BCR 4.5								
004	TRA06A50	TONA	90.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
005	DC03A1	BUC.	36.000						
	ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC								
	LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA								
	ROST DE CONT LO								
006	DC04B1	M	36.000						
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST								
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA								
	DRUMURI								
007	TRA02A50	TONA	27.600						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0014 Mana curenta teava 160m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 3100629 M 319.200
 TEAVA COMERCIALA F S LC 63,5X 5 OLT 35 S
 404/1

002 PH21A1 TONA 2.304
 MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT.
 SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE
 RIDIC.DE 10-12 TF

003 PK50D1 M 103.600
 SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
 ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
 10 MM

004 TRA02A50 TONA 2.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

005 PK48A1 TONA 2.304
 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE
 VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE
 MINA LA POD GR ZABREL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0015 Marcaje laterale 298m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.298
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0008 8 Strada Bisericii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BI0016 Semn. vert. STOP 2 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 2.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.200
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 2.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 2.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 2.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0001 Terasamente 2.37 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	2.370						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.510						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.237						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.147						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	26.449						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.296						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.296						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 0.593
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 2.370
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.237
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0002 Balast 15cm 2.37 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	11.850						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	23.700						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	79.229						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	8.248						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0003 Piatra sparta 12cm 2.37smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DA12B1 M.C. 28.440
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 60.663
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 4.266
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0004 BADPS22.4 - 6CM 2.08SMP

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 29.952
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 29.952
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 208.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 2.080
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 29.952
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0005 BAPC16 - 4cm 2.08smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 208.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 2.080
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 208.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 19.968
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 19.968
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0006 Acostamente 10cm 30mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DA06A1 M.C. 3.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 6.687
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 0.696
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0007 Spargerii, demolari 6lmp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 RPCT09H1	M.C.	15.000						
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI								
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.								
ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002 RCSA03A	M.C.	15.000						
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI								
(BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC								
003 TSC35XA8	100 MC.	0.300						
INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL								
LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC								
PAM C.I.DIST 11-20								
004 TRA01A05P	TONA	75.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0008 Ridicare apa-canal 3bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCB07B	M.C.	0.750						
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI								
	SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU								
	ARMAT								
002	RPAB01C1	BUC.	3.000						
	RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)								
	CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE								
	PLACA PREF BET.ARM								
003	3370067	M.C.	0.750						
	BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4								
004	CA01A1	M.C.	0.750						
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII								
	(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM								
	<3MC								
005	DC04A1	M	18.000						
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI								
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA								
	PISTE AEROPORTUARE								
006	7802097	BUC.	3.000						
	INEL ADUC. LA COTA CAMIN SW-U, D1/D2XGXH								
	=80/62, SX8, 7X10CM								
007	ACE08C	BUC.	3.000						
	MONTAREA CAPACELOR CU PIESA SUPORT DIN								
	BETON ARMAT CIRC SAU PATRAT CAROSABIL								
	TIP III A								

=====

008 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

009 W1A33A BUC. 3.000
 TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE
 LA DEP.ST.LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0,
 3T PE DIST.DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0009 Marcaj lateral 146m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.146
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0009 9 Strada Vloncesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta VL0010 Semn. vertic. STOP lbc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0010 10 Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GE0001 BCR4.5 - 18cm 892mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DC05B1	MP.	892.000						
	IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR								
	STRAT IN GROSIME DE 18 CM								
002	CZ0104A1	M.C.	9.812						
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,								
	GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN								
	INSTALATII CENTRALIZATE								
003	3370065	M.C.	160.560						
	BETON BCR 4.5								
004	TRA06A50	TONA	425.930						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
005	DC03A1	BUC.	133.800						
	ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC								
	LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA								
	ROST DE CONT LO								
006	DC04B1	M	133.800						
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST								
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA								
	DRUMURI								
007	TRA02A50	TONA	102.580						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0010 10 Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GE0002 Marcaje laterale 548m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.548
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0010 10 Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GE0003 Semn. vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0010 10 Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GE0004 Terasamente 225mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	2.250						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.484						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.225						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.140						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	25.110						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.281						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.281						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009 TSD07G1 100 MC. 0.563
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 2.250
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.225
COMPACTAREA UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T, EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0010 10 Strada Gegilor

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GE0005 Balast 25cm 225mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	11.250						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU									
ASTERNERE MANUAL									
002	DA06B1	M.C.	45.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC									
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI									
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
003	TRA01A50	TONA	125.370						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 50 KM.									
004	TRA05A50	TONA	13.050						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE									
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,									
ETC) PE DIST DE 50									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Categoria de lucrari: 0169

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0001 Terasamente 2.67 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	2.670						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.574						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.267						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.166						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	29.797						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.334						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.334						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009 TSD07G1 100 MC. 0.668
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 2.670
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.267
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0002 Balast 15cm 2.67smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	13.350						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	26.700						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	89.258						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	9.292						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0003 Piatra sparta 12cm 2.67smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DA12B1 M.C. 32.040
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 68.341
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 4.806
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0004 BADPS22.4 - 6cm 2.35smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 33.840
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 33.840
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 235.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 2.350
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 33.840
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0005 BAPC16 - 4cm 2.35smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 235.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 2.350
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 235.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 22.560
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 22.560
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0006 Acostamente 10cm 32mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 3.200
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 7.133
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 0.742
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0007 Marcaje orizontale 160m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.160
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0011 11 Strada Frunzei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta FR0008 Semn. vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0001 Terasamente 2.62smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	2.620						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.563						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.262						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.162						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	29.239						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.328						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.328						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 0.655
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 2.620
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.262
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0002 Balast 25cm 2.62smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	13.100						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	52.400						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	145.986						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	15.196						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0003 BCR4.5 -18cm 2.30smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DC05B1	MP.	230.000						
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM									
002	CZ0104A1	M.C.	2.530						
PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE									
003	3370065	M.C.	41.400						
BETON BCR 4.5									
004	TRA06A50	TONA	109.825						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM									
005	DC03A1	BUC.	34.500						
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO									
006	DC04B1	M	34.500						
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI									
007	TRA02A50	TONA	26.450						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0004 Acostamente 18cm 32.5mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 5.940
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 13.240
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 1.379
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0005 Marcaje orizontale 162ml

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.162
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0012 120 Strada Padurii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PA0006 Semn. vert. STOP 1 bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF18A1	BUC.	1.000						
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL								
002	2000068	M.C.	0.100						
	BETON C8/10								
003	6301793	BUC.	1.000						
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL								
004	DF19A1	BUC.	1.000						
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT								
005	7101619	BUC.	1.000						
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848								
006	TRA02A50	TONA	0.300						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0001 Terasamente 3.06smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	3.060						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.658						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.306						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.190						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	34.150						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.383						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.383						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009 TSD07G1 100 MC. 0.765
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 3.060
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.306
COMPACTAREA UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T, EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0002 Balast 25cm 3.06smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	15.300						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU									
ASTERNERE MANUAL									
002	DA06B1	M.C.	61.200						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC									
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI									
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
003	TRA01A50	TONA	170.503						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 50 KM.									
004	TRA05A50	TONA	17.748						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE									
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,									
ETC) PE DIST DE 50									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0003 BCR4.5 -18cm 2.68smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DC05B1	MP.	268.000						
	IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM								
002	CZ0104A1	M.C.	2.975						
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE								
003	3370065	M.C.	48.240						
	BETON BCR 4.5								
004	TRA06A50	TONA	127.970						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								
005	DC03A1	BUC.	40.200						
	ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO								
006	DC04B1	M	40.200						
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI								
007	TRA02A50	TONA	30.820						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0004 Marcaje laterale 190m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.190
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0005 Semnalizare vert. STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0013 13 Strada Tarinei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TA0006 Acostamente 18cm 38mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 6.840
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 15.246
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 1.588
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0001 Terasamente 15.94 smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	15.940						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	3.427						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	1.594						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.988						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	177.890						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	1.993						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	1.993						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 3.985
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 15.940
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 1.594
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0002 Balast - 15cm 15.94smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	79.700						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	159.400						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	532.874						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	55.471						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0003 Piatra sparta -12cm 15.94smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 191.280
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 408.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 28.692
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0004 BADPS22.4-6cm 14.18smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB13B1 TONA 204.192
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 204.192
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 1418.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 14.180
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 204.192
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0005 BAPC16-4cm 14.18smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 1418.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 14.180
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 1418.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 136.128
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 136.128
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0006 Acostamente 10cm 176mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 17.600
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 39.230
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 4.083
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0007 Zid D200 L=25m (5bc)

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04G1	100 MC.	0.473						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3								
002	TRA01A05P	TONA	199.250						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	2110955	M.C.	47.250						
	BETON CIMENT C20/25								
004	TSE03XC	100 MP.	0.825						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN TARE								
005	PB02A1	M.C.	47.250						
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII								
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.								
	MANUAL								
006	TRA06A50	TONA	208.750						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
007	TSC04F1	100 MC.	0.363						
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU								
	UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2								

=====

009	PC02A1	MP.	100.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

010	2100918	M.C.	36.250
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

011	PB06B1	M.C.	36.250
-----	--------	------	--------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN CU POMPA

013	ACA10D1	M	14.000
-----	---------	---	--------

MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

014	IFB09A1	MP.	47.500
-----	---------	-----	--------

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

015	TRA01A50	TONA	69.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

016	PF05A1	MP.	10.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

018	CG32B1	M.C.	6.000
-----	--------	------	-------

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

020	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021	CZ0301F2	KG	296.250
-----	----------	----	---------

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL
CENTR PC60 D>16MM

022	PD01A1	KG	296.250
-----	--------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

023 PE01D1 M.C. 27.500
 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.
 SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

024 TRB05A22 TONA 46.750
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

025 TRI1AA01F3 TONA 46.750
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

026 TRA01A50 TONA 46.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

027 TRB05A21 TONA 46.750
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0008 Marcaj lateral 880m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.880
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0014 14 Strada Pisicesti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta PS0009 Semnalizare verticala STOP 1bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera					
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 1.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.100
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 1.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 1.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0001 Terasamente 13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	13.260						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	2.851						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	1.326						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.822						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	147.982						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	1.658						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	1.658						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 3.315
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 13.260
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 1.326
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0002 Balast 15cm 13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	66.300						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	132.600						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	443.282						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	46.145						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0003 Piatra sparta 12cm 13.26smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 159.120
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 339.403
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 23.868
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0004 BADPS22.4 -6cm 11.78smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB13B1 TONA 169.632
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 169.632
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 1178.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 11.780
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 169.632
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice					=
Valoare aferenta utilaje electrice					=

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0005 BAPC16-4cm 11.78smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 1178.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 11.780
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 1178.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 113.088
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 113.088
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0006 Acostamente 10cm 1.47smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 14.700
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 32.766
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 3.410
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0007 Canivou carosabil 10m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB06A1	M.C.	4.870						
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL								
002	TRA06A50	TONA	12.180						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								
003	2800522	BUC.	30.000						
	ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL								
004	TRI1AA01F2	TONA	0.500						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE								
005	TRA02A50	TONA	0.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
006	TRI1AA08F2	TONA	0.500						
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.								
007	TRB05B23	TONA	0.500						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M								

=====

008 TSA01B1 M.C. 5.630
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.MIJLOCIU*

009 2110955 M.C. 4.500
 BETON CIMENT C20/25

010 2000068 M.C. 0.370
 BETON C8/10

011 TRA02A50 TONA 0.260
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0008 Spargerii, demolari 90 mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 RPCT09H1	M.C.	22.500						
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI								
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.								
ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002 RCSA03A	M.C.	22.500						
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI								
(BULDOEXCAVATOR) DE 0,2-0,4 MC								
003 TSC35XA8	100 MC.	0.450						
INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARC FRONTAL								
LA DIST DE INCAR FRONT PNEURI 2,6-3,9MC								
PAM C.I.DIST 11-20								
004 TRA01A05P	TONA	112.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0009 Marcaje laterale 638m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.638
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0015 15 Strada Scolii

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SC0010 Semnalizare vert. STOP 2bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 2.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.200
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 2.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 2.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 2.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 0.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0001 Terasamente 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	1.860						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.400						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.186						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.115						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	20.758						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.233						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.233						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009	TSD07G1	100 MC.	0.465
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10			
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %			

010 DH03A1 100 MP. 1.860
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.188
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Article TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0002 Balast 15cm 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	9.300						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	18.600						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	62.180						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	6.473						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0003 Piatra sparta 12cm 1.86smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 22.320
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 47.609
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 3.348
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0004 BADPS22.4 1.64smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 23.616
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 23.616
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 164.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 1.640
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 23.616
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0005 BAPC16-4cm 1.64smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 164.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 1.640
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 164.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 15.744
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 15.744
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0006 Acostamente 10cm 22.4mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 2.300
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 5.127
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 0.534
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0007 Marcaj lateral 112ml

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.112
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0008 semn. vert. STOP 1bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF18A1	BUC.	1.000						
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL								
002	2000068	M.C.	0.100						
	BETON C8/10								
003	6301793	BUC.	1.000						
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL								
004	DF19A1	BUC.	1.000						
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT								
005	7101619	BUC.	1.000						
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848								
006	TRA02A50	TONA	0.300						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0016 16 Strada Rachitei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RA0009 Podet DN600 L=5m 1bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA05C1	M.C.	21.120						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE								
002	TRI1AA01C2	TONA	47.000						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2								
003	TRA01A05P	TONA	47.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSD01C1	M.C.	26.180						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
005	PB01A1	M.C.	5.200						
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.								
006	2110955	M.C.	5.200						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TRA06A50	TONA	23.825						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								

=====

008	TRA04A50	TONA	2.044
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010	TRB22F3C	TONA	2.044
-----	----------	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

011	2072403	M	5.000
-----	---------	---	-------

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU
PODETE

012	PC02A1	MP.	13.720
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014	PB07A1	M.C.	4.330
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI
PODETE TUBULAREMANUAL

015	2100918	M.C.	6.505
-----	---------	------	-------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016	2200381	M.C.	24.500
-----	---------	------	--------

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017	2201713	M.C.	4.250
-----	---------	------	-------

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018	TRA01A50	TONA	66.880
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

019	PB13A1	M.C.	2.175
-----	--------	------	-------

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,
CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE
ETC.MANUAL

021	TRA02A50	TONA	0.115
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

022	TRA06A50	TONA	5.440
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

023	PF03A1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100
APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE
CIMENT GROSIME 2 CM

024	PF04A2	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75

025	PF05C1	MP.	15.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
STRAT MASTIC.

026	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

027	3270136	M.C.	0.600
-----	---------	------	-------

BETON MARFA CLASA C12/15

028	PB11A1	M.C.	0.600
-----	--------	------	-------

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

029	TRA06A50	TONA	1.500
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

030	6306350	M	4.000
-----	---------	---	-------

PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV
PRINDERILE

001 148006001 051 0 000

020 MPB210701 001 1 000

000 6010060 510 16 000

[illegible]

ORDERED	NUMBERED	UNORDERED	UNNUMBERED	EDNUMBERED	EDUNNUMBERED
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74

De la 1^{re} à la 4^{ème} année

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 104

11/15/2017

Math 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 91

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

— 3 — 25 — 1 — 25 — 1 — 25 — 1 —

PROTECTORANT CONTRACTANT (OPERATOR)

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN1 Terasamente 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	32.450						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	6.977						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	3.245						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	2.012						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	362.142						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	4.056						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	4.056						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 8.113
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 32.450
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 3.245
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN2 Balast 15cm 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	DA06A1	M.C.	162.250					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	324.500					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	1084.804					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	112.926					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN3 Piatra sparta 12cm 32.45smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 389.400
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 830.590
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 58.410
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN4 BADPS22.4-6cm 25.96smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DB13B1 TONA 373.824
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 373.824
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 2596.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 25.960
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 373.824
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN5 BAPC16-4cm 25.96smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 DB01A1	MP.	2596.000						
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM								
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV								
PIATRA BITUMATE MEC								
002 DB02D1	100 MP.	25.960						
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST								
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU								
EMULSIE CATIONICA								
003 DB16H1	MP.	2596.000						
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA								
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA								
004 2600012	TONA	249.216						
BETON ASFALTIC BAPC 16								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0006 Acostamente 10cm 649mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DA06A1 M.C. 64.900
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 144.662
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 15.057
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0007 Podete DN600 CP L=7m 2bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA05C1	M.C.	64.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU								
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-								
	2M,T.TARE								
002	TRI1AA01C2	TONA	142.840						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.2								
003	TRA01A05P	TONA	142.840						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
004	TSD01C1	M.C.	79.360						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
	BULG.TEREN TARE								
005	PB01A1	M.C.	10.400						
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI								
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN								
	STRAT DE 5-20CM.								
006	2110955	M.C.	10.400						
	BETON CIMENT C20/25								
007	TRA06A50	TONA	61.150						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								

=====

008	TRA04A50	TONA	6.538
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

009	PI06B1	BUC.	16.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

010	TRB22F3C	TONA	6.538
-----	----------	------	-------

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

011	2072403	M	16.000
-----	---------	---	--------

TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU
PODETE

012	PC02A1	MP.	27.440
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

013	PF05A1	MP.	30.000
-----	--------	-----	--------

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

014	PB07A1	M.C.	8.660
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI
PODETE TUBULAREMANUAL

015	2100918	M.C.	13.010
-----	---------	------	--------

BETON CLASA C25/30 ECHIV B400

016	2200381	M.C.	49.000
-----	---------	------	--------

BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM

017	2201713	M.C.	16.000
-----	---------	------	--------

PIATRA SPARTA PT DRUMURI 15-25 MM.

018	TRA01A50	TONA	145.980
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

019	PB13A1	M.C.	4.350
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			
020	TRA02A50	TONA	0.230
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
021	TRA06A50	TONA	10.880
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
022	PF03A1	MP.	30.000
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM			
023	PF04A2	MP.	30.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75			
024	PF05C1	MP.	30.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			
025	TRA02A50	TONA	4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
026	3270136	M.C.	1.200
BETON MARFA CLASA C12/15			
027	PB11A1	M.C.	1.200
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			
028	TRA06A50	TONA	3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
029	6306350	M	8.000
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE			

=====

030	NMB026821	ORA	4.000
-----	-----------	-----	-------

MONTATOR C-TII METALICE CAT.2

031	NMB319721	ORA	2.000
-----	-----------	-----	-------

MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
CAT.2

032	6313368	BUC.	32.000
-----	---------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12

033	TSA01B1	M.C.	9.000
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU*

034	TRB01A12	TONA	21.120
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

035	TRA03A50	TONA	20.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 50 KM *

036	TSE03XB	100 MP.	0.120
-----	---------	---------	-------

FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR
IN TEREN MIJLOCIU

037	3270134	M.C.	5.500
-----	---------	------	-------

BETON C30/37

038	PC01A1	MP.	24.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

039	PB06A1	M.C.	5.500
-----	--------	------	-------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

040	TSD15B11	M.C.	0.500
-----	----------	------	-------

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.
ARD.INT<10CP GO.

=====

041 CG32C1 M.C. 0.600
 UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
 PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
 INCAP.IZOL.SUPR.<10

042 TRA01A50 TONA 1.380
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

043 TRA05A50 TONA 0.060
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

044 TRA02A50 TONA 0.002
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0008 Sant betonat 18.50smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01B1	M.C.	462.500						
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU								
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H								
	<0,6M T.MIJLOCIU*								
002	TRB01A12	TONA	1221.000						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-								
	3 DISTANTA 20M								
003	TRA03A50	TONA	1017.500						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE								
	DIST. 50 KM *								
004	TSE03XB	100 MP.	18.500						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN MIJLOCIU								
005	IFA03C1	MP.	1850.000						
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M								
	SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10								
	CM.								
006	3270134	M.C.	185.000						
	BETON C30/37								
007	TRA02A50	TONA	476.375						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 DA06A2 M.C. 92.500
 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
 CU ASTERNERE MANUA

009 TRA01A50 TONA 208.125
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1 M 1850.000
 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
 CM.

012 2101145 M.C. 1.850
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014 PC03B1 MP. 185.000
 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
 FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0009 Accese armate 5m 15bc. 132mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 PB13A1 M.C. 15.840
 TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,
 CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE
 ETC.MANUAL

002 3270134 M.C. 15.840
 BETON C30/37

003 PC03B1 MP. 171.600
 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
 FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

006 PD03A1 KG 4224.000
 MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
 SI CAMASUIELI

007 CZ0302H1 KG 4224.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER OB 37 D=10-16M

008 TRA02A50 TONA 2.640
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

009 TRA06A50 TONA 39.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0010 Marcaje laterale 1291m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 1.291
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0017 17 Strada Aninoasei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AN0011 Baza din ABPS31.5 - 8cm

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSE02A1 100 MP. 25.960
 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
 USOR

002 DB14B1 TONA 508.816
 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
 CALD CU ASTERN MECANICA

003 2100002 TONA 508.816
 ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31.5
 MM

004 TRA01A50 TONA 508.816
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

005 DB02D1 100 MP. 25.960
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0001 Terasamente 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	13.680						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	2.941						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	1.368						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.848						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	152.669						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	1.710						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	1.710						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

=====

009 TSD07G1 100 MC. 3.420
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 13.680
 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
 IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU
 AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 1.368
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0002 Balast 15cm 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	68.400						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	136.800						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	457.322						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	47.606						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0003 Piatra sparta 12cm 13.68smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 164.160
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 350.153
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 24.624
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0004 BADPS22.4-6cm 10.32smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 148.608
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 148.608
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 1032.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 10.320
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 148.608
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0005 BAPC16-4cm 10.32smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB01A1 MP. 1032.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 10.320
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 1032.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 99.072
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 99.072
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0006 Acostamente 10cm 336mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 33.600
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
 ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A50 TONA 74.894
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 7.795
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0007 Santuri betonate 13.90smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01B1	M.C.	347.500						
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU								
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H								
	<0,6M T.MIJLOCIU*								
002	TRB01A12	TONA	917.400						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-								
	3 DISTANTA 20M								
003	TRA03A50	TONA	764.500						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE								
	CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE								
	DIST. 50 KM *								
004	TSE03XB	100 MP.	13.900						
	FINISARE(POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR								
	IN TEREN MIJLOCIU								
005	IFA03C1	MP.	1390.000						
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M								
	SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10								
	CM.								
006	3270134	M.C.	139.000						
	BETON C30/37								
007	TRA02A50	TONA	357.925						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 DA06A2 M.C. 69.500
 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
 CU ASTERNERE MANUA

009 TRA01A50 TONA 156.375
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

011 IFA07D1 M 1390.000
 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
 CM.

012 2101145 M.C. 1.390
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014 PC03B1 MP. 139.000
 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ
 FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0008 Accese armate 12cm 43.75smp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB13A1	M.C.	5.280						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL								
002	3270134	M.C.	5.280						
	BETON C30/37								
003	PC03B1	MP.	57.200						
	COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE								
006	PD03A1	KG	1408.000						
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI								
007	CZ0302E1	KG	1408.000						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-								
008	TRA02A50	TONA	0.880						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
009	TRA06A50	TONA	13.200						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0009 Canivou armat 10m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PB06A1	M.C.	4.870						
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL								
002	TRA06A50	TONA	12.180						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								
003	2800522	BUC.	30.000						
	ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL								
004	TRI1AA01F2	TONA	0.500						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE								
005	TRA02A50	TONA	0.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
006	TRI1AA08F2	TONA	0.500						
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.								
007	TRB05B23	TONA	0.500						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M								

=====

008 TSA01B1 M.C. 5.630
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.MIJLOCIU*

009 2110955 M.C. 4.500
 BETON CIMENT C20/25

010 2000068 M.C. 0.370
 BETON C8/10

011 TRA02A50 TONA 0.260
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0010 Marcaj lateral 448m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DF16A1 KM. 0.448
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0018 18 Strada Minei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MI0011 Semnalizare vert. STOP 4bc

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera					
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF18A1 BUC. 4.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 2000068 M.C. 0.400
 BETON C8/10

003 6301793 BUC. 4.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

004 DF19A1 BUC. 4.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

005 7101619 BUC. 4.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

006 TRA02A50 TONA 1.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0001 Terasamente 135mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	1.350						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	DH11B1	100 MP.	0.290						
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN								
	TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU								
	MIJLOACE MECAN								
003	TSC19B1	100 MC.	0.135						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
004	TSC35B31	100 MC.	0.084						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
005	TRA01A01P	TONA	15.066						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
006	TSC22D1	100 MC.	0.169						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
008	TSD03E1	100 MC.	0.169						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								

009 TSD07G1 100 MC. 0.338
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 DH03A1 100 MP. 1.350
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUIITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

011 TSD07A1 100 MC. 0.135
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

[illegible]

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0002 Balast 15cm 135mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	6.750						
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU								
	ASTERNERE MANUAL								
002	DA06B1	M.C.	13.500						
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
003	TRA01A50	TONA	45.131						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 50 KM.								
004	TRA05A50	TONA	4.698						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE								
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,								
	ETC) PE DIST DE 50								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0003 Piatra sparta 12cm 135mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 DA12B1 M.C. 16.200
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 34.555
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 2.430
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0004 BADPS22.4 - 6cm 105mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DB13B1 TONA 15.120
 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS
 EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

002 3270191 TONA 15.120
 BADPS 22.4-BINDER CU PIATRA SORTATA
 GRANULA MAX. 22.4

003 DB01A1 MP. 105.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

004 DB02D1 100 MP. 1.050
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

005 TRA01A50 TONA 15.120
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0005 BAPC16-4cm 763mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DB01A1 MP. 763.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 7.630
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1 MP. 763.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

004 2600012 TONA 73.248
 BETON ASFALTIC BAPC 16

005 TRA01A50 TONA 73.248
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0006 Solutie antifisura 620mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	01003B1	MP.	620.000						
	amorsare strat de baza /imbracaminte								
	existenta cu birum								

002 2600323 KG 434.000
 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE
 RAPIDA S8877

003 2600324 MP. 620.000
 GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE,
 BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI
 DE DRUMURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0019 19 Strada Soarelui

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SO0008 Marcaj lateral 436m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF16A1 KM. 0.436
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0020 20 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OR0001 Terasamente 800mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA01A1	100 MP.	8.000						
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED								
	5CM DE PE STRAT RUTIER								
002	TSC19B1	100 MC.	0.800						
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.								
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2								
003	TSC35B31	100 MC.	0.496						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA								
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20								
	M								
004	TRA01A01P	TONA	89.280						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.PALA LA								
	1 KM								
005	TSC22D1	100 MC.	1.000						
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1								
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2								
006	TSD03E1	100 MC.	1.000						
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE								
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM								
	TER.CAT.1 SAU 2								
007	TSD07G1	100 MC.	2.000						
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10								
	-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %								

008 DH03A1 100 MP. 8.000
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR
IMPIETRUIITE EXECUTATA MECANIC CU
AUTOGREDER

009 TSD07A1 100 MC. 0.800
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
------------	------------------------

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0020 20 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OR0002 Balast de rau 30cm 800mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06A1	M.C.	80.000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU									
ASTERNERE MANUAL									
002	DA06B1	M.C.	160.000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC									
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI									
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
003	TRA01A50	TONA	534.880						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 50 KM.									
004	TRA05A50	TONA	55.680						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE									
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,									
ETC) PE DIST DE 50									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0020 20 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OR0003 Macadam ordinar 12cm 800mp

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12B1 M.C. 96.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

002 TRA01A50 TONA 204.768
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 TRA05A50 TONA 14.400
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE 50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0020 20 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OR0004 Operatiuni baraci 3bc.

Categoria de lucrari: 0169

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

001 PI06C1 BUC. 3.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

002 NMB320411 ORA 3.000
 MUNCITOR CALIFICAT

003 TRA04A50 TONA 13.500
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0020 20 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OR0005 Imprejmuire plasa sudata 120m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DZ37A1	M	72.450						
	CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT								
002	DF18A1	BUC.	36.540						
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL								
003	2000068	M.C.	11.340						
	BETON C8/10								
004	TRA06A50	TONA	27.720						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM								
005	3000184	MP.	212.940						
	PLASA SUDATA O 6MM								
006	TRA02A50	TONA	1.260						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								
007	TRI1AA08B1	TONA	1.260						
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.1								

=====

008	TRB05A13	TONA	0.378
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

009	4113547	BUC.	108.360
-----	---------	------	---------

COLIER METALIC DE STRANGERE DN=75

010	NMB320411	ORA	30.240
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR CALIFICAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0232 000000232 DRUMURI TATARANI
 Obiectul: 0021 21 Lucrari complementare

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta LC0001 Canivouri armate 1358m

Categoria de lucrari: 0169

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau			a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PC02A1	MP.	1358.000						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI								
	SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU								
	SUPRAFETE PLANE								
002	PB11A1	M.C.	611.100						
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI								
	PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL								
003	PB06A1	M.C.	50.925						
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,								
	ZID,TIMPAN MANUAL								
004	TRA06A50	TONA	1654.044						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC								
	DIST.=50 KM								
005	2800522	BUC.	4074.000						
	ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU								
	CAROSABIL								
006	TRI1AA01F2	TONA	67.900						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
	MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU								
	TEREN-AUTO CATE								
007	TRA02A50	TONA	67.900						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
	DIST.= 50 KM.								

=====

008 TRI1AA08F2 TONA 67.900
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05B23 TONA 67.900
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 30M

010 TSA01B1 M.C. 764.554
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.MIJLOCIU*

011 2110955 M.C. 611.100
 BETON CIMENT C20/25

012 2000068 M.C. 50.246
 BETON C8/10

013 PD03A1 KG 17654.000
 MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
 SI CAMASUIELI

014 CZ0302H1 KG 17654.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER OB 37 D=10-16M

015 TRA02A50 TONA 35.308
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

016 TE06C1 MP. 4074.000
 PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
 OCHIURILE 100X100MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-MAJORARE MANOPERA CF. OUG. 79/2017

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)