

Beneficiar: EUROPROJECT PARTNER SRL
 Executant: EUROPROJECT PARTNER SRL
 Proiectant: EUROPROJECT PARTNER SRL
 Obiectivul: CONSTRUIRE UNITATE DE CAZARE - TARGOVISTE
 Obiectul: 3 ARHITECTURA
 Stadiul fizic: 3.1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INFRASTRUCTURA					
1	CF38A* - Tencuiala pe baza de ciment	mp	225.000	33.22	7,473.71
			material:	13.22	2,973.71
			manopera:	20.00	4,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCE27A+ - Mastic bituminos	MP	307.000	54.55	16,746.33
			material:	43.23	13,271.61
			manopera:	11.32	3,474.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INFRASTRUCTURA					24,220.05
COMPARTIMENTARI					
3	CD08C2 - Pereti compartimentare - BCA - 10 cm grosime. Inklusiv mortar de zidarie.	mc	34.630	733.45	25,399.36
			material:	527.87	18,279.98
			manopera:	205.58	7,119.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.939	385.00	746.62
4	CD36B* - Pereti compartimentare - BCA - 30 cm grosime. Inklusiv mortar de zidarie.	mc	140.000	716.95	100,372.56
			material:	549.45	76,923.00
			manopera:	167.50	23,449.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut - la contactul zidariei cu placa de la cota +/- 0,00	MP	34.000	63.16	2,147.57
			material:	50.94	1,731.82
			manopera:	12.22	415.61
			utilaj:	0.00	0.14
			transport:	0.00	0.00
5.1	8002600433 - Membrane bitumate oxidate bitubit dgv L=1M	mp	37.400	40.26	1,505.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CD19E01^ - Pereti ghene sanitare - structura profile metalice CD/UW 50 mm placate cu panouri din gips carton rezistent la umezeala RBI - doua foi pe o singura fata	mp	54.630	107.59	5,877.55
			material:	55.11	3,010.89
			manopera:	52.47	2,866.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPARTIMENTARI					133,797.05

FINISAJE EXTERIOARE					
7	RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa de soclu	mp	83.000	26.81	2,224.98
			material:	6.50	539.86
			manopera:	20.30	1,685.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa	mp	128.820	26.81	3,453.28
			material:	6.50	837.89
			manopera:	20.30	2,615.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa	mp	603.100	25.30	15,260.06
			material:	5.00	3,015.50
			manopera:	20.30	12,244.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CF17A01* - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior	mp	814.920	26.09	21,257.32
			material:	13.45	10,962.60
			manopera:	12.63	10,294.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CF02B01* - Mortar de tinci	mp	841.920	14.44	12,158.21
			material:	4.36	3,667.40
			manopera:	10.09	8,490.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	20011906 - Mortar simplu pentru tinci	mc	2.526	1,452.00	3,667.40
12	RPCJ40B-01% - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor	mp	841.920	44.92	37,817.22
			material:	5.27	4,437.85
			manopera:	39.65	33,379.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	IZF12B01^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	508.830	181.31	92,256.02
			material:	116.66	59,357.56
			manopera:	64.66	32,898.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	6000034 - vata minerala bazaltica - 15 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	534.272	110.00	58,769.86
14	IZF05B07^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	112.040	87.31	9,781.84
			material:	74.24	8,317.29
			manopera:	13.07	1,464.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	6000712822 - vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	117.642	70.00	8,234.94
15	IZF12B05^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	90.270	121.13	10,933.96
			material:	56.47	5,097.55
			manopera:	64.66	5,836.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	600075062 - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 5 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	94.784	53.25	5,047.08
16	IZF12B05^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	47.780	80.56	3,849.28
			material:	15.91	760.06
			manopera:	64.66	3,089.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	6030001062 - vata minerala bazaltica - 3 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	50.169	15.00	752.54
17	CG01E1 - Mortar adeziv termosistem	mp	758.920	2.08	1,576.09
			material:	0.17	132.80
			manopera:	1.90	1,443.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	21011212 - Mortar adeziv termosistem	mc	15.178	8.75	132.80
18	CF38A* - Tencuiala mortar pe baza de ciment	mp	758.920	29.24	22,192.07
			material:	9.24	7,013.67
			manopera:	20.00	15,178.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	CE12A01> - Placaj HPL aspect lemn Inclusiv substructura si accesorii de prindere si montaj	mp	27.000	761.15	20,551.18
			material:	500.00	13,500.00
			manopera:	260.14	7,023.76
			utilaj:	1.02	27.42
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CO03A01> - Dop de bitum	ml	80.700	39.18	3,161.92
			material:	16.25	1,311.08
			manopera:	22.93	1,850.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL FINISAJE EXTERIOARE					256,473.42

FINISAJE INTERIOARE					
21	NLTU01B - Tencuiala uscata - placi gips-carton pentru medii fara expunere la umiditate. Inclusiv ipsos adeziv, benzi si ipsos de imbinari, alte accesorii	MP	1,099.430	40.44	44,461.00
			material:	20.40	22,428.37
			manopera:	19.81	21,780.64
			utilaj:	0.23	251.99
			transport:	0.00	0.00
21.1	800827010 - Tencuiala uscata - placi gips-carton pentru medii fara expunere la umiditate. Inclusiv ipsos adeziv, benzi si ipsos de imbinari, alte accesorii	mp	1,121.419	20.00	22,428.37
22	NLTU01B - Tencuiala uscata - placi gips-carton pentru medii expuse la umiditate. Inclusiv ipsos adeziv, benzi si ipsos de imbinari, alte accesorii	MP	330.350	58.34	19,274.23
			material:	38.30	12,654.00
			manopera:	19.81	6,544.51
			utilaj:	0.23	75.72
			transport:	0.00	0.00
22.1	8008526010 - Tencuiala uscata - placi gips-carton pentru medii expuse la umiditate. Inclusiv ipsos adeziv, benzi si ipsos de imbinari, alte accesorii	mp	336.957	37.55	12,654.00
23	RCSJ18A% - Glet de finisaj	mp	1,215.480	48.69	59,175.88
			material:	4.71	5,721.51
			manopera:	43.96	53,426.51
			utilaj:	0.02	27.86
			transport:	0.00	0.00
24	CN01A* - Amorsa vopsea lavabila de interior	mp	1,215.480	10.33	12,555.90
			material:	1.31	1,588.11
			manopera:	9.02	10,967.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	CN02D* - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat	mp	1,215.480	22.74	27,645.22
			material:	6.05	7,354.81
			manopera:	16.69	20,290.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CI04A-7# - Placaj ceramic - faianta - inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv	mp	268.930	317.84	85,477.17
			material:	187.84	50,516.27
			manopera:	130.00	34,960.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26.1	24193233 - Placaj ceramic - faianta - inclusiv accesorii (chit rosturi si distantiere) si adeziv	mp	245.275	96.00	23,546.37
TOTAL FINISAJE INTERIOARE					248,589.40

PARDOSELI					
27	IZF12XC - Sapa de egalizare 3-5 cm	mp	566.650	34.34	19,458.81
			material:	13.86	7,853.77
			manopera:	20.00	11,333.00
			utilaj:	0.48	272.04
			transport:	0.00	0.00
28	CG35B% - Sapa pentru pardoseli incalzite, aditivata, pe baza de ciment. Grosime aproximativa 5 cm	mp	566.650	51.20	29,013.37
			material:	32.00	18,132.80
			manopera:	19.06	10,798.71
			utilaj:	0.14	81.86
			transport:	0.00	0.00
29	CG42A01* - Sapa de egalizare trepte scara	mp	19.400	54.03	1,048.13
			material:	43.79	849.55
			manopera:	10.24	198.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	20019419 - Sapa hasit rc 10 N estrich	kg	291.000	0.52	150.45
30	RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila	MP	71.329	12.88	918.92
			material:	4.73	337.65
			manopera:	8.15	581.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	IZF11A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm - XPS	mp	35.300	196.63	6,941.12
			material:	162.42	5,733.28
			manopera:	34.22	1,207.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	CG13A01> - Sapa de panta 3-5 cm	mp	35.300	26.16	923.61
			material:	6.16	217.61
			manopera:	20.00	706.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32.1	20019419 - Sapa hasit rc 10 N estrich	kg	293.696	0.52	151.84
32.2	100010008 - Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	6.354	10.35	65.77
33	RPCE26A+ - Hidroizolatie bituminoasa pensulabila	MP	90.290	12.88	1,163.19
			material:	4.73	427.40
			manopera:	8.15	735.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	CF04B01> - Placaj exterior piatra naturala - granit, grosime maxima 2 cm - inclusiv accesorii (distantiere si adeziv)	mp	27.000	227.18	6,133.73
			material:	169.28	4,570.46
			manopera:	57.90	1,563.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.623	385.00	240.02
35	CI04I-9# - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	189.400	289.75	54,878.19
			material:	132.92	25,175.08
			manopera:	156.83	29,703.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	7318706 - Distantieri de rost din pvc pentru placaje model M1	buc	173.347	1.64	284.12
35.2	24193254 - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	183.748	96.00	17,639.77
36	CI04I-9# - Placaj gresie antiderapanta de exterior, Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	31.300	301.15	9,425.84
			material:	144.32	4,517.14
			manopera:	156.83	4,908.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	24193244 - Placaj gresie antiderapanta de exterior - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	33.346	96.00	3,201.22
37	CI08C# - Placaj gresie antiderapanta - Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	19.400	229.76	4,457.41
			material:	105.60	2,048.63
			manopera:	124.16	2,408.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	24196324 - Placaj gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii montaj	mp	20.370	60.00	1,222.20
38	CI01D01> - Plinta gresie antiderapanta - Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm	m	149.070	161.47	24,070.08
			material:	72.58	10,819.80
			manopera:	88.66	13,216.47
			utilaj:	0.23	33.81
			transport:	0.00	0.00
38.1	24042984 - Plinta gresie antiderapanta - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm	m	158.014	20.00	3,160.28
39	CI04B-9# - Plinta gresie antiderapantade exterior - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm	m	29.000	440.03	12,760.90
			material:	282.64	8,196.70
			manopera:	157.39	4,564.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39.1	241932443 - Plinta gresie antiderapantade exterior - culoare gri Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm	m	30.305	20.00	606.10

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	RCSK26A% - Plinta piatra naturala - granit - Inclusiv adeziv si accesorii de montaj Inaltime 10 cm	m	14.430	127.50	1,839.89
			material:	50.07	722.55
			manopera:	77.03	1,111.59
			utilaj:	0.40	5.75
			transport:	0.00	0.00
41	CD28A* - Profil metalic imbinare parchet-gresie	m	35.000	71.90	2,516.42
			material:	65.00	2,275.00
			manopera:	6.90	241.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41.1	57006858 - Profil metalic imbinare parchet-gresie	m	35.000	65.00	2,275.00
42	CG02A02> - Parchet laminat - compatibil incalzire in pardoseala Inclusiv folie protectie si accesorii montaj	mp	374.210	165.16	61,805.35
			material:	103.00	38,543.63
			manopera:	61.94	23,176.85
			utilaj:	0.23	84.86
			transport:	0.00	0.00
43	CG05A01> - Plinta parchet din PVC sau material compozit	m	332.890	29.67	9,878.21
			material:	15.87	5,283.56
			manopera:	13.76	4,579.55
			utilaj:	0.05	15.10
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PARDOSELI					247,233.18

PLAFOANE					
44	CQ09A* - Plafon suspendat gips carton Structura metalica usoara 50 mm Include accesorii de montaj	mp	514.510	131.14	67,472.49
			material:	60.00	30,870.60
			manopera:	70.58	36,312.16
			utilaj:	0.56	289.73
			transport:	0.00	0.00
44.1	50000016 - Plafon suspendat gips carton Structura metalica usoara 50 mm Include accesorii de montaj	mp	514.510	60.00	30,870.60
45	CD19E01^ - Plafon suspendat gips carton rezistent la umezeala Structura metalica usoara 50 mm Include accesorii de montaj	mp	54.200	102.47	5,554.10
			material:	50.00	2,710.00
			manopera:	52.47	2,844.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46	CF14E01^ - Glet	mp	568.710	13.38	7,608.99
			material:	3.64	2,068.78
			manopera:	9.74	5,540.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46.1	60001956 - Glet	kg	682.452	3.00	2,047.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	CN01A* - Amorsa vopsea lavabila de interior	mp	568.710	12.97	7,376.16
			material:	3.95	2,244.45
			manopera:	9.02	5,131.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	CN01A* - Vopsea lavabila de interior - aplicata in dublu strat	mp	568.710	11.45	6,511.72
			material:	2.43	1,380.01
			manopera:	9.02	5,131.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49	CE12A01> - Placaj HPL aspect lemn Inclusiv substructura si accesorii de prindere si montaj	mp	18.600	961.15	17,877.48
			material:	700.00	13,020.00
			manopera:	260.14	4,838.59
			utilaj:	1.02	18.89
			transport:	0.00	0.00
50	RPCJ05A02> - Tencuiala decorativa	mp	29.100	247.24	7,194.81
			material:	226.94	6,604.00
			manopera:	20.30	590.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51	CF17A01* - Amorsa - tencuiala decorativa de exterior	mp	29.100	25.72	748.38
			material:	13.08	380.77
			manopera:	12.63	367.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52	CF02B01* - Mortar de tinci	mp	47.700	14.44	688.84
			material:	4.36	207.78
			manopera:	10.09	481.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	20011906 - Mortar simplu pentru tinci	mc	0.143	1,452.00	207.78
53	RPCJ40A-01% - Plasa din fibra de sticla pentru armarea tencuielilor	mp	47.700	60.63	2,892.00
			material:	5.27	251.33
			manopera:	55.36	2,640.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54	IZF12B05^ - Termoizolatie vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	47.700	141.01	6,726.23
			material:	76.36	3,642.18
			manopera:	64.66	3,084.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54.1	602101061 - vata minerala bazaltica - 10 cm grosime, coeficient conductivitate termica 0,035 W/(m*K), inclusiv dibluri de montaj	mp	50.085	72.00	3,606.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	CG11B01^ - Mortar adeziv termosistem	mp	47.700	70.70	3,372.17
			material:	28.97	1,381.93
			manopera:	40.87	1,949.70
			utilaj:	0.85	40.54
			transport:	0.00	0.00
55.1	6005012867 - Mortar adeziv termosistem	kg	190.800	5.00	954.00
56	CF38A* - Tencuiala mortar pe baza de ciment	mp	47.700	61.60	2,938.15
			material:	41.60	1,984.15
			manopera:	20.00	954.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PLAFOANE					136,961.53

INVELITORI					
57	RPIZC18D% - Strat lestare membrana hidroizolanta - pietris - 5 cm grosime	mp	210.000	19.51	4,097.03
			material:	14.73	3,093.09
			manopera:	4.09	859.54
			utilaj:	0.69	144.40
			transport:	0.00	0.00
57.1	7323525 - Geotextil	mp	210.000	10.56	2,217.60
58	IZF41A01^ - Hidroizolatie membrana tip PVC- culoare alba Inclusiv adeziv montaj	mp	296.250	133.42	39,524.66
			material:	33.32	9,871.77
			manopera:	100.09	29,652.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
58.1	600012556 - Hidroizolatie membrana tip PVC- culoare alba	mp	299.212	9.14	2,735.92
59	RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa	MP	329.000	17.74	5,835.92
			material:	11.63	3,826.32
			manopera:	6.11	2,008.93
			utilaj:	0.00	0.67
			transport:	0.00	0.00
59.1	8002600454 - Hidroizolatie membrana bituminoasa	mp	180.780	15.12	2,733.42
60	DA06B1 - Strat DDC	mp	329.000	541.44	178,133.10
			material:	10.19	3,352.62
			manopera:	15.45	5,083.51
			utilaj:	515.80	169,696.97
			transport:	0.00	0.00
61	DB02D1 - Amorsa	mp	329.000	114.10	37,539.24
			material:	19.80	6,515.53
			manopera:	88.99	29,277.97
			utilaj:	5.31	1,745.74
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	RPCE12XB - Sapa de panta armata cu grosime minima 5 cm	mc	20.000	599.31	11,986.29
			material:	503.85	10,076.91
			manopera:	95.47	1,909.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
63	IZF25A01^ - Termoizolatie vata minerala dura cu densitate mare cu inclinatie - pentru realizarea pantelor de scurgere	mp	218.860	72.91	15,957.18
			material:	51.75	11,326.19
			manopera:	20.77	4,546.72
			utilaj:	0.39	84.27
			transport:	0.00	0.00
63.1	8526020 - Vata minerala dura cu densitate mare cu inclinatie	mp	229.803	33.22	7,634.06
64	RPCE56C+ - Termoizolatie vata minerala dura cu densitate mare. Grosime 30 cm	mp	218.860	86.60	18,954.15
			material:	52.65	11,522.77
			manopera:	33.95	7,431.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64.1	8002606781 - Membrana bituminoasa cu dublu rol: rol de difuzie si cu rol de bariera contra vaporilor	mp	329.000	33.94	11,166.83
65	DB02D1 - Amorsa	mp	329.000	114.10	37,539.24
			material:	19.80	6,515.53
			manopera:	88.99	29,277.97
			utilaj:	5.31	1,745.74
			transport:	0.00	0.00
66	CG15A1 - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm	mc	10.000	740.70	7,407.03
			material:	513.84	5,138.40
			manopera:	225.50	2,255.02
			utilaj:	1.36	13.61
			transport:	0.00	0.00
66.1	22021191 - Sapa de egalizare cu grosime minima 3 cm	mc	10.200	500.00	5,099.95
67	RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2)	MP	7.500	28.18	211.33
			material:	15.95	119.62
			manopera:	12.22	91.68
			utilaj:	0.00	0.03
			transport:	0.00	0.00
67.1	802600432 - Hidroizolatie membrana bituminoasa armata, cu strat de protectie din ardezie Inclusiv accesorii de montaj (strat 2/2)	mp	8.250	13.00	107.25
68	RPCE31B+ - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2)	MP	7.500	28.18	211.33
			material:	15.95	119.62
			manopera:	12.22	91.68
			utilaj:	0.00	0.03
			transport:	0.00	0.00
68.1	80020432 - Hidroizolatie membrana bituminoasa cu armatura din poliester netesut (strat 1/2)	mp	8.250	13.00	107.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69	DB02D1 - Amorsa	mp	7.500	116.60	874.51
			material:	22.30	167.28
			manopera:	88.99	667.43
			utilaj:	5.31	39.80
			transport:	0.00	0.00
70	RPCE12XB - Sapa de panta 3-5 cm	mp	5.000	193.79	968.97
			material:	98.32	491.62
			manopera:	95.47	477.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
71	IZF11A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm - XPS	mp	5.000	116.63	583.16
			material:	82.42	412.08
			manopera:	34.22	171.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
72	IZF11A01> - Termoizolatie - polistiren extrudat - 10 cm - XPS	mp	75.000	116.63	8,747.43
			material:	82.42	6,181.20
			manopera:	34.22	2,566.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
73	RPCE27A+ - Mastic bituminos	MP	75.000	54.55	4,091.12
			material:	43.23	3,242.25
			manopera:	11.32	848.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
74	CF38A* - Tencuiala mortar pe baza de ciment	mp	75.000	61.60	4,619.74
			material:	41.60	3,119.74
			manopera:	20.00	1,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INVELITORI					377,281.43

TAMPLARIE					
75	CM01A01> - Tamplarie aluminiu standard NZEB Uf 0,70 - 0,90 W/m2K și geam tripan Ug - 0.7 - 0.5 W/ m2K	mp	113.610	2,468.13	280,404.05
			material:	2,398.00	272,436.78
			manopera:	70.13	7,967.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
75.1	25000301 - Tamplarie aluminiu standard NZEB	mp	123.835	2,200.00	272,436.78
76	CK63A* - Usa lemn cu structra celulara - 0.80x2.10	buc	10.000	1,831.96	18,319.58
			material:	1,512.99	15,129.93
			manopera:	318.97	3,189.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
76.1	200150417 - Usa lemn cu structra celulara - 0.80x2.10	buc	10.000	1,500.00	15,000.00
76.2	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	1.000	7.15	7.15
77	CK63A* - Usa lemn cu structra celulara - 0.90x2.10	buc	24.000	1,831.96	43,967.00
			material:	1,512.99	36,311.83
			manopera:	318.97	7,655.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
77.1	200215017 - Usa lemn cu structra celulara - 0.90x2.10	buc	24.000	1,500.00	36,000.00
77.2	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	2.400	7.15	17.16
78	RPLA78A - Usa metalica acces in apartament - 0.90x2.10	buc	8.000	4,151.63	33,213.07
			material:	4,018.85	32,150.83
			manopera:	132.78	1,062.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
78.1	78017612 - Usa metalica acces in apartament - 0.90x2.10	buc	8.000	4,000.00	32,000.00
79	CK62A* - Usa metalica dubla de exterior - 1.35x2.30	buc	1.000	5,297.22	5,297.22
			material:	5,012.99	5,012.99
			manopera:	284.23	284.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
79.1	2001540212 - Usa metalica dubla de exterior - 1.35x2.30	buc	1.000	5,000.00	5,000.00
79.2	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	0.100	7.15	0.72
TOTAL TAMPLARIE					381,200.94

ACCESORII SCARI/RAMPE					
80	RCSL02A01> - Balustrada metalica scara interioara - inaltime minima 100 cm	ml	40.000	731.93	29,277.39
			material:	576.98	23,079.38
			manopera:	154.73	6,189.26
			utilaj:	0.22	8.74
			transport:	0.00	0.00
81	RCSL01A01> - Balustrada metalica scara exteriora si rampa exteriora - inaltime minima 100 cm	ml	28.000	961.50	26,921.87
			material:	503.00	14,084.00
			manopera:	457.37	12,806.38
			utilaj:	1.12	31.49
			transport:	0.00	0.00
82	CL01A01> - Parapet sticla balcoane si parapet ferestre. H min. = 90 cm Inclusiv accesorii prindere	ml	42.000	760.82	31,954.36
			material:	750.00	31,500.00
			manopera:	10.82	454.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL ACCESORII SCARI/RAMPE					88,153.62

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

PROFILE METALICE si ACCESORII

83	CE15A1 - Glaf tabla, vopsit culoare RAL 9011	ml	52.000	65.61	3,411.49
			material:	34.56	1,797.13
			manopera:	31.05	1,614.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
83.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.156	385.00	60.06
84	RPCI11I# - Profil de inchidere atic - zincat, vopsit culoare RAL 9016, latime: 700 mm, inclusiv accesorii de montaj conf. specificatiilor producatorului. Montaj flotant.	ml	79.200	118.57	9,390.94
			material:	70.00	5,544.00
			manopera:	48.23	3,819.71
			utilaj:	0.34	27.23
			transport:	0.00	0.00
85	RPCE56D+ - Trapa de acces pe acoperis terasa-dimensiuni utile minime 90x120 cm. Scara de acces acoperis inclusa. Inclusiv accesorii montaj.	buc	1.000	3,087.16	3,087.16
			material:	3,060.00	3,060.00
			manopera:	27.16	27.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
85.1	234500000 - Trapa de acces pe acoperis terasa-dimensiuni utile minime 90x120 cm. Scara de acces acoperis inclusa. Inclusiv accesorii montaj.	buc	1.000	3,000.00	3,000.00
86	CL03C01^ - Confectie metalica - Teava rectangulara 40x40x3 mm	ml	150.000	20.86	3,129.15
			material:	13.25	1,987.74
			manopera:	7.35	1,102.00
			utilaj:	0.26	39.42
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PROFILE METALICE si ACCESORII					19,018.74

87	DE05A01> - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati	mp	4.000	137.68	550.70
			material:	100.00	400.00
			manopera:	37.68	150.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
87.0	888775000 - Marcaje tactile pentru persoane cu dizabilitati	mp	4.000	100.00	400.00
88	RPCB03A01> - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu	ml	19.000	1,019.96	19,379.17
			material:	744.53	14,146.09
			manopera:	275.43	5,233.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
88.0	7801764 - Profil antiderapant striat semnalizare - cauciuc pe suport de aluminiu	ml	19.000	744.53	14,146.09

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
89	DE05A01> - Marcaje tactile Braille	buc	3.000	137.68	413.03	
			material:	100.00	300.00	
			manopera:	37.68	113.03	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
89.0	8887750000 - Marcaje tactile Braille	buc	3.000	100.00	300.00	
90	EE12D03^ - SONERIE CU ILUMINARE	buc	8.000	266.07	2,128.52	
			material:	252.50	2,020.00	
			manopera:	13.57	108.52	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
90.1	6000004089 - SONERIE CU ILUMINARE	buc	8.000	250.00	2,000.00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
458.30	14,649.92	1,081,909.06	678,687.88	174,803.83	0.00	1,935,400.77
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15,270.48	0.00	0.00	15,270.48
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,081,909.06	693,958.35	174,803.83	0.00	1,950,671.25
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	108,190.91	69,395.84	17,480.38	0.00	195,067.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,190,099.97	763,354.19	192,284.21	0.00	2,145,738.37
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	59,505.00	38,167.71	9,614.21	0.00	107,286.92
T4 = T3 + Beneficiu		1,249,604.97	801,521.90	201,898.42	0.00	2,253,025.29
TOTAL GENERAL (fara TVA)				2,253,025.29		
TVA (19.00%)				428,074.81		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				2,681,100.10		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------