

Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	7800790	M CUB	7,86000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC				
1	CF08A03	MP	143,00000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM				
1	2101131	KG	1144,00000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
1	7800027	MP	157,30000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
1	6719263	BUCATA	858,00000		
	DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75				
2	RPCE07A1	82 MP	123,20000		
	ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat				
2	765026A	MP	124,43000		
	POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM				
2	7800048	KG	579,04000		
	ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"				
2	7800025	MP	135,52000		
	PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U				
3	6719263	BUCATA	442,20000		
	DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75				
3	7800027	MP	81,07000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
3	7800791	M CUB	4,05000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI				
3	2101131	KG	589,60000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
3	CF08A03	MP	73,70000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM				
4	0000222	KG	3410,00000		
	MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)				
4	3270013	MP	818,40000		
	PLASA FIBRA DE STICLA				
4	2012587	KG	2046,00000		
	MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA				



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	IZF71C	MP	682,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
4	2013034	BUCATA	8184,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
4	2101354	KG	2728,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
4	9002033	MP	716,10000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
5	CL25A1	82 M	759,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL Art. asimilat					

<i>Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel</i>					
5	7650374	M	759,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
6	2002584	KG	1797,40000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

<i>Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala</i>					
6	CF13D01	MP	898,70000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

<i>Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.</i>					
6	6012964	LITRU	269,61000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT					

<i>Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente</i>					
6	0003831	ORE	247,14000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
6	6013001	LITRU	125,82000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

<i>Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior</i>					
6	9601261	KG	3594,80000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

<i>Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior</i>					
7	7800595	KG	7,70000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
7	3270124	KG	154,00000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	RPCJ04A02	MP	38,50000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTES SI TREPTE RAL 1019					
7	2101144	KG	327,25000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
8	7920	ORE	2,31000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
8	CK23A	02 MP	115,50000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
9	CK25A	02 MP	4,12000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M					
9	7920	ORE	0,08000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
10	CK04D01	M	101,20000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
11	CK04C01	M	101,20000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
12	IZF12XC	91 MP	332,20000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM Art. asimilat					
13	RPCE11A1	82 MP	332,20000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU Art. asimilat					
14	IZF03A1	82 MP	332,20000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					
L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTIA VILLOX U-V 4S\K					
15	6003001	MP	348,81000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
15	0003831	ORE	91,36000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
15	IZF14F03	MP	332,20000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
----- Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu					



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	IZK03C1	82 MP	332,20000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA Art. asimilat					
17	IZF12XC	91 MP	332,20000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM Art. asimilat					
18	TE06A1	82 MP	332,20000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM Art. asimilat					
19	RPCE31B	09 MP	424,60000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
20	RPCI29B1	82 M	112,20000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM * Art. asimilat					
----- Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm					
21	TRA06A10	82 TONE	48,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
22	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H \$					
23	RPCH31A	99 MP	950,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS Art. asimilat					
24	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
25	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					
26	TRA01A10	82 TONE	16,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
27	TRB05B22	82 TONE	9,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
28	RPC056A	02 MP	119,62000		
DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
29	TRB05B22	82 TONE	0,59000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					



Formular F3

ExecutantA119	Obiectiv01	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
30	NMB319711	82 ORE	16,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1					
			\$		
31	TRA01A10	82 TONE	0,59000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	170,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	175,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	175,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP ----- Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	170,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	15,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE Art. asimilat L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	5,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. Art. asimilat					

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
9	5105025	BUCATA	4,00000		
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME RG 1H					
9	5207007	BUCATA	1,00000		
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65					
10	EA16C1	82 BUCATA	10,00000		
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16 L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTEC TIE, SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
12	M7C06A1	82 KW	100,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$					
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000		
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J					
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000		
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA					
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT, CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65					
16	W2G01B05	82 M	100,00000		
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA Art. asimilat L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778					
17	EA02B3	82 M	100,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM Art. asimilat					
17	3272540	M	100,00000		
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N					
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000		
VERIFICARE PRAM - AIDITEC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1	82 BUCATA	120,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2	82 KG	765,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1	82 KG	282,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516	KG	286,23000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1	82 KG	483,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D=10-16M					
4	2006517	KG	490,24000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1	82 MP	81,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38	BUCATA	120,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K	99 M CUB	6,80000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003716	ORE	1,36000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					
7	0003336	ORE	3,40000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	17,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	14,00000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	12,00000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	40,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACIDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	40,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECAR PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA Art. asimilat					
13	2101509	M CUB	7,20000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
13	CF12E1	82 MP	120,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	TRA06A10	82 TONE	12,96000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
15	CL20C1	82 KG	800,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	6020601	BUCATA	160,0000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					
17	IZD03D1	82 TONE	0,80000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE					
CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
18	IZD04D1	82 TONE	0,80000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI					
CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
19	TRB05B22	82 TONE	48,37000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI					
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M					
\$					
20	TRB01B12	82 TONE	31,20000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
21	TRI1AA01C2	82 TONE	79,57000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
\$					
22	TRA01A20P	82 TONE	79,57000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	57,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	57,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	8,55000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	4,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv01	Obi2	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	3275070	BUCATA	6,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					
12	CE08A01	M	66,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP					
ERISURI					
12	6001973	M	67,98000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	198,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH					
EPENG,OPRITORI,GRATARE					
Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	FA01A02	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
15	TCC24A2	82 BUCATA	4,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca				%	
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	%		x To
Profit		Po =	%		x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 01 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant A119</i>	<i>Obiectiv01</i>	<i>Obi3</i>	<i>Cate1</i>			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	6719275	BUCATA	1920,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75					
1	2002584	KG	640,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					
1	CF09A01	MP	320,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE					
1	2101131	KG	2560,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
1	7800027	MP	352,00000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
1	1018835	MP	323,20000		
POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL					
2	CF10A1	82 MP	320,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 Ø, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A Art. asimilat					
----- Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-5Ø, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori					
2	0003831	ORE	48,00000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	CF08A03	MP	169,40000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
3	2101131	KG	1355,20000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
3	7800027	MP	186,34000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
3	6719263	BUCATA	1016,40000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
3	7800790	M CUB	9,32000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC					
4	RPCE07A1	82 MP	91,30000		
ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat					
4	765026A	MP	92,21000		
POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	7800048	KG	429,11000		
ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"					
4	7800025	MP	100,43000		
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U					
5	CF08A03	MP	74,10000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
5	2101131	KG	592,80000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
5	7800027	MP	81,51000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
5	6719263	BUCATA	444,60000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
5	7800791	M CUB	4,08000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI					
6	2101354	KG	2921,60000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
6	3270013	MP	876,48000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
6	9002033	MP	766,92000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
6	2013034	BUCATA	8764,80000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
6	2012587	KG	2191,20000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
6	IZF71C	MP	730,40000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
6	0000222	KG	3652,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
7	CL25A1	82 M	746,73000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI, STALPI, TREPTE, RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS Art. asimilat					

<i>Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe, cu cornise din otel la canale si camine cu cornise de otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel</i>					
7	7650374	M	746,73000		
COLTARE AL.CU PLASA					
8	2002584	KG	1947,80000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

<i>Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.</i>					
8	6012964	LITRU	292,17000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E XT					

<i>Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente</i>					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
8	0003831	ORE	267,82000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
8	CF13D01	MP	973,90000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES					
IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

<i>Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon</i>					
8	9601261	KG	3895,60000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

<i>Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior</i>					
8	6013001	LITRU	136,35000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

<i>Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.</i>					
9	RPCJ04A02	MP	48,51000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE					
SI TREPTE RAL 1019					
9	2101144	KG	412,34000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
9	7800595	KG	9,70000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
9	3270124	KG	194,04000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					
10	7920	ORE	2,53000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
10	CK23A	02 MP	126,50000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
11	CK25A	02 MP	6,60000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN					

<i>Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M</i>					
11	7920	ORE	0,13000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
12	CK04D01	M	105,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
13	CK04C01	M	105,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
14	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	RPCE11A1	82 MP	323,40000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU Art. asimilat					
16	IZF03A1	82 MP	323,40000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTIA VILLOX U-V 4S\K					
17	0003831	ORE	88,94000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
17	IZF14F03	MP	323,40000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
----- Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu					
17	6003001	MP	339,57000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
18	IZK03C1	82 MP	323,40000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA Art. asimilat					
19	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM Art. asimilat					
20	TE06A1	82 MP	323,40000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM Art. asimilat					
21	RPCE31B	09 MP	389,40000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
22	RPCI29B1	82 M	82,50000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM * Art. asimilat					
----- Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50cm					
23	TRA06A10	82 TONE	46,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
24	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H \$					
25	RPCH31A	99 MP	970,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS Art. asimilat					



Executant A119	Obiectiv 02	Obi 1	Cate 01		
0	1	2	3	4	5
26	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
27	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					
28	TRA01A10	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
29	TRB05B22	82 TONE	15,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
30	RPC056A	99 MP	133,10000		
DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
31	TRB05B22	82 TONE	0,67000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
32	NMB319711	82 ORE	16,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
33	TRA01A10	82 TONE	0,67000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	205,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	205,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP ----- Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	200,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	20,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE Art. asimilat L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. Art. asimilat					

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice



ExecutantA119		Obiectiv02		Obi1		Cate02	
0	1	2	3	4	5		
9	5105025	BUCATA	6,00000				
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME							
RG 1H							
9	5207007	BUCATA	1,00000				
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65							
10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000				
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M							
ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16							
L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16							
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000				
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTEC							
TIE, SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE							
12	M7C06A1	82 KW	100,00000				
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG							
REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$							
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000				
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA							
J							
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000				
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC							
PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA							
oferta ??							
L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA							
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000				
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GAT							
A ECHIPAT, CU GREUTATEA >500KG							
L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65							
16	W2G01B05	82 M	100,00000				
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT							
PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA							
Art. asimilat							
L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778							
17	EA02B3	82 M	100,00000				
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGR							
OPAT CU D=50MM							
Art. asimilat							
17	3272540	M	100,00000				
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA							
T450N							
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000				
VERIFICARE PRAM - AIDITEC							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib.Asigurat.Munca		%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			
Profit		Po =		% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GCMG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1	82 BUCATA	106,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2	82 KG	832,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1	82 KG	312,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516	KG	316,68000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1	82 KG	520,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D=10-16M					
4	2006517	KG	527,80000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1	82 MP	96,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38	BUCATA	106,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K	99 M CUB	7,00000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003716	ORE	1,40000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					
7	0003336	ORE	3,50000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	17,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	7,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	2,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	24,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	24,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARA PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA Art. asimilat					
13	CF12E1	82 MP	24,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSLI DE 6CM GROSIME Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	2101509	M CUB	14,52000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
15	TRA06A10	82 TONE	26,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
16	CL20C1	82 KG	650,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					
16	6020601	BUCATA	146,00000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
17	IZD03D1	82 TONE	0,65000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
18	IZD04D1	82 TONE	0,65000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
19	TRB05B22	82 TONE	19,84000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
20	TRB01B12	82 TONE	4,16000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
21	TRI1AA01C2	82 TONE	24,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
22	TRA01A20P	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GCMG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	110,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	110,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	16,50000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	2,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	4,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	10,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv02	Obi2	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	3275070	BUCATA	10,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					
12	CE08A01	M	132,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP					
ERISURI					
12	6001973	M	135,96000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	396,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CH					
EPENG, OPRITORI, GRATARE					
Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	CF15A	02 MP	340,00000		
TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T					
2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE					
L:LCU01H -0003:0003816 -MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L					
14	7920	ORE	1,36000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
15	FA01A02	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
16	TCC24A2	82 BUCATA	4,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 02 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A2
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant A119</i>	<i>Obiectiv 02</i>	<i>Obi 3</i>	<i>Cate 1</i>			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF09A01	MP	320,0000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE					
1	2101131	KG	2560,0000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
1	7800027	MP	352,0000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
1	1018835	MP	323,2000		
POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL					
1	6719275	BUCATA	1920,0000		
DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75					
1	2002584	KG	640,0000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					
2	CF10A1	82 MP	320,0000		
SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 Ø, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A Art. asimilat					
----- Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-5Ø, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	48,0000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	CF08A03	MP	169,4000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
3	2101131	KG	1355,2000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
3	7800027	MP	186,3400		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
3	6719263	BUCATA	1016,4000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
3	7800790	M CUB	9,3200		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC					
4	RPCE07A1	82 MP	68,6400		
ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat					
4	765026A	MP	69,3300		
POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM					



ExecutantA119	Obiectiv03	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	7800048	KG	322,61000		
ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"					
4	7800025	MP	75,50000		
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U					
5	CF08A03	MP	75,36000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
5	2101131	KG	602,88000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
5	7800027	MP	82,90000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
5	6719263	BUCATA	452,16000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
5	7800791	M CUB	4,14000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI					
6	IZF71C	MP	550,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
6	0000222	KG	2750,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
6	2101354	KG	2200,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
6	3270013	MP	660,00000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
6	9002033	MP	577,50000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
6	2013034	BUCATA	6600,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
6	2012587	KG	1650,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
7	CL25A1	82 M	359,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI, STALPI, TREPTE, RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS Art. asimilat					

<i>Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel</i>					
7	7650374	M	359,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
8	RPCE21A1	82 M	53,00000		
ETANSAREA ROST.ORIZ.PANO.EXT.CU FISII POLISTIR.EXP ANDAT 4CM LATIME SI 2.4CM INALTIME, VATA MIN SI EC Art. asimilat					

<i>Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 cm latime si 2.4 cm inaltime, vata minerala si ecran de chit romalchid C895-18</i>					
8	0001137	M	53,00000		
PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA					
9	CF13D01	MP	794,76000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

<i>Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon</i>					



ExecutantA119	Obiectiv03	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
9	9601261	KG	3179,04000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

<i>Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior</i>					
9	6013001	LITRU	111,27000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

<i>Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.</i>					
9	2002584	KG	1589,52000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

<i>Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.</i>					
9	6012964	LITRU	238,43000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E					
XT					

<i>Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente</i>					
9	0003831	ORE	218,56000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
10	RPCJ04A02	MP	36,96000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE					
SI TREPTE RAL 1019					
10	2101144	KG	314,16000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
10	7800595	KG	7,39000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
10	3270124	KG	147,84000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					
11	CK23A	02 MP	124,30000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
11	7920	ORE	2,49000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
12	CK25A	02 MP	6,60000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
12	7920	ORE	0,13000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
13	CK04D01	M	104,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
E					
14	CK04C01	M	104,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
RE					



ExecutantA119	Obiectiv03	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
16	RPCE11A1	82 MP	323,40000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN					
A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU					
Art. asimilat					
17	IZF03A1	82 MP	323,40000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN					
E 1 STRAT CARTON BITUMINOS					
Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					
L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTIA VILLOX U-V 4S\K					
18	IZF14F03	MP	323,40000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT					
ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
18	6003001	MP	339,57000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
18	0003831	ORE	88,94000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
19	IZK03C1	82 MP	323,40000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA					
Art. asimilat					
20	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
21	TE06A1	82 MP	323,40000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE					
100X100 MM					
Art. asimilat					
22	RPCE31B	09 MP	389,40000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1					
STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA					
Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
23	RPCI29B1	82 M	82,50000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE					
CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *					
Art. asimilat					
24	TRA06A10	82 TONE	46,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
25	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA					
40 MC/H \$					
26	RPCH31A	99 MP	970,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA					
RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS					
Art. asimilat					



Executant A119	Obiectiv 03	Obi 1	Cate 01		
0	1	2	3	4	5
27	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
28	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					
29	TRA01A10	82 TONE	22,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
30	TRB05B22	82 TONE	12,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
31	RPC056A	99 MP	130,90000		
DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
32	TRB05B22	82 TONE	0,65000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
33	NMB319711	82 ORE	16,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
34	TRA01A10	82 TONE	0,65000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA **cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari**

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT					
A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG					
L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M					
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*					
Art. asimilat					
L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M					
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*					
Art. asimilat					
L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	205,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID					
ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	205,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA					
POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP					

Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	200,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR					
OPAT CU D=16MM					
Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR					
OPAT CU D=20MM					
Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	20,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI					
MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE					
Art. asimilat					
L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A					
CUMULATOR DIBLURI METAL.					
Art. asimilat					

 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice

ExecutantA119	Obiectiv03	Obi1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
9	5105025	BUCATA	6,00000		
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME RG 1H					
9	5207007	BUCATA	1,00000		
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65					
10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000		
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16 L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
12	M7C06A1	82 KW	100,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$					
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000		
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J					
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000		
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA oferta ?? L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA					
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65					
16	W2G01B05	82 M	100,00000		
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA Art. asimilat L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778					
17	EA02B3	82 M	100,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM Art. asimilat					
17	3272540	M	100,00000		
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N					
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000		
VERIFICARE PRAM - AIDITEC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GCMG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1	82 BUCATA	82,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2	82 KG	728,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1	82 KG	276,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516	KG	280,14000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1	82 KG	452,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D=10-16M					
4	2006517	KG	458,78000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1	82 MP	60,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38	BUCATA	82,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K	99 M CUB	7,20000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					



ExecutantA119	Obiectiv03	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003716	ORE	1,44000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					
7	0003336	ORE	3,60000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	18,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	1,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	2,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	24,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	24,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARA PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA Art. asimilat					
13	CF12E1	82 MP	132,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSLI DE 6CM GROSIME Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	2101509	M CUB	8,00000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
15	TRA06A10	82 TONE	14,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
16	CL20C1	82 KG	550,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					
16	6020601	BUCATA	122,00000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					



ExecutantA119	Obiectiv03	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
17	IZD03D1	82 TONE	0,55000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
18	IZD04D1	82 TONE	0,55000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
19	TRB05B22	82 TONE	8,84000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
20	TRB01B12	82 TONE	4,16000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
21	TRI1AA01C2	82 TONE	13,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
22	TRA01A20P	82 TONE	13,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GMC G SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	110,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	110,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	16,50000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	1,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	8,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					



Executant A119	Obiectiv 03	Obi 2	Cate 02		
0	1	2	3	4	5
11	3275070	BUCATA	8,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					
12	CE08A01	M	106,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP					
ERISURI					
12	6001973	M	109,18000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	318,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CH					
EPENG, OPRITORI, GRATARE					
Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	CF15A	02 MP	510,00000		
TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T					
2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE					
L:LCU01H -0003:0003816 -MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L					
14	7920	ORE	2,04000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
15	FA01A02	BUCATA	1,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
16	TCC24A2	82 BUCATA	3,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 03 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A3
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant A119</i>	<i>Obiectiv 03</i>	<i>Obi 3</i>	<i>Cate 1</i>			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF09A01	MP	320,00000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE				
1	2101131	KG	2560,00000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
1	7800027	MP	352,00000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
1	1018835	MP	323,20000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL				
1	6719275	BUCATA	1920,00000		
	DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75				
1	2002584	KG	640,00000		
	MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL				
2	CF10A1	82 MP	320,00000		
	SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 0, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A Art. asimilat				
2	0003831	ORE	48,00000		
	MALAXOR PT.ADEZIVI				
3	CF08A03	MP	169,40000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM				
3	2101131	KG	1355,20000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
3	7800027	MP	186,34000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
3	6719263	BUCATA	1016,40000		
	DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75				
3	7800790	M CUB	9,32000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC				
4	RPCE07A1	82 MP	91,30000		
	ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat				
4	765026A	MP	92,21000		
	POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM				
4	7800048	KG	429,11000		
	ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"				



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	7800025	MP	100,43000		
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U					
5	CF08A03	MP	74,10000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
5	2101131	KG	592,80000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
5	7800027	MP	81,51000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
5	6719263	BUCATA	444,60000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
5	7800791	M CUB	4,08000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI					
6	IZF71C	MP	730,40000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
6	0000222	KG	3652,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
6	2101354	KG	2921,60000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
6	3270013	MP	876,48000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
6	9002033	MP	766,92000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
6	2013034	BUCATA	8764,80000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
6	2012587	KG	2191,20000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
7	CL25A1	82 M	746,73000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI, STALPI, TREPTE, RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS Art. asimilat					

<i>Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel</i>					
7	7650374	M	746,73000		
COLTARE AL.CU PLASA					
8	CF13D01	MP	973,90000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

<i>Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon</i>					
8	9601261	KG	3895,60000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

<i>Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior</i>					
8	6013001	LITRU	136,35000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

<i>Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior.</i>					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
8	2002584	KG	1947,80000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

<i>Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala.</i>					
8	6012964	LITRU	292,17000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E					
XT					

<i>Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafetee minerale, rezistente</i>					
8	0003831	ORE	267,82000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
9	RPCJ04A02	MP	48,51000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE					
SI TREPTE RAL 1019					
9	2101144	KG	412,34000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
9	7800595	KG	9,70000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
9	3270124	KG	194,04000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					
10	CK23A	02 MP	126,50000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTA CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
10	7920	ORE	2,53000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
11	CK25A	02 MP	6,60000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					

<i>Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M</i>					
11	7920	ORE	0,13000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
12	CK04D01	M	105,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
13	CK04C01	M	105,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
14	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
15	RPCE11A1	82 MP	323,40000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN					
A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU					
Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	IZF03A1	82 MP	323,40000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN					
E 1 STRAT CARTON BITUMINOS					
Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					
L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K					
17	IZF14F03	MP	323,40000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT					
ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
17	6003001	MP	339,57000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
17	0003831	ORE	88,94000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
18	IZK03C1	82 MP	323,40000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA					
Art. asimilat					
19	IZF12XC	91 MP	323,40000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
20	TE06A1	82 MP	323,40000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE					
100X100 MM					
Art. asimilat					
21	RPCE31B	09 MP	389,40000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1					
STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA					
Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
22	RPCI29B1	82 M	82,50000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE					
CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *					
Art. asimilat					

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau					
impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata					
intre 30-50cm					
23	TRA06A10	82 TONE	46,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
24	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA					
40 MC/H					
25	RPCH31A	99 MP	970,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA					
RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS					
Art. asimilat					
26	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE					
I/MP					
27	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA					
TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
28	TRA01A10	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
29	TRB05B22	82 TONE	15,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
30	RPC056A	99 MP	133,10000		
DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
31	TRB05B22	82 TONE	0,67000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
32	NMB319711	82 ORE	16,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
33	TRA01A10	82 TONE	0,67000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A4
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	205,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	205,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP ----- Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	200,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	20,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE Art. asimilat L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. Art. asimilat					

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
9	5105025	BUCATA	6,00000		
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME RG 1H					
9	5207007	BUCATA	1,00000		
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65					
10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000		
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16 L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
12	M7C06A1	82 KW	100,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$					
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000		
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J					
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000		
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA oferta ?? L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA					
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65					
16	W2G01B05	82 M	100,00000		
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA Art. asimilat L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778					
17	EA02B3	82 M	100,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM Art. asimilat					
17	3272540	M	100,00000		
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRA ALBASTRU DUBLU STRA T450N					
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000		
VERIFICARE PRAM - AIDITEC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A4

CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC A4
CONTRACTANT: SC GCMG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1	82 BUCATA	106,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2	82 KG	832,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1	82 KG	312,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516	KG	316,68000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1	82 KG	520,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D=10-16M					
4	2006517	KG	527,80000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1	82 MP	96,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38	BUCATA	106,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K	99 M CUB	7,00000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003716	ORE	1,40000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					
7	0003336	ORE	3,50000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	17,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	7,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	2,60000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	24,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACIDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	24,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECAR PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA Art. asimilat					
13	CF12E1	82 MP	242,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	2101509	M CUB	14,52000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
15	TRA06A10	82 TONE	26,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
16	CL20C1	82 KG	650,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	6020601	BUCATA	146,00000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					
17	IZD03D1	82 TONE	0,65000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE					
CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
18	IZD04D1	82 TONE	0,65000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI					
CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
19	TRB05B22	82 TONE	19,84000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI					
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M					
\$					
20	TRB01B12	82 TONE	4,16000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
21	TRI1AA01C2	82 TONE	24,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
\$					
22	TRA01A20P	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	110,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	110,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					
2	0003831	ORE	16,50000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	2,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	6,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	10,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					
11	3275070	BUCATA	10,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					



ExecutantA119	Obiectiv04	Obi2	Cate02		
0	1	2	3	4	5
12	CE08A01	M	132,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP ERISURI					
12	6001973	M	135,96000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	396,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH EPENG,OPRITORI,GRATARE Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	CF15A	02 MP	340,00000		
TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T 2CM GROS. PERETI BETON SAU CARAMIDA SUPRAF PLANE L:LCU01H -0003:0003816 -MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L					
14	7920	ORE	1,36000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
15	FA01A02	BUCATA	2,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
16	TCC24A2	82 BUCATA	6,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca				%	
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To	
Profit		Po =		% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 04 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC A4
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Executant A119	Obiectiv 04	Obi 3	Cate 1			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF09A01	MP	335,00000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE				
1	2101131	KG	2680,00000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
1	7800027	MP	368,50000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
1	1018835	MP	338,35000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL				
1	6719275	BUCATA	2010,00000		
	DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75				
1	2002584	KG	670,00000		
	MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL				
2	CF10A1	82 MP	335,00000		
	SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 Ø, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A Art. asimilat				
2	0003831	ORE	50,25000		
	MALAXOR PT.ADEZIVI				
3	CF08A03	MP	220,00000		
	SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM				
3	2101131	KG	1760,00000		
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.				
3	7800027	MP	242,00000		
	PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
3	6719263	BUCATA	1320,00000		
	DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75				
3	7800790	M CUB	12,10000		
	POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC				
4	RPCE07A1	82 MP	52,80000		
	ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat				
4	765026A	MP	53,33000		
	POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM				
4	7800048	KG	248,16000		
	ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"				



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	7800025	MP	58,08000		
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U					
5	CF08A03	MP	93,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
5	2101131	KG	744,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
5	7800027	MP	102,30000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
5	6719263	BUCATA	558,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
5	7800791	M CUB	5,12000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI					
6	IZF71C	MP	890,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
6	0000222	KG	4450,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
6	2101354	KG	3560,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
6	3270013	MP	1068,00000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
6	9002033	MP	934,50000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
6	2013034	BUCATA	10680,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
6	2012587	KG	2670,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
7	CL25A1	82 M	910,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI, STALPI, TREPTE, RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS Art. asimilat					

<i>Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel</i>					
7	7650374	M	910,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
8	CF13D01	MP	1203,00000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

<i>Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.</i>					
8	9601261	KG	4812,00000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

<i>Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior</i>					
8	6013001	LITRU	168,42000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

<i>Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior</i>					



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
8	2002584	KG	2406,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

<i>Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala</i>					
8	6012964	LITRU	360,90000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E					
XT					

<i>Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente</i>					
8	0003831	ORE	330,82000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
9	RPCJ04A02	MP	44,00000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE					
SI TREPTE RAL 1019					
9	2101144	KG	374,00000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
9	7800595	KG	8,80000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
9	3270124	KG	176,00000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					
10	CK23A	02 MP	155,50000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULT CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
10	7920	ORE	3,11000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
11	CK25A	02 MP	9,60000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					

<i>Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M</i>					
11	7920	ORE	0,19000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
12	CK04D01	M	130,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
13	CK04C01	M	130,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
14	IZF12XC	91 MP	338,80000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
15	RPCE11A1	82 MP	338,80000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN					
A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU					
Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
16	IZF03A1	82 MP	338,80000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN					
E 1 STRAT CARTON BITUMINOS					
Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					
L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4S\K					
17	IZF14F03	MP	338,80000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT					
ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
17	6003001	MP	355,74000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
17	0003831	ORE	93,17000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
18	IZK03C1	82 MP	338,80000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA					
Art. asimilat					
19	IZF12XC	91 MP	338,80000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					
20	TE06A1	82 MP	338,80000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE					
100X100 MM					
Art. asimilat					
21	RPCE31B	09 MP	435,60000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1					
STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA					
Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
22	RPCI29B1	82 M	176,00000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE					
CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *					
Art. asimilat					

Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau					
impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0.4mm grosime cu latimea desfasurata					
intre 30-50cm					
23	TRA06A10	82 TONE	48,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
\$					
24	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA					
40 MC/H					
\$					
25	RPCH31A	99 MP	1010,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA					
RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS					
Art. asimilat					
26	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE					
I/MP					
\$					
27	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA					
TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					
\$					



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
28	TRA01A10	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
29	TRB05B22	82 TONE	15,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
30	RPC056A	99 MP	130,90000		
DEONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI art.asimilat					
31	TRB05B22	82 TONE	0,65000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
32	NMB319711	82 ORE	16,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
33	TRA01A10	82 TONE	0,65000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
34	RPC056A	99 MP	165,10000		
DEONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
35	TRB05B22	82 TONE	0,83000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
36	NMB319711	82 ORE	20,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
37	TRA01A10	82 TONE	0,83000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	205,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	205,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP ----- Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	200,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	20,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE Art. asimilat L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. Art. asimilat					

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea,
complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
9	5105025	BUCATA	6,00000		
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME RG 1H					
9	5207007	BUCATA	1,00000		
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65					
10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000		
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16 L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,COMANDA,PROTEC TIE,SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
12	M7C06A1	82 KW	100,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$					
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000		
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J					
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000		
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA oferta ?? L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA					
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65					
16	W2G01B05	82 M	100,00000		
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA Art. asimilat L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778					
17	EA02B3	82 M	100,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM Art. asimilat					
17	3272540	M	100,00000		
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRA ALBASTRU DUBLU STRA T450N					
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000		
VERIFICARE PRAM - AIDITEC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1 82 BUCATA		160,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2 82 KG		904,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1 82 KG		327,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516 KG		331,90000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1 82 KG		577,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D=10-16M					
4	2006517 KG		585,66000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1 82 MP		160,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38 BUCATA		160,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K 99 M CUB		14,00000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003716	ORE	2,80000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					
7	0003336	ORE	7,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	35,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	16,50000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	6,00000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU O GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	60,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	60,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECAR PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA Art. asimilat					
13	CF12E1	82 MP	376,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSLI DE 6CM GROSIME Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	2101509	M CUB	22,56000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
15	RPCK64B1	82 MP	24,00000		
CURATIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN INDEPARTAREA STRAT.DE MASA DIN MASTIC BITUM.DUPA DESF.PARDOS.*					
Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacrea pardoselilor, la masa din mastic bituminos.					
16	H1B02A5	82 MP	24,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU ORIZ PRIN BUCIARDA RE MANUALA, SUFLARE CU AER COMPRIM SI SPALARE CU J					
Pregatirea suprafetei roturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuaala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune.					



Executant A119	Obiectiv 05	Obi 2	Cate 01		
0	1	2	3	4	5
17	IZA05H1	82 MP	24,00000		
VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102					
17	3270209	KG	24,00000		
AMORSA BETON CONTACT					
18	CG01D1	82 MP	24,00000		
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GR CU SUPRAF FIN DRISCUITA					
Art. asimilat					
L:10174 -M :2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
19	TRA06A10	82 TONE	43,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
20	CL20C1	82 KG	850,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA					
RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI					
Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					
20	6020601	BUCATA	172,00000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					
21	IZD03D1	82 TONE	0,85000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE					
CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
22	IZD04D1	82 TONE	0,85000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI					
CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
23	TRB05B22	82 TONE	42,25000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI					
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
24	TRB01B12	82 TONE	33,60000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
25	TRI1AA01C2	82 TONE	75,85000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
26	TRA01A20P	82 TONE	75,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMSG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	75,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	75,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	11,25000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	6,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	3,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi2	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	3275070	BUCATA	6,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					
12	CE08A01	M	79,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP					
ERISURI					
12	6001973	M	81,37000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	237,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH					
EPENG,OPRITORI,GRATARE					
Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	FA01A02	BUCATA	6,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
15	TCC24A2	82 BUCATA	3,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC B - NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 01 BLC6 ARHITECTURA-NEELIGIBIL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF08A03	MP	6,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
1	2101131	KG	48,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
1	7800027	MP	6,60000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
1	6719263	BUCATA	36,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
1	7800790	M CUB	0,33000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC					
2	IZF71C	MP	60,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
2	0000222	KG	300,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
2	2101354	KG	240,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
2	3270013	MP	72,00000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
2	9002033	MP	63,00000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
2	2013034	BUCATA	720,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
2	2012587	KG	180,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
3	CL25A1	82 M	20,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL Art. asimilat					

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise
din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel

4	7650374	M	20,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
5	CF13D01	MP	66,00000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm.
fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente
la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.



ExecutantA119	Obiectiv05	Obi3	Cate01	0	1	2	3	4	5
5	9601261	KG	264,00000						
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA									

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior									
5	6013001	LITRU	9,24000						
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI									

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior									
5	2002584	KG	132,00000						
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL									

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala									
5	6012964	LITRU	19,80000						
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E									
XT									

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente									
5	0003831	ORE	18,15000						
MALAXOR PT.ADEZIVI									
6	CK23A	02 MP	3,00000						
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULT CANAT									
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M									
Art. asimilat									
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN									
6	7920	ORE	0,06000						
AUTOMACARA 5-10 TF									
7	CK25A	02 MP	13,50000						
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP									
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE									
Art. asimilat									
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN									

Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M									
7	7920	ORE	0,27000						
AUTOMACARA 5-10 TF									
8	CK04D01	M	2,00000						
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE									
9	CK04C01	M	2,00000						
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po									



<i>Executant</i> A119	<i>Obiectiv</i> 05	<i>Obi</i> 3	<i>Cate</i> 01			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 05 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI, DAMBOVITA - BLOC B
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant A119</i>	<i>Obiectiv 05</i>	<i>Obi 4</i>	<i>Cate 1</i>			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 01 BLC 1 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF09A01	MP	335,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 10 CM, PT TERASE SI BALCOANE					
1	2101131	KG	2680,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
1	7800027	MP	368,50000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
1	1018835	MP	338,35000		
POLISTIREN EXTRUDAT GRAFITAT 15CM, PLACARE PLANSEU SUBSOL					
1	6719275	BUCATA	2010,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75					
1	2002584	KG	670,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					
2	CF10A1	82 MP	335,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZ CU MORTAR ADEPLAST AMC-5 Ø, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI, A Art. asimilat					
----- Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-5Ø, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	50,25000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	CF08A03	MP	220,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
3	2101131	KG	1760,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
3	7800027	MP	242,00000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
3	6719263	BUCATA	1320,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
3	7800790	M CUB	12,10000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC					
4	RPCE07A1	82 MP	52,80000		
ANVELOPARE POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 5CM Art. asimilat					
4	765026A	MP	53,33000		
POLISTIREN EXTRUDAT, CU SOCLU DE 15CM					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
4	7800048	KG	248,16000		
ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"					
4	7800025	MP	58,08000		
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I U					
5	CF08A03	MP	86,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
5	2101131	KG	688,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
5	7800027	MP	94,60000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
5	6719263	BUCATA	516,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
5	7800791	M CUB	4,73000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 3 CM GLAFURI					
6	IZF71C	MP	890,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
6	0000222	KG	4450,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
6	2101354	KG	3560,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
6	3270013	MP	1068,00000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
6	9002033	MP	934,50000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
6	2013034	BUCATA	10680,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
6	2012587	KG	2670,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
7	CL25A1	82 M	913,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI, STALPI, TREPTE, RAMPE CU CORNISE DIN OL SI LA CANALE SI CAMINE CU CORNIS Art. asimilat					

Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel					
7	7650374	M	913,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
8	CF13D01	MP	1153,00000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU O GRANULATIE 1MM SI 1.5					

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm. fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.					
8	9601261	KG	4612,00000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
8	6013001	LITRU	161,42000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					
Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior					
8	2002584	KG	2306,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					
Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala					
8	6012964	LITRU	345,90000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E					
XT					
Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente					
8	0003831	ORE	317,08000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
9	RPCJ04A02	MP	44,00000		
TENCUIALA DECORATIVA, CU SOCLU SI PARAPETI PODESTE					
SI TREPTE RAL 1019					
9	2101144	KG	374,00000		
MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII					
9	7800595	KG	8,80000		
GRUND UNIVERSAL BAUMIT					
9	3270124	KG	176,00000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU					
10	CK23A	02 MP	142,05000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
10	7920	ORE	2,84000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
11	CK25A	02 MP	9,38000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
11	7920	ORE	0,19000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
12	CK04D01	M	121,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
13	CK04C01	M	121,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
14	IZF12XC	91 MP	338,80000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP					
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM					
Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	RPCE11A1	82 MP	338,80000		
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERAS.PE SUP.INCL.PAN A LA 7% CU CART.BITMAT TIP CPB ASEZAT SIMPLU Art. asimilat					
16	IZF03A1	82 MP	338,80000		
BARIERA CONTRA VAPORILOR PT SUPR ORIZONT CE CONTIN E 1 STRAT CARTON BITUMINOS Art. asimilat					
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 L:11208 -M :2601170 -MEMBRANA HIDROIZOLANTIA VILLOX U-V 4S\K					
17	IZF14F03	MP	338,80000		
IZOLAREA TERMICA CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT ALB DE TIP ADEPLAST EPS200, PT SPATII CU INCARCARE					
17	6003001	MP	355,74000		
POLISTIREN EXPANDAT EPS 200, GROSIME 250 MM					
17	0003831	ORE	93,17000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
18	IZK03C1	82 MP	338,80000		
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA Art. asimilat					
19	IZF12XC	91 MP	338,80000		
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM Art. asimilat					
20	TE06A1	82 MP	338,80000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM Art. asimilat					
21	RPCE31B	09 MP	435,60000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +2 STRATURI MEMBR.LIPITE CU FLACARA Art. asimilat					
L:LRC48J -0001:7801670 -MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE					
22	RPCI29B1	82 M	176,00000		
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DESF.30 SI 50 CM *					
23	TRA06A10	82 TONE	48,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
24	AUT3336	82 ORE	16,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H \$					
25	RPCH31A	99 MP	1010,00000		
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS Art. asimilat					
26	AUT1303	82 ORE	8760,00000		
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
27	MDTC5506025	82 BUCATA	2,00000		
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi1	Cate01		
0	1	2	3	4	5
28	TRA01A10	82 TONE	24,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
29	TRB05B22	82 TONE	15,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
30	RPC056A	99 MP	151,43000		
DEMONTARI TIMPLARIE (USI, FERESTRE) INCLUSIV GLAF URI Art. asimilat					
31	TRB05B22	82 TONE	0,76000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
32	NMB319711	82 ORE	20,00000		
ORE PROGRAM MUNCITOR INC-DESC.MAT.CAT.1 TR.1 \$					
33	TRA01A10	82 TONE	0,76000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 02 BLC2 INSTALATII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :7314187 -TABLOU ELECTRIC GEN COMP ECHIP,METALIC CU YALA,IP40 CF PR					
2	EC05B1	82 M	5,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :4801922 -CABLU CYYF 3X6MMP					
3	EC05B1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.* Art. asimilat L:12007 -M :1000800 -CABLU CYYF 3X1.5MMP					
4	RPCU11A1	82 M	205,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
5	RPCU15A1	82 M	205,00000		
ASTUPAREA SANT.DIN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,DUPA POZ COND EL,SANTUL AVIND SECTIEA DE 6,5-10CMP ----- Astuparea santurilor din zidarie cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6.5-10cmp					
6	EA02A1	82 M	200,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM Art. asimilat					
7	EA02A2	82 M	5,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM Art. asimilat					
8	EE09B	99 BUCATA	20,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZANT PT.LAMPI-VAPORI MERCUR,COMPLET,CU BALAST,MONT.PE BOLT.IMPLANTATE Art. asimilat L:EL21B2 -M :3276454 -PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZ DE PREZ, APARENT,IP20					
9	EE10K1	82 BUCATA	7,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. Art. asimilat					

Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
9	5105025	BUCATA	6,00000		
CORP ILUM DE SECURIT PT EVAC, LED, 5W, IP20, KIT EME RG 1H					
9	5207007	BUCATA	1,00000		
CORP ILUM LED 1X5W PT EVAC CU ACUM MIN 2H, IP65					
10	EA16C1	82 BUCATA	15,00000		
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII M ONT IN MEDIU NORMAL, TIP-NBU PG 16 L:12020 -0001:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
11	EH05A	99 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTEC TIE, SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE					
12	M7C06A1	82 KW	100,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW \$					
13	ATE11J	82 BUCATA	2,00000		
TESTE SI INCERCARI: VERIFICARE CORECTITUDINE MONTA J					
14	W2E12A	99 BUCATA	1,00000		
BLOC MASURA-PROT (BMPT) CU LIMITATOR PUTERE SI LOC PT.CONTOR, TRIFAZIC PE ZID CARAMIDA L:W2L037 -0029:7322318 -BMPTD 20 A CUTIE ETANSA POLICARBONAT EN.ACTIVA/REACTIVA					
15	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT, CU GREUTATEA >500KG L:12061 -M :+08 -TABLOU ELECTRIC IP65					
16	W2G01B05	82 M	100,00000		
MONT CABLU U1KV GR 0,251-0,350 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA Art. asimilat L:12301 -0865:4802640 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778					
17	EA02B3	82 M	100,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=50MM Art. asimilat					
17	3272540	M	100,00000		
TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRA T450N					
19	EH01A1	82 BUCATA	20,00000		
VERIFICARE PRAM - AIDITEC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Categoria de lucrari: 03 BLC 3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC COMPLET					
Art. asimilat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL



Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GCMG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Categoria de lucrari: 01 BLC4 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT49C1 82 BUCATA		160,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SI ELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM Art. asimilat					
2	RPCD03A2 82 KG		904,00000		
ARMATURA PT BETON ARMAT, DIN OTEL BETON OB37 LA EL EM DE CONSTR OBISNUITE CU DISTANT DIN MASE PLASTIC					
3	CZ0302G1 82 KG		327,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... OB 37 D=6-8MM \$ Art. asimilat					

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateleriere de santier, OB 37 D=6-8mm					
3	2006516 KG		331,90000		
OTEL BETON BST500 D=8MM					
4	CZ0302K1 82 KG		577,00000		
CONFECT ARMAT DIN OTEL BETON PT B.A. IN ELEM DE CO NSTR TURNATE IN COFRAJE, ... PC 52 D=10-16MM \$ Art. asimilat					
4	2006517 KG		585,66000		
OTEL BETON BST500 D=10-16 MM					
5	RPCC06A1 82 MP		160,00000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI BUIANDRUGI,GR INZI,STILPI SI DIAFRAGME Art. asimilat					
6	C001A38 BUCATA		160,00000		
ANCORA DE TIP RAWLPLUG CHIMICA UNIVERSALA VERSIUNE IARNA. CARTUS 300ML					
7	CA04K 99 M CUB		14,00000		
BET.TURNAT IN PLACI, GRINZI,STALPI-PREP CU CENTR B ET.TURN CU MIJL CLASICE BET CLASA ...1) Art. asimilat					
L:LCA01 -M :2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)					
7	0003716 ORE		2,80000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1,5 KW					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
7	0003336	ORE	7,00000		
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H					
8	TRA06A10	82 TONE	35,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
9	CD07B1	82 M CUB	16,50000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 20CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE					
Art. asimilat					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 20 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
10	CD07D1	82 M CUB	6,00000		
ZIDARIE DIN BLOCURI MICI DIN BCA IN ZIDURI CU 0 GR 24CM, H<=35M CU BLOCURI GBC PALETIZATE					
L:10174 -M :2101183 -MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 cm, la constructii executate la 0 inaltime pana la 35m inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate					
11	IZACA16A	MP	60,00000		
ROSTUIREA PLACAJELOR DIN CARAMIDA ANTIACDA NORMALA PE SUPRAF ORIZ, AVAND ROSTURILE CU LATI DE 7-8MM					
Rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8mm si adancimea de 15 mm rostuirea placajelor din caramida antiacida normala pe suprafete orizontale					
12	H1B02A3	82 MP	60,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN FRECARA PERIE SIRMA+SUFL.AER+JET APA					
Art. asimilat					
13	CF12E1	82 MP	376,00000		
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERE TI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 6CM GROSIME					
Art. asimilat					
Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6cm.					
14	2101509	M CUB	22,56000		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
15	RPCK64B1	82 MP	24,00000		
CURATIRE STRAT SUPORT DIN BETON PRIN INDEPARTAREA STRAT.DE MASA DIN MASTIC BITUM.DUPA DESF.PARDOS.*					
16	H1B02A5	82 MP	24,00000		
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU ORIZ PRIN BUCIARDA RE MANUALA, SUFLARE CU AER COMPRIM SI SPALARE CU J					
17	IZA05H1	82 MP	24,00000		
VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102					
17	3270209	KG	24,00000		
AMORSA BETON CONTACT					
18	CG01D1	82 MP	24,00000		
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GR CU SUPRAF FIN DRISCUITA					
Art. asimilat					
L:10174 -M :2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi2	Cate01		
0	1	2	3	4	5
19	TRA06A10	82 TONE	43,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
20	CL20C1	82 KG	850,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PA RAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI Art. asimilat					
L:10106 -0003:6306303 -GRILAJE PT.SCARI BALCOANE ORNAMENT SIMP.OTEL PROFILAT					
20	6020601	BUCATA	172,00000		
CONEXPAND STRAPUNGERE M10X80					
21	IZD03D1	82 TONE	0,85000		
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PE CONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM					
22	IZD04D1	82 TONE	0,85000		
VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI					
23	TRB05B22	82 TONE	42,25000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$					
24	TRB01B12	82 TONE	33,60000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
25	TRI1AA01C2	82 TONE	75,85000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
26	TRA01A20P	82 TONE	75,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Categoria de lucrari: 02 BLC5 ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ34B	02 MP	75,00000		
DIVERSE LUCRARI:PREGATIREA SUPRAF.ZUGRAVITE CU HUM A/VAR,PTR.VOPSIRE CU VINACET SAU ALTE VOPSELE					
2	CF10A1	82 MP	75,00000		
SISTEM DE FINISARE REALIZAT CU MORTAR ADEPLAST AMC -50, MORTAR ADEPLAST MTE35, MORTAR ADEPLAST TINCI Art. asimilat					

Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori.					
2	0003831	ORE	11,25000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
3	TSD16B1	82 M CUB	16,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
4	TRA01A10	82 TONE	25,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
5	C001A1	82 MP	80,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC Art. asimilat					
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
6	TRA06A10	82 TONE	19,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
7	RPCE34A1	82 M	80,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D Art. asimilat					
8	FA01A1	BUCATA	4,00000		
MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
9	TCC24A1	82 BUCATA	5,00000		
ANTENA DIRECTIVA OMNIDIRECTIONALA MONTARE Art. asimilat					
10	SB43A1	82 BUCATA	6,00000		
SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA D E PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D=150 MM SI H=150 MM Art. asimilat					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi2	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	3275070	BUCATA	6,00000		
RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA					
12	CE08A01	M	79,00000		
JGHEABURI SI BURLANE DE TIP WETTERBEST PENTRU ACOP					
ERISURI					
12	6001973	M	81,37000		
BURLAN DUBLU PREVOPSIT WETTERBEST CU DIAM 97MM					
12	6001684	BUCATA	237,00000		
SURUBURI WETTERBEST RAL PT ACOPERIS CU LUNG 20MM					
13	CL20B1	82 KG	10,00000		
CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CH					
EPENG,OPRITORI,GRATARE					
Art. asimilat					
L:10106 -M :6312118 -CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE					
14	FA01A02	BUCATA	4,00000		
DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT					
15	TCC24A2	82 BUCATA	5,00000		
ANTENA DIRECTIVA (OMNIDIRECTIONALA) ,ETC DEMONTARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT
SC GMCG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC C - NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 01 BLC6 ARHITECTURA-NEELIGIBIL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CF08A03	MP	13,00000		
SISTEM EXTERIOR TERMOIZOLANT DE FATADA CU POLISTIR EN EXTRUDAT IN GR DE 5 CM					
1	2101131	KG	104,00000		
MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.					
1	7800027	MP	14,30000		
PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
1	6719263	BUCATA	78,00000		
DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
1	7800790	M CUB	0,72000		
POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM ATIC					
2	IZF71C	MP	130,00000		
SISTEM TERMOIZ, CU VATA MINERALA FIXATA PE SUPORT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, GR 16CM PANA LA 20 CM INC					
2	0000222	KG	650,00000		
MORTAR ADEZIV DIFUZ (LIPIRE)					
2	2101354	KG	520,00000		
MORTAR ADEZIV (NIVELARE 3MM)					
2	3270013	MP	156,00000		
PLASA FIBRA DE STICLA					
2	9002033	MP	136,50000		
VATA MINERALA BAZALTICA 15CM					
2	2013034	BUCATA	1560,00000		
DIBLU PLASTIC 215 MM, CU ROZETA SI CUI					
2	2012587	KG	390,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU TENCUIALA ARMATA					
3	CL25A1	82 M	24,00000		
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNI ER OTEL Art. asimilat					
4	7650374	M	24,00000		
COLTARE AL.CU PLASA					
5	CF13D01	MP	143,00000		
APLICAREA UNEI TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE CERES IT CT 60 THERMOPROJECT CU 0 GRANULATIE 1MM SI 1.5					

Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT60 ThermoProject cu o granulatie de 1mm si 1.5mm.
fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigment, permeabilitate la vapori, rezistente
la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon.



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi3	Cate01		
0	1	2	3	4	5
5	9601261	KG	572,00000		
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA					

Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1mm si 1.5mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior					
5	6013001	LITRU	20,02000		
CONCENTRAT DE CURATARE ANTIMUCEGAI					

Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior					
5	2002584	KG	286,00000		
MORTAR ADEZIV PENTRU UNIVERSAL					

Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la stratul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala					
5	6012964	LITRU	42,90000		
VOPSEA GRUND, ALBA, GATA PREP. HIDROFOBA, INT SI E					
XT					

Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale rezistente					
5	0003831	ORE	39,32000		
MALAXOR PT.ADEZIVI					
6	CK23A	02 MP	18,55000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU UNUL SAU MAI MULTE CANAT					
URI,SUPR.TOC <= 1,00MP LA CONSTR CU H<=35M					
Art. asimilat					
L:LC33D -M :6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
6	7920	ORE	0,37000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
7	CK25A	02 MP	12,62000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,1 CANAT CU SUPR.TOC <=7MP					
INCLUSIV ARMATURI SI ACC, MONT IN ZID DE ORICE					
Art. asimilat					
L:LC33E -M :6720308 -USI DIN PROFILE PVC-TIP GEALAN					
Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <=7mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <=35M					
7	7920	ORE	0,25000		
AUTOMACARA 5-10 TF					
8	CK04D01	M	12,00000		
GLAFURI, PERVAZE, DIN ALUMINIU, MONTATE LA FERESTRE					
9	CK04C01	M	12,00000		
GLAFURI, PERVAZE, MASE PLASTICE, MONTATE LA FERESTRE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi3	Cate01			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL

Formular F3

OBIECTIV: 06 EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A,B,C,A2,A3,A4 DIN ORASUL RACARI,
DAMBOVITA - BLOC C
CONTRACTANT: SC GMCG SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 BLC7 ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTAINER METALIC TIP BIROU, VESTIAR, ETC Art. asimilat					
2	SE03A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTARE WC ECOLOGIC Art. asimilat					
3	AUT6752	82 ORE	8,00000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE \$					
4	CE23A1	82 MP	1000,00000		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII Art. asimilat					
5	C006B	99 M	30,00000		
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DIN RAMA OTEL ROT .FIXATPE STALPI MET,MONT.LA 2M INTERAX CU BET C4/5 Art. asimilat DE VERIF CONSUM BETON					
L:LC45A -M :6301822 -STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE					
6	RPCP16C	99 MP	60,00000		
PANOURI PLASA SARMA ZINCATA:MONT PANOURI PLASA SAR MA ZINC,IMPREJ IMPLETIT SAU TESAT SIMPLA,GATA CONF					
7	TSE01D1	82 SUTE MP	0,50000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE					
8	TSD16B1	82 M CUB	5,00000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
9	TRA01A20	82 TONE	8,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



ExecutantA119	Obiectiv06	Obi4	Cate1			
0	1	2	3	4	5	

OFERTANT
SC GCMG SRL