

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	143.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,144.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	157.300		
1.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	858.000		
1.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	7.860		
2	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	123.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	579.040		
2.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	135.520		
2.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	124.430		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	73.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	589.600		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	81.070		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	442.200		
3.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	4.050		
4	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	682.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	3,410.000		
4.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	2,728.000		
4.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	2,046.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	818.400		
4.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	716.100		
4.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	8,184.000		
5	CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	759.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	759.000		
6	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	898.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	3,594.800		
6.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	125.820		
6.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	1,797.400		
6.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	269.610		
6.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	247.140		
7	RPCJ04A02> - Tencuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	38.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	327.250		
7.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	7.700		
7.3	20012605 - Tencuiala decorativa soclu	kg	154.000		
8	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H <= 35M	mp	115.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	115.500		
8.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.310		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M	mp	4.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	4.120		
9.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.080		
10	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	101.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	101.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	498.300		
14.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	365.420		
15	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	348.810		
15.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	91.360		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	332.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	424.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	849.200		
20	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	112.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	48.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	950.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	119.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.590		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.590		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	170.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	175.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	175.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	15.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	4.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	10.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din policarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
 Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	765.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	282.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	286.230		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	483.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	490.240		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	6.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	6.970		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	1.360		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	3.400		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.850		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.820		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	7.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	12.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	800.000		
16	600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80	buc	160.000		
17	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	48.370		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	31.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	79.570		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	79.570		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	57.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	57.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	8.550		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	6.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	67.980		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	198.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratate	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
15	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	4.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC7 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
**Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.**

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,560.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	352.000		
1.3	100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol	mp	323.200		
1.4	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	1,920.000		
1.5	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	640.000		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	48.000		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,355.200		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	186.340		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	1,016.400		
3.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	9.311		
4	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	91.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	429.110		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	100.430		
4.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	92.212		
5	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	74.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	592.800		
5.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	81.510		
5.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	444.600		
5.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	4.072		
6	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	730.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	3,652.000		
6.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	2,921.600		
6.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	2,191.200		
6.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	876.480		
6.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	766.920		
6.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	8,764.800		
7	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	746.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	746.730		
8	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	973.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	3,895.600		
8.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	136.348		
8.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	1,947.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	292.170		
8.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	267.820		
9	RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	48.510		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	412.335		
9.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	9.702		
9.3	20012605 - Tencuiala decorativa soclu	kg	194.040		
10	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H <= 35M	mp	126.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	126.500		
10.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.530		
11	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	6.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	6.600		
11.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.128		
12	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	485.100		
16.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	355.740		
17	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	339.570		
17.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	88.940		
18	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	389.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	778.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	82.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	46.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	970.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	133.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	200.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	20.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	6.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	15.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din polycarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet -	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
 Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	106.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distanteri din mase plastice	kg	832.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	312.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	316.680		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	520.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	527.795		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	96.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	106.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	7.175		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	1.400		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	3.500		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	17.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	7.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.461		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.178		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	242.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	14.520		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	26.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	650.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	650.000		
16	600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80	buc	146.000		
17	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	19.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	4.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	16.500		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	10.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	132.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	135.960		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	396.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	1.360		
14.2	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	2.720		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC6 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
**Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.**

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,560.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	352.000		
1.3	100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol	mp	323.200		
1.4	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	1,920.000		
1.5	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	640.000		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	48.000		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,355.200		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	186.340		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	1,016.400		
3.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	9.311		
4	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	68.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	322.608		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	75.504		
4.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	69.325		
5	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	75.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	602.880		
5.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	82.896		
5.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	452.160		
5.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	4.141		
6	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	550.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	2,750.000		
6.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	2,200.000		
6.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	1,650.000		
6.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	660.000		
6.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	577.500		
6.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	6,600.000		
7	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	359.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	359.000		
8	RPCE21A1 - Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 CM latime si 2,4 CM inaltime, vata minerala si ecran de chit romalchid C895-18	m	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3556667 - PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA	M	53.000		
9	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	794.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	3,179.040		
9.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	111.268		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	1,589.520		
9.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	238.428		
9.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	218.557		
10	RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	36.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	314.160		
10.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	7.392		
10.3	20012605 - Tenciuala decorativa soclu	kg	147.840		
11	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M	mp	124.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6720385 - Fereastra din profile pvc - tip gealan	mp	124.300		
11.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.486		
12	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M	mp	6.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	6.600		
12.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.128		
13	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	104.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	104.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	485.100		
17.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	355.740		
18	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	339.570		
18.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	88.940		
19	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	389.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	778.800		
23	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	82.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	46.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	970.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	RPC056A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	130.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	200.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	20.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	6.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	15.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din polycarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAF ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet -	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
 Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	82.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distanteri din mase plastice	kg	728.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	276.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	280.140		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	452.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	458.775		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	82.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	7.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	7.380		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	1.440		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	3.600		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	1.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.097		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.178		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	132.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	8.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	14.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	550.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	550.000		
16	600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80	buc	122.000		
17	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	8.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	4.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozeului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	16.500		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	8.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	106.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	109.180		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	318.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	510.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.040		
14.2	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	4.080		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC6 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,560.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	352.000		
1.3	100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol	mp	323.200		
1.4	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	1,920.000		
1.5	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	640.000		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	48.000		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,355.200		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	186.340		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	1,016.400		
3.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	9.311		
4	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	91.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	429.110		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	100.430		
4.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	92.212		
5	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	74.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	592.800		
5.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	81.510		
5.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	444.600		
5.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	4.072		
6	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	730.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	3,652.000		
6.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	2,921.600		
6.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	2,191.200		
6.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	876.480		
6.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	766.920		
6.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	8,764.800		
7	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	746.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	746.730		
8	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	973.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	3,895.600		
8.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	136.348		
8.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	1,947.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	292.170		
8.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	267.820		
9	RPCJ04A02> - Tenciuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	48.510		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	412.335		
9.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	9.702		
9.3	20012605 - Tencuiala decorativa soclu	kg	194.040		
10	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H <= 35M	mp	126.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	126.500		
10.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.530		
11	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	6.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	6.600		
11.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.128		
12	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	485.100		
16.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	355.740		
17	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	339.570		
17.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	88.940		
18	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	323.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	389.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	778.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	82.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	46.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	970.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	133.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	200.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	M	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	20.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	6.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	15.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din polycarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAF ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
 Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	106.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	832.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	312.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	316.680		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	520.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	527.795		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	96.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	106.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	7.175		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	1.400		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	3.500		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	17.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	7.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.461		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.178		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	242.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	14.520		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	26.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	650.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	650.000		
16	600020601 - Conexpand Strapungere M10* 80	buc	146.000		
17	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	19.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	4.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	16.500		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	10.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	132.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	135.960		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	396.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	1.360		
14.2	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	2.720		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC6 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
**Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.**

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	mp	335.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,680.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	368.500		
1.3	100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol	mp	338.350		
1.4	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	2,010.000		
1.5	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	670.000		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	335.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	50.250		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	220.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,760.000		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	242.000		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	1,320.000		
3.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	12.092		
4	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	52.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	248.160		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	58.080		
4.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	53.327		
5	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	93.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	744.000		
5.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	102.300		
5.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	558.000		
5.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	5.111		
6	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	890.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	4,450.000		
6.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	3,560.000		
6.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	2,670.000		
6.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	1,068.000		
6.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	934.500		
6.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	10,680.000		
7	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	910.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	910.000		
8	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	1,203.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	4,812.000		
8.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	168.423		
8.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	2,406.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	360.900		
8.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	330.822		
9	RPCJ04A02> - Tenciuiala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	374.000		
9.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	8.800		
9.3	20012605 - Tencuiala decorativa soclu	kg	176.000		
10	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H <= 35M	mp	155.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	155.500		
10.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	3.110		
11	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	9.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	9.600		
11.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.186		
12	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	508.200		
16.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	372.680		
17	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	355.740		
17.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	93.175		
18	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	435.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	871.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	176.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	48.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	1,010.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	130.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	165.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.830		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.830		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	200.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	M	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	20.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	6.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	15.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din polycarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	904.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	327.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	331.905		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	577.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	585.649		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	160.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	160.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	14.350		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	2.800		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	7.000		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	16.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	1.002		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.410		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	376.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	22.560		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102	MP.	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3277111 - AMORSA BETONCONTACT	KG	24.000		
18	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	1.500		
19	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	43.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	850.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	850.000		
20	600020601 - Conexpond Strapungere M10* 80	buc	172.000		
21	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	42.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	33.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	75.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	75.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	11.250		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	6.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	79.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	81.370		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	237.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
15	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	3.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC B - NEELIGIBL

Stadiul fizic: BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	48.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	6.600		
1.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	36.000		
1.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	0.330		
2	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	300.000		
2.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	240.000		
2.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	180.000		
2.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	72.000		
2.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	63.000		
2.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	720.000		
3	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	20.000		
5	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	264.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	9.240		
5.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	132.000		
5.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	19.800		
5.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	18.150		
6	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M	mp	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	3.000		
6.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.060		
7	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M	mp	13.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	13.500		
7.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.262		
8	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte	
-----------------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC7 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
**Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.**

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic: BLC1 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	mp	335.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	2,680.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	368.500		
1.3	100018835 - Polistiren extrudat grafitat grosime 15 cm, placare planseu subsol	mp	338.350		
1.4	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	2,010.000		
1.5	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	670.000		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast - AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	335.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	50.250		
3	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	220.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,760.000		
3.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	242.000		
3.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	1,320.000		
3.4	7800790 - Polistiren extrudat gros 5 CM atic	mc	12.092		
4	RPCE07A01> - Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	52.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	100014399 - Adeziv pentru polistiren Dekoflex	kg	248.160		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	100014398 - Plasa de armare din fibre de sticla, de 160G - 50 ml IU	mp	58.080		
4.3	100014394 - Polistiren extrudat, cu soclu de 15 cm	mp	53.327		
5	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	86.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	688.000		
5.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	94.600		
5.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	516.000		
5.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	4.726		
6	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	890.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	4,450.000		
6.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	3,560.000		
6.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	2,670.000		
6.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	1,068.000		
6.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	934.500		
6.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	10,680.000		
7	CL25A1 - Protectia muchiiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	913.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	913.000		
8	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	1,153.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	4,612.000		
8.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	161.423		
8.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	2,306.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoaba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	345.900		
8.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	317.072		
9	RPCJ04A02> - Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	374.000		
9.2	20018825 - Grund universal pentru umplerea fisurilor Baumit	kg	8.800		
9.3	20012605 - Tencuiala decorativa soclu	kg	176.000		
10	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H <= 35M	mp	142.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	142.050		
10.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	2.841		
11	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	9.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	9.380		
11.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.182		
12	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	121.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	121.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCE11A1 - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7% cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A01> - Bariera contra vaporilor pentru suprafete orizontale, ce contine un strat de carton bituminos	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	508.200		
16.2	2601183 - Membrana hidroizolatoare villox O - v 3 F / d	mp	372.680		
17	IZF14F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	600003001 - Polistiren expandat EPS 200, grosime 250 mm	mp	355.740		
17.2	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	93.175		
18	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz. - inclinate 40% grosime medie CM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D = 4MM ochiurile 100X100 MM	mp	338.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	435.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	871.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm	m	176.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	48.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ORA	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A# - Mont. - demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara, H < 7M, pt.lucr.inter - ext, incl.mat.pt.platf+ plas	MP	1,010.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G = 11-13,5 3sch.lei / mp \$	ORA	8,760.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC5506025 - Transport utilaj 25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S = 640mp G = 11-13,5T	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	RPCO56A2@ - Demontari timplarie (usi, ferestre) inclusiv glafuri	MP	151.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	0.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic: BLC2 INSTALATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	7314187 - TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	BUC	1.000		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271301 - CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	M	5.000		
3	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270430 - CABLU CYF 3X1.5	M	200.000		
4	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	M	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din - policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi - cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3276454 - PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	BUC	20.000		
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5105025 - CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, IP20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	BUC	6.000		
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	BUC	1.000		
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu - pg 16	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip: nbu pg16	buc	15.000		
11	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, - protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1 - Energie electrica pentru proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 KW	kw	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2E12A# - Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida ;	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	7322318 - Bloc de masura si protectie - T - d de 20a cu cutie etansa din polycarbonat masura energie activa si reactiva	buc	1.000		
15	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5374534 - TABLOU ELECTRIC IP65	BUC	1.000		
16	W2G01B05 - Montare cablu ulkv gr 0,251-0,350 kg / m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4802640 - Cablu energie cyaby 0,6 / 1 kV 3X 6 U s 8778	m	102.000		
17	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3272540 - TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAF ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	M	100.000		
18	3064291 - Material marunt	%	5.000		
19	EH01A01^ - Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

Stadiul fizic: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01> - Montare sistem fotovoltaic complet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant
 Asocierea S.C. CREATIV BIO
 ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
 TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
 IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
 S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic: BLC4 REZISTENTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCD03A2 - Armatura pentru beton armat, din otel beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	904.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	327.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2000093 - Otel beton BST500 D = 8MM	kg	331.905		
4	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	577.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2000576 - Otel beton BST500 D = 10-16MM	kg	585.649		
5	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CO01A38^ - Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA04K# - Beton turnat in placi, grinzi, stalpi turnare cu pompa, beton clasa... 1)	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100983 - Beton de ciment clasa C25 / 20 (BC25 / B330)	mc	14.350		
7.2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9- 1,5KW	ora	2.800		
7.3	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC / H	ora	7.000		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 20 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	16.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	1.002		
10	CD07D1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mc	0.410		
11	IZACA16A - Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, avand rosturile cu latimea de 7-8 MM. si adancimea de 15 MM rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sirma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1 - Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 Kg ciment la M3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, in grosime medie de 6 CM.	mp	376.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	22.560		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCK64B1 - Curatare strat suport din beton prin indepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din mastic bitumuminos	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	H1B02A5 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZA05H1 - Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102	MP.	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3277111 - AMORSA BETONCONTACT	KG	24.000		
18	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	1.500		
19	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	43.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	850.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6306303 - Grilaj pentru scari balcoane ornament simp.otel profilat	kg	850.000		
20	600020601 - Conexpond Strapungere M10* 80	buc	172.000		
21	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	42.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20M \$	tona	33.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a - grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren - auto categ.2	tona	75.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 20 km	tona	75.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C

Stadiul fizic: BLC5 ARHITECTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B# - Diverse lucrari: pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma / var in vederea vopsirii cu vinacet / alte vopsele	MP	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC - 50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	11.250		
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	25.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc -	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.000		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km \$	tona	19.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	FA01A01> - Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TCC24A1 - Antena directiva, omnidirectionala montare	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d = 150 mm si h = 150 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275070 - RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA -	BUC	6.000		
12	CE08A01^ - Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	79.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	600001973 - Burlan dublu prevopsit Wetterbest cu diametrul de 97 mm	m	81.370		
12.2	600001684 - Suruburi Wetterbest RAL pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	237.000		
13	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratate	kg	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6312118 - Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	10.000		
14	FA01A02^ - Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
15	TCC24A2 - Antena directiva, omnidirectionala demontare	buc	5.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 3 LUCRARI SPATII SERVICII - SEDII BLOC C - NEELIGIBL

Stadiul fizic: BLC6 ARHITECTURA - NEELIGIBIL



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	104.000		
1.2	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	14.300		
1.3	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii - 1030-75	buc	78.000		
1.4	7800791 - Polistiren extrudat gros 3 CM glafuri	Mc	0.714		
2	IZF71C* - Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	500007090 - Mortar adeziv difuz (lipire)	kg	650.000		
2.2	500007091 - Mortar adeziv (nivelare 3 mm)	kg	520.000		
2.3	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	390.000		
2.4	500002561 - Plasa din fibra de sticla	mp	156.000		
2.5	500007102 - Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	136.500		
2.6	500003004 - Diblu plastic 215 mm, cu rozeta si cui	buc	1,560.000		
3	CL25A1 - Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe - cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	7650374 - COLTARE AL CU PLASA	M	24.000		
5	CF13D01^ - Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	143.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	600012972 - Tencuiala decorativa acrilica cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior	kg	572.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	600013001 - Concentrat de curatare antimucegai, pentru indepartarea ciupercilor, lichenilor si bacteriilor, cu utilizare la interior si exterior	l	20.020		
5.3	600012997 - Mortar adeziv universal, rezistent la socuri, inghet si intemperii, cu aderenta puternica la startul suport, permeabil la vapori, utilizat pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala	kg	286.000		
5.4	600012964 - Vopsea grund, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente	l	42.900		
5.5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	39.325		
6	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai - multe canaturi, suprafata toc < = 1,00 mp, la constructii cu H < = 35M	mp	18.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	6720385 - Fereastră din profile pvc - tip gealan	mp	18.550		
6.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.371		
7	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc < = 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H < = 35 M	mp	12.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	12.620		
7.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.245		
8	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CK04C01> - Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte	
-----------------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: SCN1165486_EFICIENTIZARE ENERGETICA A BLOCURILOR A, B, C, A2, A3, A4 DIN ORASUL RACARI, IUD. DAMBOVITA

Obiectul: 4 ORGANIZARE SANTIER

Stadiul fizic: BLC7 ORGANIZARE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea - invelitorii constructiilor	mp	1,000.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CO06B-4# - Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	57.000		
6	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren foarte tare	100 mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de - 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant
Asocierea S.C. CREATIV BIO
ORGANIC S.R.L & S.C. DURABIL
TOP CONSTRUCT S.R.L. & S.C.
IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP
S.R.L.