

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA
Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN1 COPERTINA

Categoria de lucrari: 0386

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 TSD06XA 100 MC. 1.760
COMPACTARE CU PLACA VIBR.DE 0,7 T A
UMPL.IN STRAT 20-30CM,PAM.NECOESIV

002 IZF04J1 [6] MP. 350.000
ASIMILAT- STRAT DE SEPARARE DIN FOLIE
PVC

003 CA01A1 M.C. 14.400
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

004 CA02C1 M.C. 172.800
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

005 CA02C1 M.C. 36.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

006 TRA06A20 TONA 445.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

007 CB02A1 MP. 72.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 CZ0209G1 M.C. 0.500
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR

009 CZ0301E1 KG 12740.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

=====

010	CC01A1	KG	12740.000
-----	--------	----	-----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

011	CG32B1	M.C.	262.000
-----	--------	------	---------

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

012	TRA06A10	TONA	472.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

013	ACA11G1	[12] M	27.000
-----	---------	--------	--------

TEAVA PVC,DN 110 MM,SN2,PENTRU RETELE DE
CANALIZARI EXTERIOARE

014	TRA02A10	TONA	400.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

015	CE05A1	[12] MP.	400.000
-----	--------	----------	---------

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

016	CL20A1	[6] KG	25926.000
-----	--------	---------	-----------

ASIMILAT-STRUCTURA METALICA S235J2+
PROTECTIE ANTICOROZIVA

017	CL20A1	[7] KG	12280.000
-----	--------	---------	-----------

ASIMILAT-STRUCTURA METALICA S355J2+
PROTECTIE ANTICOROZIVA

018	TRA02A10	TONA	40.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN2 PLATFORMA BETONATA

Categoria de lucrari: 0386

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
002 TSD06XA	100 MC.	0.930			
COMPACTARE CU PLACA VIBR.DE 0,7 T A					
UMPL.IN STRAT 20-30CM,PAM.NECOESIV					

=====

003 IZF04J1 [6] MP. 112.000
ASIMILAT- STRAT DE SEPARARE DIN FOLIE
PVC

004 CA01A1 M.C. 9.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

005 CZ0301E1 KG 253.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

006 CC01A1 KG 253.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

007 CB02A1 MP. 11.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 CA02C1 M.C. 23.250
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

009 CC02P1 KG 1250.100
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

010 TRA06A20 TONA 87.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

=====

011	TRA02A10	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS
SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC.KATO SERVICE SRL

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN3 PLATFORMA CAROSABILA

Categoria de lucrari: 0386

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=

001 TSC02B1 100 MC. 24.220
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

002 TRA01A15P TONA 3632.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

PAMANT EXCEDENTAR

003 CG32B1 [2] M.C. 8229.700
UMPLUTURA COMPACTATA 98% PROCTOR DIN
BALAST/PIETRIS

004 TRA06A10 TONA 14813.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
TRANSPORT BALAST

005 TSD07A1 [2] 100 MC. 83.000
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

006 DD28B# [3] MP. 1310.000
ASIMILAT-GEOTEXTIL DE TIP TEGOLA DREFON
VST 100-100GR,IN ROLE DE PANA LA 6M
LATIME CU 100 M LUNGIME UTILIZAT PT.
STRAT DE SEPARATIE,DRENAJ,FILTRU
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTRUCTII
DRUMURI SI DRENAJE

007 DA19A1 [9] MP. 1928.000
ASIMILAT-STRAT IZOLANT DIN GEOTEXTIL
200G/MP PENTRU STRAT DE SEPARATIE,
DRENAJ,FILTRU,PROTECTIE,ETC

008 TRA02A20 TONA 0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

=====

009 TSD15A1 M.C. 39.000
 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
 BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
 COMPRESOR DE 10-12T

010 TRA02A20 TONA 70.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

011 CA01B1 [7] M.C. 444.000
 ASIMILAT-BETON RUTIER BCR 3,5 23 CM

012 TRA06A20 TONA 1065.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

013 DE10A1 M 186.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

014 TRA06A20 TONA 232.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

015 CA02C1 M.C. 12.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

016 TRA06A20 TONA 26.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

017 DF17A1 MP. 50.000
 MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
 EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
 CAROSABILE

018 DE16A1 [8] M 68.000
 ASIMILAT-RIGOLA CAROSABILA TIP R3 60X65
 GROSIME 25CM DIN BETON C35/45 FARA CAPAC

019 DC02XA M 449.000
 TAIEREA ROST.LA IMBR.BETON DE CIMENT CU
 MASINA CU DISCURI DIAMANTATE SI
 COLMATAREA LOR

020 H1M04B KG 94.400
 PLASA ARMATURA CONF.PE LOC DIN OB37 D=
 6MM IN ORICE ELEM.AL GAL.ORIZ.SPATE FR.
 LUCRU PT.SECT.>9MP

021 CB18F1 [2] MP. 109.000
 ASIMILAT-SCANDURA DIN LEMN DE BRAD
 PENTRU ROSTURILE DE DILATATIE 20CMX2.5CM

=====

022 FH17B1 [1] BUC. 2.000
ASIMILAT - PROCURARE SI MONTAJ SCARA
METALICA MOBILA OL ZN

023 MDTA4635A1 [1] BUC. 1.000
ASIMILAT- PROCURARE SI MONTARE CANTAR
8X3 M 50TO

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN5 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0386

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =

001 TSA04E1 M.C. 258.300
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC1,51-3M T.UMIJLOC

002 ACF03A% M.C. 44.100
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE
ALIMENTARE CU APA SAU CANALIZARE, CA
SUBSTRAT, STRAT DE PROT.,EXECUTATE CU:
NISIP

003 TSD01A1 M.C. 258.300
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

004 TSD04A1 M.C. 33.100
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOENZIV

005 TSD05B1 100 MC. 2.140
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSF01C1 MP. 11.000
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,
0-0,2M INTR.DULA

007 SF05A# M 73.000
SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,
EXECUTATA DIN TEAVA DIN OTEL ZINCATA, D=
3/8" - 2 "

008 TSD14A1 M.C. 12.900
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

009 TRA01A10P TONA 70.560
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

010 SA05A1 [2] M 28.000
 ASIMILAT-MONTARE TEAVA PEHD -ALIMENTARE
 CU APA DN 32

011 SF06B1 BUC. 10.000
 CAMIN DE VIZITARE,RECIPIENT,DIN ZIDARIE,
 AVIND SECTIUNE INTER.0,80X0,80M
 ADINCIMEA DE 1,00M

012 SF07A1 BUC. 10.000
 CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.
 CAMINE DE VIZITARE,GURA SCURGERE CAPAC
 TIP 1 NECAROS.45KG

013 SA33F1 [1] BUC. 27.000
 ASIMILAT-PIESA DE TRECERE ETANSA
 CONDUCTE (PVC DN 110) PRIN BETON

014 DF26A1 [10] M 152.000
 MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN
 MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

015 TSC02B1 100 MC. 0.984
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
 2

016 TSD06XA 100 MC. 0.650
 COMPACTARE CU PLACA VIBR.DE 0,7 T A
 UMPL.IN STRAT 20-30CM,PAM.NECOESIV

017 CG32B1 M.C. 65.000
 UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
 ARGILA(PAMINT GALBEN),COMPACTATA MECANIC

018 IZF04J1 [6] MP. 20.000
 ASIMILAT- STRAT DE SEPARARE DIN FOLIE
 PVC

019 CA01A1 M.C. 3.200
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

020 CA02C1 M.C. 16.560
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

021 CB02A1 MP. 76.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

=====

022 RPCE12E1 [1] MP. 86.000
 ASIMILAT-HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE
 BITUMINOASE CU ADEZIV 1STRAT AMORSA+2
 STRATURI MEMBRANE LIPITE CU FLACARA

023 RPIA53E1 [1] BUC. 1.000
 ASIMILAT-PROCURARE SI MONTARE REZERVOR
 ALA 2700L

024 RPSE05C1 BUC. 1.000
 PROBA HIDRAULICA A RECIPIENTULUI DE
 HIDROFOR AVIND CAPACITATE DE 3000-5000 L

025 ACA11B1 [10] M 70.000
 ASIMILAT-TEAVA PVC-KG CANALIZARE
 MENAJERA DN 110 MULTISTRAT PENTRU
 CANALIZARE EXTERIOARA CU DIAMETRUL DE
 110-125MM

026 ACA11A2 [6] M 65.000
 ASIMILAT- TEAVA PVC-KG CANALIZARE
 MENAJERA DN 160 PENTRU CANALIZARE
 EXTERIOARA CU DIAMETRUL DE 160-200MM

027 ACA11A3 [3] M 42.000
 ASIMILAT-TEAVA PVC-KG CANALIZARE
 MENAJERA DN 200 PENTRU CANALIZARE
 EXTERIOARA CU DIAMETRUL DE 160-200 MM

028 TSE05A1 100 MP. 1.200
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

029 ACE08A1 M.C. 15.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

030 IFG06A1 [4] BUC. 70.000
 ASIMILAT-RIGOLA POLIPROPILENA CU GRATAR
 OTEL ZINCAT A15 1000X125X70MM PENTRU
 DRENAREA APELOR PLUVIALE

031 ACD08B1 [1] BUC. 1.000
 ASIMILAT-PROCURARE SI MONTAJ SISTEM DE
 INFILTRATIE

032 IA33O1 [1] BUC. 1.000
 ASIMILAT- PROCURARE SI MONTARE BAZIN
 (REZERVOR) PENTRU COLECTAREA APEI 8 MC

033 TSC02B1 100 MC. 1.110
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
 2

=====

034	TSD06XA	100 MC.	1.080
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU PLACA VIBR.DE 0,7 T A
UMPL.IN STRAT 20-30CM,PAM.NECOESIV

035	TSD15A1	M.C.	5.000
-----	---------	------	-------

STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

036	ACE08E1	M.C.	21.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU BALAST

037	CG32B1	[1] M.C.	68.000
-----	--------	-----------	--------

ASIMILAT-UMPLUTURA DE PAMANT FARA PIETRE
CU GRAD DE COMPACTARE MINIM 95% PROCTOR

038	SE01A1	[3] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

ASIMILAT- PROCURARE SI MONTARE SEPARATOR
DE HIDROCARBURI

039	IA33M1	[3] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

ASIMILAT-PROCURARE SI MONTARE BAZIN
VIDANJABIL

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN6 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0386

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.
				T O T A L	
001	EC06D1	[1] M			322.000
CABLU MYM 2X0.75MMP					

002	EC06A1	[3] M			805.000
CABLU RG6					

003	EF07A1	[1] BUC.			1.000
ASIMILAT-ANSAMBLU FORMAT DIN CUTIE METALICA+SURSA IN COMUTATIE					

004	W1D09A1	[1] BUC.			22.000
ASIMILAT-CONECTOR BNC VIDEOBALUN					

005	W1D09A1	[2] BUC.			22.000
ASIMILAT-CONECTOR VIDEOBALUN					

006	EA02A1	[16] M			322.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPEY D= 13MM(SAU COPEX IGNIFUG)					

007	EA02A1	[13] M			805.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM					

008	EA17A1	BUC.			8.000
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E					

009	TCC23A1	[1] BUC.			10.000
ASIMILAT-MONTAREA CAMERELOR VIDEO DE SUPRAVEGHERE EXTERIOARA, IN CARCASA DE PROTECTIE					

=====

010	TCB30A1	[1] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

MONTARE DVR

011	TCC23B1	[1] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

ASIMILAT-MONTARE MONITOR 24"

012	W2E12D#	[1] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

Bloc de masura si protectie cu limitator
de putere si loc pentru contori, tip
BMPT, trifazic pe stalp

013	EF02A1	[4] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

TABLOU ELECTRIC T.E.G.

014	EF02A1	[5] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

TABLOU ELECTRIC T.IL.EXT.

015	EF02A1	[6] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

TABLOU ELECTRIC T.C.H.

016	EC05A1	[4] M	20.000
-----	--------	--------	--------

CABLU ENERGIE CYABY 5X6 MMP ALIMENTARE
T.E.G.

017	EC05A1	[5] M	25.000
-----	--------	--------	--------

CABLU ENERGIE CYABY 3X4MMP ALIMENTARE T.
IL.EXT.

018	EC05A1	[6] M	100.000
-----	--------	--------	---------

CABLU ENERGIE CYABY 5X4 MMP ALIMENTARE
T.C.H.

019	EC05A1	[7] M	100.000
-----	--------	--------	---------

CABLU CYYF 3X1.5 MMP ALIMENTARE TRASEU
PANA LA CORPURILE DE ILUMINAT

020	EC05A1	[8] M	260.000
-----	--------	--------	---------

CABLU ENERGIE CYABY 3X2.5 MMP ALIMENTARE
TRASEU PANA LA STALPI

021	EA01B1	[1] M	100.000
-----	--------	--------	---------

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
20MM

022	EA04XA	BUC.	16.000
-----	--------	------	--------

DOZE DE DERIV.SAU RAMIF.PT.CABL.SAU
COND.EL.MONT.INGROP.SAU APARENT PE DIBL.
SAU CONS.,MEDIU NORM

=====

023 W2F03A# [1] BUC. 12.000
CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED CU
PRINDERE FIXA CONSOLA DMAX<50 MM PE
STALP NOU

024 RPEG08D1 BUC. 6.000
RACORDAREA CONDUCTE DE AL LA BORNE
TABLOURI MOTOARE APARATE SECT
CONDUCTELOR < 50 MMP

025 EB08D1 M 200.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

026 EG10A1 BUC. 12.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

027 W1R11A BUC. 60.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

028 W2I05A# [1] M 51.000
ASIMILAT-ELECTROD VERTICAL (Ev) CU
PROFIL CRUCE 50X50X3 SI LUNGIME DE 1,5M

029 W2I04B# [1] KG 316.000
PLATBANDA 40X4MM PENTRU PRIZA DE PAMANT

030 W2I04C# [1] KG 45.000
PLATBANDA 25X4MM PENTRU CONDUCTORI DE
CAPTARE SI COBORARE

031 EG01I1 [3] BUC. 1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-
1 DE 5M

032 EG04A1 [1] M 20.000
CONDUCTA DE COBORARE PARATRASNET

033 EG11D1 [1] BUC. 12.000
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI
METALICE CONSTR. LA ACOPERIS TABLA IN
CURS DE EXEC.-TIP T

034 EI01A1 BUC. 50.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU
8 MM

=====

035	EG01O1	[1] BUC.	1.000
ASIMILAT- MONTARE PARATRAZNET			

036	EH03A1	[2] BUC.	4.000
ASIMILAT-VERIFICARE,REGLAJ,PUNERE IN FUNCTIUNE,TABLOU ELECTRIC			

037	W2J03A#	BUC.	1.000
Verificarea prizelor de pamant			

038	EH10XA	BUC.	1.000
VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT, CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT;			

039	EH10XB	BUC.	11.000
VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT, CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT FLUOR.SI CU VAPORI DE H			

040	TRA01A20	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			

041	ATA02E	[3] BUC.	1.000
ASIMILAT- MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC DIN PANOURI			

042	TCD12A1	[1] BUC.	1.000
MONTARE INVERTOR TRIFAZIC 30KW			

043	TCD12A1	[2] BUC.	1.000
ASIMILAT-MONTARE SMART METER TRIFAZIC			

044	ATE25A02	[3] BUC.	1.000
ASIMILAT-MODUL WI-FI MONITORIZARE 24/24			

045	EC06A1	[4] M	120.000
ASIMILAT-CABLURI PANOU SOLAR DE 6 MMP, CONECTOR MC4 3KW,32A ROSU-NEGRU -TIP H1Z2Z2-K 6MMP			

046	TSA16F2	M.C.	177.100
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,AD.1, 51-3M,T.TARE			

047	TSC02A1	100 MC.	0.810
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1			

=====

048 TSD01D1 M.C. 352.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

049 TSD04B1 M.C. 141.680
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

050 TSD05XB 100 MC. 2.130
COMPACT.CU MAI MEC.150-200KG. A UMPL.IN
STRAT 20 CM EXCLUS UDARE PAMINT COESIV

051 ACE08A1 M.C. 32.200
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

052 TRA01A05P TONA 32.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

053 TRA01A15P TONA 53.130
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

054 TRI1AA01A2 TONA 17.710
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
2

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN7 AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0386

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSG01XA 100 MP. 22.400
DEGAJARE TEREN DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGERE IN GRAM.SI ARDERE SUPRAVEGHEAT
A

002 TSE05XC 100 MP. 22.400
NIV.CU AUTOGR.PINA LA 175 CP SUP.T.NAT.
SI PLATF. TERASAM.PRIN TAI.DIMB,DEPLAS.
PAM.IN GOL,T.CAT.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN8 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI
LA STAREA INITIALA

Categoria de lucrari: 0386

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IFH03B2 [1] MII BUC. 0.014
AIMILAT- PLANTARE PUIETI IN GROPI
30X30X40 CM PE TERASE,CONDITII DE LUCRU
GRELE
TUIA OCCIDENTALIS SMARAGD 14 BUC

002 TSH09A1 100 MP. 1.000
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

003 TSH26A1 M 191.000
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI,
PE UN RIND

PRUNUS LAUROCERASUS CAUCASICA 214 BUC

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN9 ASIGURARE UTILITATI

Categoria de lucrari: 0386

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	YC01RON [25] LEI.	1.000			
BRANSAMENT ELECTRIC					

BRANSAMENT ELECTRIC (INCLUSIV EVENTUALA NECESITATE DE
EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE PANA LA LOCUL DE CONSUM)
ARTICOLUL CUPRINDE MATERIAL, MANOPERA UTILAJ

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVM10 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE
SANTIER

Categorია de lucrari: 0386

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 YC01RON [22] LEI. 8500.000
CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARE DE SANTIER

CHELTUIELI CONEXE CU ORGANIZAREA DE SANTIER

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS
SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC.KATO SERVICE SRL

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA
Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVM11 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTAL
ATII AFERENTE ORGANIZARII DE
SANTIER

Categoria de lucrari: 0386

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 4537031	LUNA.	4.000		
CONTAINER TIP BIROU (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)				

CONTAINER BIROU-ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE INVENTAR IN
PATRIMONIUL SOCIETATII SE APLICA VALOAREA RATEI LUNARE DE
AMORTISMENT

002 4537030	LUNA.	4.000		
CONTAINER VESTIARE ORGANIZARE DE SANTIER (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)				
CONTAINER DEPOZIT-ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE INVENTAR IN PATRIMONIUL SOCIETATII SE APLICA VALOAREA RATEI LUNARE DE AMORTISMENT				

003 4537029	LUNA.	4.000		
GENERATOR DE CURENT(INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER) INCLUSIV COMBUSTIBIL NECESAR PE PERIOADA UTILIZARII GENERATOR TRIFAZIC -ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE INVENTAR IN PATRIMONIUL SOCIETATII SE APLICA VALOAREA RATEI LUNARE DE AMORTISMENT				

004 4537028	LUNA.	4.000		
WC ECOLOGIC (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)				

CONTRACT DE INCHIRIERE CU ECOPUBLIC SRL-SERVICIUL INCLUDE
CHIRIA SI O IGIENIZARE COMPLETA SAPTAMANALA -VIDANJARE,
SPALARE INTERIOR /EXTERIOR,SOLUTIE BIODEGRADABILA SI HARTIE
IGIENICA

005 4537027	LUNA.	4.000		
BAZIN(INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)				

REZERVOR(TANC DE APA)-ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE INVENTAR IN
PATRIMONIUL SOCIETATII SE APLICA VALOAREA DE INTRETINERE
LUNARA ACEST ECHIPAMENT FIIND AMORTIZAT COMPLET

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MANECIU

Formularul F3

Obiectivul: 0386 45000000 CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR PRIN APORT
VOLUNTARIN COMUNA MANECIU, JUD.
PRAHOVA

Obiectul: 0001 45000000 CAV MANECIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CAVMN4 SISTEMATIZARE

Categoria de lucrari: 0386

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI					GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =

001 IZF04J1 [6] MP. 96.000
ASIMILAT- STRAT DE SEPARARE DIN FOLIE
PVC

002 CA01A1 M.C. 12.600
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003 CA02C1 M.C. 12.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

004 CB02A1 MP. 115.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

005 CZ0301E1 KG 1236.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

006 CC01A1 KG 1236.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

007 CH10A-1# [1] KG 1056.000
ASIMILAT-IMPREJMUIRE SI GARD INTERIOR-
PROCURARE

008 CH10A# [1] KG 1056.000
ASIMILAT-IMPREJMUIRE SI GARD INTERIOR-
MONTAJ

009 RPCR23A# [2] MP. 60.000
ASIMILAT-VOPSIREA STRUCTURILOR METALICE.
PROTEJAREA IMPOTRIVA COROZIUNII PRIN
VOPSIRE, STERGAREA DE PRAF SI DEGRESAREA
SUPRAFETELOR

010 RPSA31G1 [1] BUC. 83.000
CAPAC PVC 60X40MM

011 RPSA31G1 [2] BUC. 4.000
CAPAC PVC 100X100MM

012 TRA02A10 TONA 19.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

013 TRA06A25 TONA 50.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

014 IZF04J1 [6] MP. 47.000
ASIMILAT- STRAT DE SEPARARE DIN FOLIE
PVC

015 CZ0301E1 KG 624.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

016 CC01A1 KG 624.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

017 CA01A1 M.C. 0.510
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

018 CA02C1 M.C. 6.140
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

019 W2A16A# [1] BUC. 8.000
Stalp pentru iluminat public stradal din
teava de otel, montat cu automacaraua in
fundatie turnata stalp de 5m

020 TRA06A20 TONA 14.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

021 TRA02A10 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
CUANTUM PROJECTS&CONSTRUCTIONS	SC.KATO SERVICE SRL
SRL	