

Persoana juridica achizitoare:COMUNA GURA FOII
 Obiectivul:REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul:1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INFRASTRUCTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 RPCT09H1 M.C. 52.000
 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
 MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
 ARM.SI SIMPLU EXEC.F

002 RPCB22A1 M.C. 7.500
 BETON B330 TURNAT IN CONDITII GRELE DE
 LUCRU LA CONSOLIDARI

003 RPCC06A1 MP. 97.000
 COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI
 BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME

004 RPCD09A1 KG 2370.000
 CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
 ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
 CONSOLIDEAZA BST500S

005 IZA13A1# MP. 215.000
 CURATIREA PRIN SABLARE A SUPRAF.INT.DE
 BETON LA FUNDATII

006 IZA07A1 MP. 215.000
 TRATAMENT SUPERFICIAL PE SUPRAF.BETON CU
 SILICAT DE SODIU 4 STRATURI LA FUNDATII

007 AUT3401 ORA 4.000
 POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU
 LA SUPR EXCL AER COMP

008 TRB01C14 TONA 115.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

009 TRI1AA01C3 TONA 115.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

010 TRA01A10P TONA 115.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011 TRA06A20 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

012 TRA01A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

013 TRA02A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

014 TRI1AA08F2 TONA 4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

015 TRB05A22 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INFRASTRUCTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari:

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
001  CA07D1          M.C.          55.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 B330

002 RPCD09A1        KG          4285.000
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
CONSOLIDEAZA BST500S

003 RPCT49B1        BUC.          800.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 25C

004 CK26C1#         BUC.          800.000
ANCORE CHIMICE IN PLANSEE
SAU PERETI DIN BETON ARMAT

005 TRA06A20        TONA          145.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

006 TRA02A20        TONA           5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 TR11AA08F2      TONA           5.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

008 TRB05A22        TONA           5.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SUPRASTRUCTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 CA07H1 M.C. 44.000
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
 CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,
 GRINZI, STILPI) B330

002 RPCD09A1 KG 5838.000
 CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
 ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
 CONSOLIDEAZA BST500S

003 RPCC06A1 MP. 330.000
 COFRAJE DIN SCIND. RASIN. PT RETURNARI
 BUIANDRUGI, GRINZI, STILPI SI DIAFRAGME

004 RPCT49B1 BUC. 125.000
 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
 ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
 CU GROSIMEA DE 25C

005 CK26C1# BUC. 125.000
 ANCORE CHIMICE IN PLANSEE
 SAU PERETI DIN BETON ARMAT

006 RPCH01A1 MP. 200.000
 SARP. DIN LEMN RASI. PE ZID. PT. INV. CART.
 SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *

007 RPCH08B1 MP. 580.000
 REPARATII LA ELEMENTE DE SARPANTA
 DETERIORATE PRIN SUSTINERE COAME SI PANE
 *

008 RPCH19A1 MP. 195.000
 PLANSEE DIN GRINZI RASIN. CU DESCH. MAX. 4M
 LA CLADIRI OBISNUITE CU UMPLUTURA DE
 ZGURA DE LOCOMOTIV

009 TRA06A20 TONA 116.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

010 TRA02A20 TONA 57.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

011 TRI1AA08F2 TONA 57.500
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

012 TRB05A22 TONA 57.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ARHITECTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 RPCT10A1 MP. 300.000
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCT20C1 MP. 30.000
 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
 PLACATE CU PLACI DE GRESIE FARA
 RECUPERAREA MATERIALELOR *

003 TRB01C14 TONA 154.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

004 TRI1AA01C3 TONA 154.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

005 TRA01A10P TONA 154.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 RPCJ08D1 MP. 300.000
 TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
 MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T
 PT.GRUND IPSOS-VAR

007 RPCJ36A1 MP. 300.000
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

008 RPCR25A1 MP. 1760.000
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT

009 CF24A1# MP. 150.000
 PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA
 REZISTENT LA FOC 60 MIN.

010 RPCJ36B1# MP. 150.000
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.

GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE REZISTENT LA FOC

011 CO17A1# BUC. 1.000
CHEPENG ACCES POD RF 30 MIN
IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLANT

012 CD24B1 MP. 50.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

013 CI06H1 MP. 152.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI
DESENE DIFERITE CAL 1 CU PASTA ADEZIVA
PE BAZA DE ARACET

014 RPCK01B1 MP. 60.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA
DRISCUITA FIN *

015 RPCK40A1 MP. 60.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
/BUC. GRESIE ANTIDERAPANTA EXTERIOR

016 CK03F1 MP. 40.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
INTR-UN CANAT PE TOC USI MDF

017 RPCT03B1 M.C. 60.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

018 RPCG06E1 M.C. 60.000
ZID.CARAM.TIP GVP LA UMPLERI DE GOLURI
CU GROS.EGALA SAU MAI MARE DE 1/2 CARAM.
290X140X88 CU M 1

019 TRA01A20 TONA 36.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

020 TRA02A20 TONA 92.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TRI1AA08F2 TONA 92.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA 92.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ARHITECTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 RPCT10A1 MP. 860.000
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCT09H1 M.C. 15.000
 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
 MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
 ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 RPCT33A1 MP. 158.000
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN SI PVC*

004 RPCT20C1 MP. 195.000
 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
 PLACATE CU PLACI DE GRESIE FARA
 RECUPERAREA MATERIALELOR *

005 RPCT19B1 MP. 315.000
 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE
 DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA
 RECUP MATERIALELOR *

006 RPCT40A1 MP. 510.000
 DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
 HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

007 RPCT25E1 MP. 200.000
 DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME
 PE SCAUNE*

008 RPCT25A1 MP. 920.000
 DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A
 ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN
 SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

009 RPCT25D1 MP. 112.000
 DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE
 RASINOASEGELUITE FARA RECUPERARA
 MATERIALELOR *

010 RPCT26A1 MP. 920.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

011 TRB01C14 TONA 137.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

012 TRI1AA01C3 TONA 137.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

013 TRA01A10P TONA 137.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

014 TSD16B1 M.C. 102.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

015 IZF12G1 MP. 510.000
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN
STRAT EXTRUDAT 10 CM GROS.

016 IZB01B1 MP. 510.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV...
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE

017 CG01D1# MP. 510.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 6CM GROSIME

018 CG01E1# MP. 470.000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN SAPA AUTONIVELANTA CU SUPRAF.FIN
DRISCU

019 CG03H2# MP. 510.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE
FLEXIBILE DIN PVC DE 2MM GROS.CU PERVAZ
COVOR PVC ANTIDERAPANT TRAFIC INTENS

020 RPCK40A1 MP. 45.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
/BUC. GRESIE ANTIDERAPANTA INTERIOR

021 CK01B1# MP. 84.000
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.
LEMN STRATIFICAT

022	CK03B1#	MP.	33.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC LEMN STRATIFICAT			
023	CK09A1 [1]	M	53.000
GLAFURI DIN LEMN STRATIFICAT LA INT.			
024	CK09A1 [2]	M	53.000
GLAFURI DIN TABLA VOPSITA LA EXT.			
025	RPCJ08D1	MP.	200.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T PT.GRUND IPSOS-VAR			
026	RPCJ36A1	MP.	290.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			
027	CF23H1	MP.	90.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA (RIGIPS) LA GLAFURI			
028	RPCR25A1	MP.	290.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
029	RPCJ49A1	MP.	310.000
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2, 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *			
030	IZF12A1 [1]	MP.	135.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU PLACI POLIST CELUL TIP. EXTRUDAT 10 CM GROSIME LA SOCLU			
031	CL25A1#	M	125.000
PROFIL METALIC PT. SOCLU LA ZIDURI DE CARAMIDA PT. SUSTINERE VATA BAZALTICA			
032	IZF13C1 [1]	MP.	540.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU SALTELE DIN VATA BAZALTICA DE 10 CM GROSIME			
033	IZF13C1 [2]	MP.	55.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU SALTELE DIN VATA BAZALTICA DE 3 CM GROSIME LA GLAFURI			

034 RPCJ65A2# MP. 730.000
TENC.SPECIALE LA FATADE EXEC CU
TEXTURATA DECORATIVA SI GRANULATIE
MODEL

035 RPCH10A1 MP. 980.000
ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.
OBISNUITE *

036 CE20A1# MP. 980.000
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE
CAPRIORI DE LEMN

037 IZF03B2# MP. 980.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC
CU 1STR IMPISLIT BIT TIP /A SAU TSA2000
FOLIE ANTICONDENS

038 CE05A1# MP. 980.000
INVELITORI DIN TABLA VOPSITA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE TIGLA METALICA CU ACCESORII
SI PARAZAPEZI

039 CE13C1# M 160.000
JGHEABURI TABLA VOPSITA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

040 CE14C1# M 160.000
BURLANE TABLA VOPSITA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

041 RPCH13A1 MP. 112.000
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

042 RPCH15B1 M 160.000
INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA
STREAS.SAU CALCAN PAZIE PROFILATA *

043 RPCR36A1 MP. 128.000
VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL
STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
*

044 RPCR41A1 MP. 2477.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

045 CN15D1 MP. 2477.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

046	IZF10F1#	MP.	570.000
STRAT TERMOIZOLANT LA POD ETC.CU PLACI			
VATA MINERALA BAZALTICA SUPR.ORIZ.			
30 CM GROSIME			
047	IZF03B2#	MP.	570.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC			
CU 1STR IMPISLIT BIT TIP /A SAU TSA2000			
FOLIE ANTICONDENS			
048	CO28A1#	MP.	570.000
PODEA PESTE GRINZI IN POD.DIN OSB			
049	CO22A1	M.C.	17.000
GRINZI IN POD DIN LEMN ECARISAT SUSTINERE			
PODEA OSB			
050	DE11A1	M	180.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE			
FUND BETON 10 X 20 C			
051	DE13A1	MP.	210.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN			
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU			
MORTAR DE CIMEN PAVAJ 6 CM. GROS.			
052	TSA01G1	M.C.	84.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M			
T.TARE			
053	TSA02D1	M.C.	9.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			
ADINC.<0,75M T.F.TAR			
054	TRB01C14	TONA	167.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			
GRUP1-3 DISTANTA 40M			
055	TRI1AA01C3	TONA	167.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			
AUTO CATEG.3			
056	TRA01A10P	TONA	167.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
057	TSD16B1	M.C.	63.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			
MOT.ARD.INT.<10			

058 TSD15A1 M.C. 21.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

059 CB47A1 MP. 810.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

060 CB47C1 MP. 195.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA
TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

061 AUT7606 ORA 337680.000
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

062 MDTC5506010 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

063 TRA01A20 TONA 422.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

064 TRA06A20 TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

065 TRA02A20 TONA 192.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

066 TRI1AA08F2 TONA 192.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

067 TRB05A22 TONA 192.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare:COMUNA GURA FOII
 Obiectivul:REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul:1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L =
=====
001   SC13B1          BUC.          6.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...
```

```
002   SC16F1          BUC.          6.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI
METALICE
```

```
003   SC18A5          BUC.          6.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC
```

```
004   SC13B1          BUC.          1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...
PERSOANE CU DIZABILITATI
```

```
005   SC16A1          BUC.          1.000
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN
TIP RX1,MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN
PE ZID DE CARAM PERSOANE CU DIZABILITATI
```

```
006   SC18A5          BUC.          1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC
PERSOANE CU DIZABILITATI
```

```
007   SC07E1          BUC.          8.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL
```

```
008   SC07C1          BUC.          1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE
PERSOANE CU DIZABILITATI
```

```
009   SC19A1          BUC.          9.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR
```

010 SD06A1 BUC. 8.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

011 SD06A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI
PERSOANE CU DIZABILITATI

012 SC25A1 BUC. 9.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

013 SC26A2 BUC. 9.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

014 SC30A3 BUC. 7.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR, HI 2

015 SA12C1# M 40.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=20

016 SA12D1# M 80.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25

017 SA13C1# M 80.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM

018 ACA17A1 BUC. 160.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K PPR

019 SB16A1# M 20.000
TEAVA POLIPROP. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA, INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU, CU D= 32

020 SB16B1# M 30.000
TEAVA POLIPROP. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA, INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU, CU D= 40

021 SB16C1# M 30.000
TEAVA POLIPROP. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA, INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU, CU D= 50

022	SB16D1#	M	30.000
TEAVA POLIPROP. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75			
023	SB16E1#	M	40.000
TEAVA POLIPROP. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110			
024	SB17A1#	BUC.	6.000
COTURI POLIPROP,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 32 MM			
025	SB17B1#	BUC.	10.000
COTURI POLIPROP,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 40 MM			
026	SB17E1#	BUC.	10.000
COTURI POLIPROP,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM			
027	SB19C1#	BUC.	8.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROP PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M			
028	SB19C1#	BUC.	5.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROP PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M DN110/75			
029	SB21C1#	BUC.	5.000
PIESA DE CURATIRE POLIPROP,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			
030	SB49A2#	BUC.	5.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN POLIPROP,MONT PE COLOANE AERIS DIN POLIPROP D= 75MM			
031	SB44C2	BUC.	5.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI IESIRE VERTICALA			
032	SB44F1	BUC.	1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100MM,SIMPLU			
033	IZF08E1	BUC.	6.000
HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA PARDOSELI CU PIZA TESAT STICL BITUM PT SIFON PARDOSEALA			
034	SD12A1	BUC.	30.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI			

035 SD11C1 BUC. 15.000
ROBINET TRECERE CU MUFA SI RACORD
OLANDEZ,PT.TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=
1'',SIMBOL 86-1''

036 SD13C1# BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1'' FILTRU Y 1"

037 SF04A1 M 200.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

038 SF02A1 M 200.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

039 SF05A1 M 110.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=50-80MM

040 SF05B1 M 40.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

041 SA44C1 BUC. 40.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOLI

042 SA44D1 BUC. 80.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 3/4 TOLI

043 SA44E1 BUC. 80.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 TOLI

044 IC31B1# M 20.000
TEAVA DIN CUPRU FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INST. LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
COLOANE D.EXT=18 MM

045 IC31C1# M 20.000
TEAVA DIN CUPRU FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INST. LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
COLOANE D.EXT=22 MM

046 IC34D1# BUC. 10.000
FITINGURI DIN CUPRU PT.IMBINARI
SUDURA TEVI CUPRU PIESELE FIIND CU 2
SUDURI

047 RPCU08B1 BUC. 6.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE
50-400CMP

048 IC40A1 BUC. 6.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=1 TOLI

049 RPSC29B1 BUC. 6.000
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.PE
VAS

050 RPSC23B1 BUC. 6.000
DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.
STATIVA

051 RPSA22A1 M 150.000
DEMONTARE TEVI PVC TIP G M EXIST 12-32
MM

052 RPSD02A1 BUC. 60.000
DEMONT.ROB.SERV.SIMPLU SAU DE SERV.CU
RAC.D. 3/8"- 1/2"

053 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

054 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

055 TRB05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII TERMICE INTERIOARE

Categorie de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 IB02O01 BUC. 35.000
 CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI
 RACORDAT CU MUFA H=600 MM AVIND PINA LA
 15 TEVI VERTICALE

002 IC31A1# M 80.000
 TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
 INST.TERMICE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
 COLOANE D.EXT=15 MM

003 IC31B1# M 70.000
 TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
 INST.TERMICE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
 COLOANE D.EXT=18 MM

004 IC31C1# M 80.000
 TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
 INST.TERMICE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
 COLOANE D.EXT=22 MM

005 IC31D1# M 180.000
 TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
 INST.TERMICE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
 COLOANE D.EXT=28 MM

006 IC31F1# M 20.000
 TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
 INST.TERMICE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
 COLOANE D.EXT=42 MM

007 IC34D1# BUC. 570.000
 FITINGURI DIN CUPRU PT.IMBIN. SUDURA
 TEVI CUPRU PIESELE FIIND CU 2 SUDURI

008 ID01A2 BUC. 70.000
 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
 INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''
 ROBINETI CALORIFERE TUR CU CAP TERMOSTAT

009 ID06A3# BUC. 10.000
 ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
 INST. INCALZIRE CENTRALA , DEZAERATOR
 AUTOMAT DE COLOANA CU D: 1/2''

010 IC35C1 BUC. 40.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU
 BETON D= 1/2 TOLI

011 IC35D1 BUC. 35.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=3/4 TOLI

012 IC35E1 BUC. 40.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=1 TOLI

013 IC35F1 BUC. 90.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=1 1/4 TOLI

014 IC35G1 BUC. 10.000
 BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=1 1/2 TOLI

015 IE03A1 M 430.000
 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
 AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

016 IE04A1 M 430.000
 EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
 COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
 3/8'' LA 1''

017 IE07A1 MP. 18.500
 SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
 INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
 CORP PINA LA 100M

018 SF04A1 M 430.000
 SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
 APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

019 CN13B1 M 430.000
 VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALATII
 EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE
 CU D EXT.<34MM INCLU

020 RPIA03A1 BUC. 1.000
 DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2457-51 FARA
 RECUP MATER SUPR 6,00-8,50 MP INCL
 GOLIRE APA*

021 RPIB01A1# BUC. 40.000
 DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*

022 RPIC15E1# M 450.000
DEMONTARE TEVI CUPRU LEGAT CORP INCALZ
PRIN SUDURA 1 1/4 TOLI INDUSTRI*

023 RPID19E1 BUC. 6.000
DEMONTARE ROBINET FONTA MUFE 2 TOLI*

024 RPIA04A1 BUC. 1.000
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2457-51 CU
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP INCL GOLIRE APA
DEMONTAT BOILER

025 RPIA50A1 BUC. 1.000
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA.OTEL SUB
500 L*

026 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

027 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

028 TRB05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII TERMICE IN CT

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L =
=====
```

001 IC13B1 M 80.000
 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
 INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI APARATE
 D=3/4 TOLI

002 IC13E1 M 60.000
 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
 INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI APARATE
 D=1 1/2 TOLI

003 ID14B1 BUC. 14.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/
 4''

004 ID14C2 BUC. 25.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/
 2''

005 IA24E1# BUC. 28.000
 SUPAPA DE SENS DIN ALAMA CU D:1 1/2''

006 IA24A1 BUC. 26.000
 SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

007 ID14A1 BUC. 8.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/
 2''

008 ID14C2 BUC. 2.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/
 2'' FILTRU Y 1 1/2''

009 IA23B2 BUC. 12.000
 ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
 CENTRALA: MANOMETRU.

010 IA23A1 BUC. 12.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

011 CN13A1 M 140.000
VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII
EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE
CU D EXT.<34MM INCLUS

012 IE03A1 M 80.000
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

013 IE03B1 M 60.000
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
TOLI

014 IE04A1 M 80.000
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

015 IE04B1 M 60.000
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
1 1/4'' LA 2''

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Categoria de lucrari:

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L =
=====
001  EF02C1          BUC.          2.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

002  EA12A1          M              1000.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM

003  EA12B1          M              160.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 29 MM COPEX 32 MM

004  EC01B1          M              500.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC
CYYF 3X1.5

005  EC01B1          M              500.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC
CYYF 3X2.5

006  EC02C1          M              100.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE
<10MMP CYYF 5X6

007  EC02C1          M              60.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE
<10MMP CYYF 5X10

008  ED01A1          BUC.              5.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

009  ED03A1          BUC.              9.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

```

010	ED08A1	BUC.	25.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
011	EE12G1	BUC.	51.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC 50W CU LED			
012	EE05B1	BUC.	12.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.MON.TAVAN, PERETE, DIB.LEMN, FARA GLOB 20W CU LED SI SENZOR DE MISCARE			
013	EE05C1	BUC.	8.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER. DIB.MAT.PLAS. 20W CU LED			
014	EE10K1	BUC.	20.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. LUMINOLOC 8 W CU LED			
015	EF06B1#	BUC.	18.000
SIGURANTE BIPOLARE			
016	EF06C1#	BUC.	6.000
SIGURANTE TRIPOLARE SI TETRAPOLARE			
017	EA16C1	BUC.	20.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16			
018	VC01C1	BUC.	1.000
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG VENTILATOR BAIE			
019	EH05B1	BUC.	2.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10			
020	RPEF19B1	BUC.	50.000
DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU ABAJUR DULIE*			
021	RPEE17A1	BUC.	30.000
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA DESFIINT*			
022	RPED10B1	M	1000.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 10 MMP INST CONSOLE*			

023 RPEG20A1 BUC. 4.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC*

024 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

025 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

026 TRB05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII PARATRASNET

Categoria de lucrari:

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
001 EG03B1	M	40.000		
COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE				
BANDA OTEL ZINC.25X4MM				

002 EG07B1	M	10.000		
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM, MONT.				
APARENT PE ZIDURI				

003 EG09B1	BUC.	2.000		
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.				
CORNIER ARIPI EG.30X30X4MM				

004 EG10A1	BUC.	2.000		
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA				
DE INPAMINTARE				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Categoria de lucrari:

=====			
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI VAL UTI =
=			PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
=====			
001 W1R07A3	M	180.000	
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA, PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT, LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR			
002 W1R06A3	M	75.000	
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE			
003 W1P08A	BUC.	1.000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII			
004 TSA02G1	M.C.	100.000	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR			
005 TSD01C1	M.C.	70.000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
006 TSD04A1	M.C.	70.000	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			
007 ACE08A1	M.C.	30.000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
008 TRI1AA01C3	TONA	54.000	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3			
009 TRA01A10P	TONA	54.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			

010 TRA01A20 TONA 41.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta INSTALATII VOCE DATE

Categoria de lucrari:

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D	E	N	U	M	I	R	E
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
S P O R					PU TRA	VAL TRA	=
GR./UA					GR.TOT.	T O T A L =	
001	ED08D1		BUC.	3.000			
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE							
RADIO SI TELEVIZIUNE PRIZA DUBLA RJ45							

002 EB02A1 M 200.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT5E

003 EA12A1 M 200.000
 TUB METALIC, FLEXIBIL, DE PROTECTIE,
 NEETANS, CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
 PATRULATER (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM

004 EF11B5# BUC. 1.000
 DULAP RACK PROTECTIE TABLOURI
 ELECTRICE

005 EF11B1# BUC. 1.000
 SWITCH 12 PORT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari:

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.          T O T A L =
=====
001  SE01B1#          BUC.          1.000
MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE
```

```
002  SE01A1#          BUC.          1.000
MONTAJ SISTEM PANOURI SOLARE
```

```
003  M1B08A1#         BUC.          5.000
MONTAJ POMPA DE CIRCULATIE/RECIRCULATIE
```

```
004  IA35A1#          BUC.          4.000
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CILINDRIC,
PARALELIPIPEDIC
```

```
005  IA11C1#          BUC.          6.000
MONTAJ RECUPERATOR DE CALDURA TIP
```

```
006  EG01A1#          BUC.          1.000
MONTAJ PARATRASNET, TIP PDA PT. CLADIRI
```

```
007  IA22B1#          BUC.          1.000
MONTAJ BOILER BIVALENT
```

```
008  SE03F1#          BUC.          1.000
MONTAJ BAZIN VIDANJABIL
```

```
009  IA14J1#          BUC.          3.000
MONTAJ POMPA DE CALDURA TIP
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 2 RETELE UTILITATI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RETEA ELECTRICA

Categoria de lucrari:

=====						
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =	
=====						
001	TSA02G1	M.C.	30.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ						
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.						
ADINC.<1,5M T.F.TAR						
002	ACE08A1	M.C.	15.000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA						
SI CANALIZARE CU: NISIP						
003	TSD04B1	M.C.	15.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.						
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE						
10CM GROS.T.COEZIV						
004	TSD01C1	M.C.	15.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.						
BULG.TEREN TARE						
005	TRI1AA01C3	TONA	27.000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI						
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-						
AUTO CATEG.3						
006	TRA01A10P	TONA	27.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
007	IZB01B1#	M	130.000			
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE						
008	EC05A1	M	50.000			
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL						
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE						
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X25+16						
009	EB02A1	M	80.000			
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN						
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND						
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT5E						

010 ACA10A1# M 130.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 25

011 W2E11A01# BUC. 1.000
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE (BMPT)

012 TRA01A20 TONA 21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 2 RETELE UTILITATI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RETEA APA

Categorii de lucrari:

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 TSA02G1	M.C.	80.000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ				
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.				
ADINC.<1,5M T.F.TAR				
002 ACE08A1	M.C.	30.000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA				
SI CANALIZARE CU: NISIP				
003 TSD04B1	M.C.	50.000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.				
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE				
10CM GROS.T.COZIV				
004 TSD01C1	M.C.	50.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				
BULG.TEREN TARE				
005 TRI1AA01C3	TONA	54.000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI				
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-				
AUTO CATEG.3				
006 TRA01A10P	TONA	54.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				
007 IZB01B1#	M	80.000		
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE				
008 ACA10A3#	M	80.000		
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN				
EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 40				
009 ACD04B1#	BUC.	1.000		
CAMIN VIZITARE APOMETRU COMPLET ECHIPAT				

010 TRA01A20 TONA 41.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari:

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 TRA02A30 [1] BUC. 3.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET.,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 30 KM. DE LA DEPOZIT LA SANTIER
 SI WC ECOLOGIC

002 TRA02A30 [2] BUC. 3.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 30 KM. DE LA SANTIER LA DEPOZIT
 SI WC ECOLOGIC

003 AUT6751 ORA 16.000
 AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=
 5,5M

004 AUT7902# BUC. 3.000
 CHELTUIELI SUPLIM.UTILAJ PT.COND.
 SPECIALE LUCRU-CHIRIE BARACA SI WC
 ECOLOGIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SUPRASTRUCTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari:

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
=				PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001	RPCG22A1#	MP.	260.000		
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=8MM SI OCHIURI DE 10X10CM 6 CM GROSIME SI B330					
002	RPCT49B1	BUC.	2700.000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25C					
003	CK26C1#	BUC.	2700.000		
ANCORE CHIMICE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT					
004	TRA06A20	TONA	96.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
005	TRA02A20	TONA	9.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
006	TRI1AA08F2	TONA	9.000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.					
007	TRB05A22	TONA	9.000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare: COMUNA GURA FOII
 Obiectivul: REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN
 EFICIENTIZARE ENERGETICA
 Obiectul: 2 RETELE UTILITATI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RETEA CANALIZARE

Categorii de lucrari:

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 TSA02G1	M.C.	150.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
ADINC.<1,5M T.F.TAR					
002 ACE08A1	M.C.	60.000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA					
SI CANALIZARE CU: NISIP					
003 TSD04B1	M.C.	90.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
10CM GROS.T.COEZIV					
004 TSD01C1	M.C.	90.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
005 TR11AA01C3	TONA	108.000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-					
AUTO CATEG.3					
006 TRA01A10P	TONA	108.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
007 IZB01B1#	M	160.000			
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE					
008 ACD04B1#	BUC.	6.000			
CAMIN VIZITARE STAS CANALIZARE PREFABRICAT					
INCLUSIV CAPAC CAROSABIL					
009 ACA11D1	M	80.000			
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN					
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110					

010 ACA11E3 M 80.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 160

011 TRA01A20 TONA 83.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

012 TRA02A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TR11AA08F2 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

