

Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF02 INFRASTRUCTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CA07D1 M.C. 55.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15

001 2101971 M.C. 55.440
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

002 RPCD09A1 KG 4285.000
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
CONSOLIDEAZA BST500S

003 RPCT49B1 BUC. 800.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 25C

004 CK26C1# BUC. 800.000
ANCORE CHIMICE IN PLANSEE SAU PERETI DIN
BETON ARMAT

004 7500102 BUC. 800.000
ANCORE CHIMICE

005 TRA06A20 TONA 145.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

006 TRA02A20 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 TRI1AA08F2 TONA 5.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

008 TRB05A22 TONA 5.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN FURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

715



GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



716



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF03 SUPRASTRUCTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 CA07H1 M.C. 44.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI,
GRINZI,STILPI)

001 2101971 M.C. 44.352
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

002 RPCD09A1 KG 5838.000
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
CONSOLIDEAZA BST500S

003 RPCC06A1 MP. 330.000
COFRAJE DIN SCIND,RASIN,PT RETURNARI
BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME

004 RPCT49B1 BUC. 125.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 25C

005 CK26C1# BUC. 125.000
ANCORE CHIMICE IN PLANSEE SAU PERETI DIN
BETON ARMAT

005 7500102 BUC. 125.000
ANCORE CHIMICE

006 RPCH01A1 MP. 200.000
SARP.DIN LEMN RASI.PE ZID.PT.INV.CART.
SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT *

007 RPCH08B1 MP. 580.000
REPARATII LA ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE PRIN SUSTINERE COAME SI PANE
*

008 RPCH19A1 MP. 195.000
PLANSEE DIN GRINZI RASIN.CU DESCH.MAX.4M
LA CLADIRI OBISNUITE CU UMPLUTURA DE
ZGURA DE LOCOMOTIV

009 TRA06A20 TONA 116.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. ≈20KM

010 TRA02A20 TONA 57.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

011 TRI1AA08F2 TONA 57.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

717



012 TRB05A22 TONA 57.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25

%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF05 ARHITECTURA ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCT10A1 MP. 860.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCT09H1 M.C. 15.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 RPCT33A1 MP. 158.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

004 RPCT20C1 MP. 195.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
PLACATE CU PLACI DE MOZAIC FARA
RECUPERAREA MATERIALELOR *

005 RPCT19B1 MP. 315.000
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE
DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA
RECUP MATERIALELOR *

006 RPCT40A1 MP. 510.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

007 RPCT25E1 MP. 200.000
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME
PE SCAUNE*

008 RPCT25A1 MP. 920.000
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A
ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN
SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

009 RPCT25D1 MP. 112.000
DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE
RASINOASEGELUITE FARA RECUPERARA
MATERIALELOR *

010 RPCT26A1 MP. 920.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

011 TRB01C14 TONA 137.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

012 TRI1AA01C3 TONA 137.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

013 TRA01A10P TONA 137.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

719



014 TSD16B1 M.C. 102.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

015 IZF12G1 MP. 510.000
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN
STRAT

015 2602798 MP. 515.100
@PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 100 MM
CANT NETED

016 IZB01B1 MP. 510.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE

016 5705077 MP. 535.495
Folie din PVC

017 CG01D1# MP. 510.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 6CM GROSIME

017 2101183 M.C. 31.620
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

018 CG01E1# MP. 470.000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU

018 2101140 KG 2115.000
@SAPA AUTONIVELANTA

019 CG03H2# MP. 510.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE
FLEXIBILE DIN PVC DE 2MM GROS. CU PERVAZ
COVOR PVC ANTIDERAPANT TRAFIC INTENS

019 5715982 MP. 535.500
COVOR PVC ANTIDERAPANT TRAFIC INTENS

020 RPCK40A1 MP. 45.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
/BUC. GRESIE ANTIDERAPANTA INTERIOR

020 3420797 MP. 46.350
PLACI GRESIE STELATE NATUR ANTIDERAPANTA
INTERIOR

021 CK01B1# MP. 84.000
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.
LEMN STRATIFICAT

021 3938976 MP. 84.000
FRST LEMN STRATIFICAT

022 CK03B1# MP. 33.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC LEMN
STRATIFICAT

022 3928490 MP. 33.000
USA LEMN STRATIFICAT



023 CK09A1 M 53.000
GLAFURI DIN LEMN STRATIFICAT LA INT.

023 3947758 ML. 53.000
GLAFURI DIN LEMN STRATIFICAT LA INT.

024 CK09A1 M 53.000
- GLAFURI DIN TABLA VOPSITA LA EXT.

024 3947762 ML. 53.000
GLAFURI DIN TABLA VOPSITA LA EXT.

025 RPCJ08D1 MP. 200.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T
PT.GRUND IPSOS-VAR

026 RPCJ36A1 MP. 290.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

027 CF23H1 MP. 90.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
(RIGIPS) LA GLAFURI

028 RPCR25A1 MP. 290.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

028 6104348 L 87.000
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PENTRU
INTERIOR

029 RPCJ49A1 MP. 310.000
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

030 IZF12A1 MP. 135.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU
PLACI POLISTIREN CELUL TIP EXTRUDAT 10
CM GROSIME LA SOCLU

030 2602798 MP. 141.750
@PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 100 MM
CANT NETED

030 2101144 KG 1080.000
@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
I

030 6719253 BUC. 810.000
@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
=140 MM.

030 2005170 MP. 148.500
PLASA FIBRE STRICLA PENTRU TERMOIZOLATII

030 NMB013441 ORA 202.500
ZIDAR CAT.4

031 CL25A1# M 125.000
PROFIL METALIC PT SOCLU LA ZIDURI DE
CARAMIDA PT. SUSTINERE VATA MINERALA

721



031 4516177 ML. 137.500
PROFIL METALIC PT. SOCLU

032 IZF13C1 MP. 540.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU
SALTELE DIN VATA BAZALTICA DE 10 CM
GROSIME

032 3607114 MP. 567.000
VATA BAZALTICA DE 10CM GROSIME

032 2101144 KG 4320.000
@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
I

032 6719253 BUC. 3240.000
@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
=140 MM.

032 2005170 MP. 594.000
PLASA FIBRE STRICLA PENTRU TERMOIZOLATII

032 NMB013441 ORA 810.000
ZIDAR CAT.4

033 IZF13C1 MP. 55.000
IZOLATII TERMICE LA PERETI EXTERIORI CU
SALTELE DIN VATA BAZALTICA DE 3 CM
GROSIME LA GLAFURI

033 4607677 MP. 57.750
VATA BAZALTICA DE 3 CM GROSIME

033 2101144 KG 440.000
@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
I

033 6719252 BUC. 330.000
@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
=110 MM.

033 2005170 MP. 60.500
PLASA FIBRE STRICLA PENTRU TERMOIZOLATII

033 NMB013441 ORA 110.000
ZIDAR CAT.4

034 RPCJ65A2# MP. 730.000
TENCUIELI SPECIALE LA FATADE EXEC CU
TEXTURATA DECORATIVA SI GRANULATIE MODEL

034 3101212 KG 2044.000
MORTAR SPECIAL TERASIT TEXTURATA

035 RPCH10A1 MP. 980.000
ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE
24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.
OBISNUITE *

036 CE20A1# MP. 980.000
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE
CAPRIORI DE LEMN



036 3445641 KG -735.000
OTEL LAT 60X3MM PENTRU DISPOZITIV
PRINDERE INCLUSIV SURUBURILE

037 IZF03B2# MP. 980.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC
CU 1STR IMPISLIT BIT TIP /A SAU TSA2000
FOLIE ANTICONDENS

037 5716779 MP. 1078.000
FOLIE IMPERMEABILA ANTICONDENS

038 CE05A1# MP. 980.000
INVELITORI DIN TABLA VOPSITA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE TIGLA METALICA CU
ACCESORII SI PARAZAPEZI

038 3642732 KG -686.000
TABLA ZINCATA S2028 0,6 X 750X1500 OL34-
IN CAL.1

038 4644390 MP. 1087.790
TIGLA METALICA CU ACCESORII SI
PARAZAPEZI

039 CE13C1# M 160.000
JGHEABURI TABLA VOPSITA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

039 5311231 BUC. 240.000
CARLIGE DIN OTEL VOPSITE PT. JGHEABURI

039 6110001 ML. 168.000
JGHEAB TABLA VOPSITA DN 125 L=4 M. MARO

040 CE14C1# M 160.000
BURLANE TABLA VOPSITA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

040 5311982 BUC. 96.000
BRATARI DIN OTEL VOPSIT PT.BURL.
(SEMIROT.SAU DREPT)

040 6110011 ML. 168.000
BURLAN TABLA VOPSITA DN 100 L=1 M. MARO

041 RPCH13A1 MP. 112.000
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

042 RPCH15B1 M 160.000
INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA
STREAS.SAU CALCAN PAZIE PROFILATA *

043 RPCR36A1 MP. 128.000
VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL
STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
*

044 RPCR41A1 MP. 2477.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

045 CN15D1 MP. 2477.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

723



046 IZF10F1# MP. 570.000
STRAT TERMOIZOLANT LA POD ETC.CU PLACI
VATA MINERALA BAZALTICA SUPR.ORIZ.30 CM
GROSIME

046 AUT4029 ORA -5.700
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) PINA LA 500L

046 3607631 MP. 1795.500
PLACA VATA MINERALA BAZALTICA 100 MM
GROSIME

047 IZF03B2# MP. 570.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR VERTIC
CU 1STR IMPISLIT BIT TIP /A SAU TSA2000
FOLIE ANTICONDENS

047 5716779 MP. 627.000
FOLIE IMPERMEABILA ANTICONDENS

048 CO28A1# MP. 570.000
PODEA PESTE GRINZI IN POD.DIN OSB

048 2915572 M.C. -12.540
SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=
40MM LUNG=2,00M S 8689

048 3920424 MP. 598.500
PLACA OSB CT CAL A

049 CO22A1 M.C. 17.000
GRINZI IN POD DIN LEMN ECARISAT
SUSTINERE PODEA OSB

049 2908749 M.C. 20.060
GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

050 DE11A1 M 180.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

050 2100945 M.C. 3.600
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

051 DE13A1 MP. 210.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ 6CM GROSIME

051 3800181 MP. 213.150
PLACA BETON PT PAVAJE 6CM GROS.

052 TSA01G1 M.C. 84.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M
T.TARE

053 TSA02D1 M.C. 9.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

054 TRB01C14 TONA 167.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

724



055 TRI1AA01C3 TONA 167.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG. 3

056 TRA01A10P TONA 167.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

057 TSD16B1 M.C. 63.000
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

058 TSD15A1 M.C. 21.000
 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
 COMPRESOR DE 10-12T

059 CB47A1 MP. 810.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

060 CB47C1 MP. 195.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA
 TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

061 AUT7606 ORA 337680.000
 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
 13,5T

062 MDTCS506010 BUC. 2.000
 TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
 METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
 G=11-13,5T

063 TRA01A20 TONA 422.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

064 TRA06A20 TONA 9.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

065 TRA02A20 TONA 192.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

066 TRI1AA08F2 TONA 192.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

067 TRB05A22 TONA 192.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

725

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



726



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF06 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 SC13B1 BUC. 6.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

001 2442757 BUC. 6.060
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

002 SC16F1 BUC. 6.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI
METALICE

003 SC18A5 BUC. 6.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

004 SC13B1 BUC. 1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...PERSOANE CU
DIZABILITATI

004 3443024 BUC. 1.010
VAS CLOSET PORTELAN ALB PERSOANE CU
DISABILITATI

005 SC16A1 BUC. 1.000
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN
TIP RX1,MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN
PE ZID DE CARAM PERSOANE CU DIZABILITATI

005 5201286 BUC. 1.010
REZERVOR WC PERSOANE CU DISABILITATI

005 2453146 BUC. -1.010
REZERVOR WC R 23 MELANIA MONOCOLOR C.1
CS 2978

006 SC18A5 BUC. 1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC PERSOANE CU
DIZABILITATI

006 5719562 BUC. 1.000
RAMA VAS CLOSET REZERVOR WC PERSOANE CU
DISABILITATI

006 6719598 BUC. -1.000
RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC
SI SURUB FLUTURE

007 SC07E1 BUC. 8.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

727



007 2442288 BUC. 8.080
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM
ALB C1 S 1540

007 2453823 BUC. 8.080
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

008 SC07C1 BUC. 1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE
PERSOANE CU DIZABILITATI

008 3440503 BUC. 1.010
LAVOAR PORTELAN ALB PERSOANE CU
DIZABILITATI

008 4203557 BUC. 2.000
CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1
S 3343

009 SC19A1 BUC. 9.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR PERSOANE CU DISABILITAT
I

009 4202785 BUC. 9.000
SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA
1"" S 9611

010 SD06A1 BUC. 8.000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

010 4201339 BUC. 8.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2""
EMAILATA JET PERLATOR S8732

011 SD06A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI PERSOANE CU
DIZABILITATI

011 5201341 BUC. 1.000
BATERIE AMESTEC LAVOAR PERSOANE CU
DIZABILITATI

012 SC25A1 BUC. 9.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

012 2451849 BUC. 9.090
ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.1 NI
567

013 SC26A2 BUC. 9.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

014 SC30A3 BUC. 7.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HI 2

015 SA12C1# M 40.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=20

015 6701244 M 42.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 20 COD 63T0020

720



016 SA12D1# M 80.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25

016 6701245 M 84.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025

017 SA13C1# M 80.000
TEAVA PPR NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM

017 6701246 M 84.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 32 COD 63T0032

018 ACA17A1 BUC. 160.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
FINA LA INC. 10 K

018 6712453 BUC. 20.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD
63200002

018 6712469 BUC. 50.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD
63200003

018 6712494 BUC. 10.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 32 COD
63200004

018 6714832 BUC. 20.000
@TEU REDUS IN LINIE MXMXM COPRAX DN
25X20 COD 63360000

018 6714844 BUC. 20.000
@TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 32X25 COD
63350005

018 6714384 BUC. 20.000
@REDUCTIE TXM COPRAX CU INSERTIE DN
25X20 COD 63AL4004

018 6714446 BUC. 20.000
@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X25 COD
63410003

019 SB16A1# M 20.000
TEAVA POLIPROP PT.CANALIZARE,MONT.
APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.
PLANSEU,CU D= 32

019 6704302 BUC. 40.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 32X500
COD 62500005

020 SB16B1# M 30.000
TEAVA POLIPROP PT.CANALIZARE,MONT.
APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.
PLANSEU,CU D= 40

020 6704317 BUC. 60.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 40X500
COD 62500025

021 SB16C1# M 30.000
TEAVA POLIPROP PT.CANALIZARE,MONT.
APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.
PLANSEU,CU D= 50



021 6704334 BUC. 30.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000
COD 62500049

022 SB16D1# M 30.000
TEAVA POLIPROP PT.CANALIZARE,MONT.
APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.
PLANSEU,CU D= 75

022 6704349 BUC. 30.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 75X1000
COD 62500069

023 SB16E1# M 40.000
TEAVA POLIPROPILENA PENTRU CANALIZARE
INTERIOARA, CU MUFE SI GARNITURI DIN
ELASTOMERI INCLUSIV COTURILE,
RAMIFICATIILE, ETC. DIM.110MM

023 6704364 BUC. 40.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000
COD 62500089

024 SB17A1# BUC. 6.000
COTURI POLIPROP PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2
GRADE,AVIND D= 32 MM

024 6712369 BUC. 6.000
@COT POLIPROPILENA HTB LA 87GR 30MIN DN
32 COD 62504011

025 SB17B1# BUC. 10.000
COTURI POLIPROP PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2
GRADE,AVIND D= 40 MM

025 6712372 BUC. 10.000
@COT POLIPROPILENA HTB LA 87GR 30MIN DN
40 COD 62504023

026 SB17E1# BUC. 10.000
COTURI POLIPROP, PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2
GRADE,AVIND D=110 MM

026 6712408 BUC. 10.000
@COT POLIPROPILENA HTD LA 87GR 30MIN DN
110 COD 62504059

027 SB19C1# BUC. 8.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROP PT CANALIZ.
CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87
1/2 GRADE SI D=110 M

027 6712862 BUC. 8.000
@R.S.EGALA POLIPROP HTEA 45GR DN 110 COD
62508025

028 SB19C1# BUC. 5.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROP PT CANALIZ.
CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87
1/2 GRADE SI D=110/75 M

028 6713976 BUC. 5.000
@RED EXCENTRICA POLIPROP HTR DN 110/75
COD 62514011

029 SB21C1# BUC. 5.000
PIESA DE CURATIRE POLIPROP, PT.
CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND
D=110 MM

029 6715505 BUC. 5.000
@PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD
62516007

730



030 SB49A2# BUC. 5.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN POLIPROP, MONT
PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU
GRESIE ANTIACIDA D= 75MM

030 6715531 BUC. 5.000
@PIESA DE CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN
75 COD 62394003

031 SB44C2 BUC. 5.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE VERTICALA

032 SB44F1 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D=100MM,SIMPLU

033 IZF08E1 BUC. 6.000
HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA PARDOSELI
CU PIZA TESAT STICL BITUM PT SIFON
PARDOSEALA

033 2600713 MP. 3.000
PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI
50 100CMX20M S1046

034 SD12A1 BUC. 30.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

034 7344030 BUC. 30.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"
COD 40430425

034 7341010 BUC. 25.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=30 CM COD
50005105

035 SD11C1 BUC. 15.000
ROBINET TRECERE CU MUFA SI RACORD
OLANDEZ,PT.TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=
1'',SIMBOL 86-1''

035 7344082 BUC. 15.000
@ROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 1"
COD 4073421

036 SD13C1# BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1'' FILTRU Y 1"

036 5624244 BUC. 1.000
FILTRU FONTA CU SITA Y 1"

037 SF04A1 M 200.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

038 SF02A1 M 200.000
EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

039 SF05A1 M 110.000
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=50-80MM

040 SF05B1 M 40.000
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

731



041 SA44C1 BUC. 40.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOLI

042 SA44D1 BUC. 80.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D= 3/4 TOLI

043 SA44E1 BUC. 80.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 TOLI

044 IC31B1# M 20.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18,0
MM

044 3334429 M 20.300
@TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE

045 IC31C1# M 20.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0
MM

045 3334491 M 20.300
@TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE

046 IC34D1# BUC. 10.000
FITINGURI DIN CUPRU PT.IMBIN. SUDURA
TEVI CUPRU PIESELE FIIND CU 2 SUDURI

046 7300519 BUC. 6.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 22 COD 46900007

046 7300515 BUC. 4.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 18 COD 46900006

047 RPCU08B1 BUC. 6.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE
50-400CMP

048 IC40A1 BUC. 6.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=1 TOLI


049 RPSC29B1 BUC. 6.000
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.FE
VAS

050 RPSC23B1 BUC. 6.000
DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.
STATIVA

051 RPSA22A1 M 150.000
DEMONTARE TEVI PVC TIP G M EXIST 12-32
MM

052 RPSD02A1 BUC. 60.000
DEMONT.ROB.SERV.SIMPLU SAU DE SERV.CU
RAC.D. 3/8"- 1/2"

732



053 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

054 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

055 TRE05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF07 INSTALATII TERMICE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	IB02001	BUC.	35.000					
CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI								
RACORDAT CU MUFA H=600 MM AVIND PINA LA								
15 TEVI VERTICALE								
001	4701387	BUC.	8.000					
RADIATOR TABLA 22X600X400								
001	4701425	BUC.	10.000					
RADIATOR TABLA 22X600X600								
001	4701504	BUC.	9.000					
RADIATOR TABLA 22X600X1000								
001	4701507	BUC.	2.000					
RADIATOR TABLA 22X600X1400								
001	4701662	BUC.	6.000					
RADIATOR TABLA 22X600X1600								
002	IC31A1#	M	80.000					
TEAVA CUPRU CTII FARA SUD SAU SUD LONG								
INST TERMICE LOCUINTE+SOC CULT SUDURA IN								
COLOANE D.EXT = 15 MM								
002	3334358	M	81.200					
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE								
003	IC31B1#	M	70.000					
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA								
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE								
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE								
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18,0								
MM								
003	3334429	M	71.050					
@TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE								
004	IC31C1#	M	80.000					
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA								
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE								
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE								
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0								
MM								
004	3334491	M	81.200					
@TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE								



005 IC31D1# M 180.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0
MM

005 3334584 M 182.700
@TEAVA CUPRU BARE DN 28 WOESTE

006 IC31F1# M 20.000
TEAVA CUPRU CTII FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INST.GAZE LOCUINTE+SOC.CULT.SUDURA IN
COLOANE D.EXT=42 MM

006 3334657 M 20.300
@TEAVA CUPRU BARE DN 42 WOESTE

007 IC34D1# BUC. 570.000
FITINGURI DIN CUPRU PT.IMBIN. SUDURA
TEVI CUPRU PIESELE FIIND CU 2 SUDURI

007 7300509 BUC. 20.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 15 COD 46900004

007 7300515 BUC. 30.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 18 COD 46900006

007 7300519 BUC. 20.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 22 COD 46900007

007 7300525 BUC. 50.000
@COT CUPRU 90 GR F28 DN 28 WOESTE

007 7300533 BUC. 20.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 42 COD 46900011

007 3331109 BUC. 30.000
@MUFA CUPRU F18 DN 18 WOESTE

007 3331110 BUC. 30.000
@MUFA CUPRU MM DN 22 COD 46270008

007 3331113 BUC. 60.000
@MUFA CUPRU F28 DN 28 WOESTE

007 3331118 BUC. 10.000
@MUFA CUPRU MM DN 42 COD 46270012

007 3330887 BUC. 40.000
@REDUCTIE CUPRU DN 18X15 WOESTE

007 3330900 BUC. 30.000
@REDUCTIE CUPRU MT DN 22X18 COD 46243021

735



007 3330924 BUC. 40.000
@REDUCTIE CUPRU MM DN 42X28 COD 46240031

007 3330778 BUC. 50.000
@TEU REDUS CUPRU DN 18X15X18 WOESTE

007 3330791 BUC. 40.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE

007 3330807 BUC. 30.000
@TEU REDUS CUPRU DN 28X16X28 COD
46130115

007 4330690 BUC. 70.000
NIPLU BRONZ FE X M DN 1/2 X 15 COD
46243076

007 6108996 KG 2.500
@PASTA DECAPANTA PENTRU SUDURA TEVI
CUPRU COD 46012000

007 5201060 BUC. 12.000
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE IN BUTELII

007 5904771 KG 2.500
@ELECTROZI SUDURA TEVI CUPRU COD
46007000

008 ID01A2 BUC. 70.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

008 4500011 BUC. 35.000
@CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE COD
40250400

008 4507209 BUC. 35.000
@ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2"

009 ID06A3# BUC. 10.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1'2'

009 4500017 BUC. 10.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

010 IC35C1 BUC. 40.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU
BETON D= 1/2 TOLI

011 IC35D1 BUC. 35.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

012 IC35E1 BUC. 40.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

013 IC35F1 BUC. 90.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI

736



014 IC35G1 BUC. 10.000
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/2 TOLI

015 IE03A1 M 430.000
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

016 IE04A1 M 430.000
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

017 IE07A1 MP. 18.500
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M

018 SF04A1 M 430.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

019 CN13E1 M 430.000
VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALATII
EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE
CU D EXT.<34MM INCLU

019 6103244 KG 7.310
VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80

020 RP1A03A1 BUC. 1.000
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2457-51 FARA
RECUP MATER SUPR 6,00-8,50 MP INCL
GOLIRE APA*

021 RPIB01A1# MP. 40.000
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*

022 RPI15E1# M 450.000
DEMONTARE TEVI CUPRU LEGAT CORP INCALZ
PRIN SUDURA 11/4 TOLI INDUSTR*

023 RPID19E1 BUC. 6.000
DEMONTARE ROBINET FONTA MUF 2 TOLI*

024 RP1A04A1 BUC. 1.000
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2457-51 CU
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP INCL GOLIRE APA
*

025 RP1A50A1 BUC. 1.000
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA.OTEL SUB
500 L*

026 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

027 TR1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

028 TRB05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:

737



-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



738



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF08 INSTALATII TERMICE IN CT

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	IC13B1	M	80.000						
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA								
	INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI APARATE								
	D=3/4 TOLI								
001	3305683	M	80.000						
	TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA								
	FILETATA M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656								
002	IC13E1	M	60.000						
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA								
	INCALZ CENTR.INSURUB.IN LEGATURI APARATE								
	D=1 1/2 TOLI								
002	3306261	M	60.000						
	TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET UI - 40(1								
	1/2) OL 32 1 S 7656								
003	ID14B1	BUC.	14.000						
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU								
	MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/								
	4''								
003	7344056	BUC.	14.000						
	@ROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 3/4"								
	COD 40720421								
004	ID14C2	BUC.	25.000						
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU								
	MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/								
	2''								
004	7344117	BUC.	25.000						
	@ROB SFERA FEKFI+PARGHIE MANEV DN 1"1/2								
	COD 40580424								
005	IA24E1#	BUC.	28.000						
	SUPAPA DE SENS DIN ALAMA CU D:1 1/2''								
005	5500101	BUC.	28.000						
	SUPAPA DE SENS DN 1 1/2 TOLI								
006	IA24A1	BUC.	26.000						
	SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''								
006	4500307	BUC.	26.000						
	SUPAPA SIGURANTA (VENTIL) CONTRAGREUTATE								
	ALAMA D=1/2 TOLI								
007	ID14A1	BUC.	8.000						
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU								
	MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/								
	2''								

739



007 7344027 BUC. 8.000
 GROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 1/2"
 COD 40710421

008 ID14C2 BUC. 2.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/
 2''

008 5624024 BUC. 2.000
 FILTRU FONTA CU SITA Y 1 1/2"

009 IA23B2 BUC. 12.000
 ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
 CENTRALA: MANOMETRU.

010 IA23A1 BUC. 12.000
 ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
 CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

011 CN13A1 M 140.000
 VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII
 EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE
 CU D EXT.<34MM INCLUS

011 6103244 KG 2.380
 VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80

012 IE03A1 M 80.000
 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
 AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

013 IE03B1 M 60.000
 EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
 AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
 TOLI

014 IE04A1 M 80.000
 EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
 COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
 3/8'' LA 1''

015 IE04B1 M 60.000
 EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
 COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
 1 1/4'' LA 2''

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



740



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF09 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 EF02C1 BUC. 2.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP

001 6349003 BUC. 2.000
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS

002 EA12A1 M 1000.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 13,5-2

002 7356537 M 1025.000
TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS
TIP SPD-ROMAN D=20 MM

003 EA12B1 M 160.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER(SPD) 29 MM

003 6356575 ML. 164.000
TUB METALIC FLE.PROT.NEETANS TIP SPD-
ROMAN D=32 MM

004 EC01B1 M 500.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC

004 4801892 M 515.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

005 EC01B1 M 500.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC


005 4801907 M 515.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

006 EC02C1 M 100.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE
<10MMP

006 3802078 ML. 103.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ KV 5X 6 U S.8778

007 EC02C1 M 60.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE
<10MMP

741



007 3802080 ML. 61.800
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 5X10 U S.8788

008 ED01A1 BUC. 5.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

008 5519173 BUC. 5.050
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520
25A ROTATIV

009 ED03A1 BUC. 9.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

009 5520366 BUC. 9.090
COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL
0176 10 A ;250 V

010 ED08A1 BUC. 25.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

010 5536080 BUC. 25.250
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL
0706A 250V;10A

011 EE12G1 BUC. 51.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

011 4102554 BUC. 52.530
CORP ILUMINAT 50W CU LED

012 EE05B1 BUC. 12.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.MON.TAVAN,PERETE,
DIB.LEMN,FARA GLOB

012 4104083 BUC. 12.144
APLICA 20W CU LED SI SENZOR DE MISCARE

013 EE05C1 BUC. 8.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS.

013 4104071 BUC. 8.096
APLICA 20W CU LED

014 EE10K1 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

014 4105790 BUC. 20.060
CORP.IL.SIG.LUMINOLOC 8W CU LED

015 EF06B1# BUC. 18.000
SIGURANTE BIPOLARE

015 4502405 BUC. 5.000
SIGURANTE BIPOLARE 10A



015 4501944 BUC. 13.000
SIGURANTE BIPOLARE 16A CU PROTECTIE
DIFERENTIALA

016 EF06C1# BUC. 6.000
SIGURANTE TRIPOLARE SI TETRAPOLARE

016 4509142 BUC. 1.000
SIGURANTE TRIPOLARE 50A

016 4509104 BUC. 3.000
SIGURANTE TRIPOLARE 32A

016 4509178 BUC. 1.000
SIGURANTE TRIPOLARE 63A

016 4509221 BUC. 1.000
DISJUNCTOR TETRAPOLARE 83A

017 EA16C1 BUC. 20.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

017 7318987 BUC. 20.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16

018 VC01C1 BUC. 1.000
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA
50-200KG

018 4770648 BUC. 1.000
VENTILATOR BAIE

019 EH05B1 BUC. 2.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

020 RPEF19B1 BUC. 50.000
DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU ABAJUR DULIE*

021 RPEE17A1 BUC. 30.000
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA
DESFIINT*

022 RPED10B1 M 1000.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 10 MMP INST
CONSOLE*

023 RPEG20A1 BUC. 4.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC*

024 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

025 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

742



026 TRB05A22 TONA 2.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



743



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF10 INSTALATII PARATRAZNET

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 EG03B1 M 40.000
COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE
BANDA OTEL ZINC.25X4MM

002 EG07B1 M 10.000
COND.COBOU. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

003 EG09B1 BUC. 2.000
PROT.COND.COBOU.LUNGIME 1,8M.EXEC.
CORNIER ARIPI EG.30X30X4MM

004 EG10A1 BUC. 2.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF11 INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 W1R07A3 M 180.000
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN FOARTE TAR

002 W1R06A3 M 75.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN FOARTE TARE

003 W1P08A BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

004 TSA02G1 M.C. 100.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 70.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 70.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

007 ACE08A1 M.C. 30.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 TR11AA01C3 TONA 54.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

009 TRA01A10P TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

010 TRA01A20 TONA 41.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25

4

745

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



746



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF12 INSTALATII VOCE DATE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 ED08D1 BUC. 3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE
RADIO SI TELEVIZIUNE

001 4536042 BUC. 3.030
PRIZA DUBLA RJ45

002 EB02A1 M 200.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

002 5828591 ML. 206.000
CABLU FTP CAT5E

003 EA12A1 M 200.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA
PATRULATER (SPD) 13,5-2

003 7356537 M 205.000
TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS
TIP SPD-ROMAN D=20 MM

004 EF11B5# BUC. 1.000
DULAP RACK PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE

004 6313028 BUC. 1.000
DULAP RACK

005 EF11B1# BUC. 1.000
SWICH 12 PORT

005 6312983 BUC. 1.000
SWICH 12 PORT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

747



TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



748



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0001 1 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI ELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF13 MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 SE01B1# BUC. 1.000
MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

002 SE01A1# BUC. 1.000
MONTAJ SISTEM PANOURI SOLARE

003 M1B08A1# BUC. 5.000
MONTAJ POMPA DE CIRCULATIE/RECIRCULATIE

004 IA35A1# BUC. 4.000
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CILINDRIC,
PARALELIPEDIC

005 IA11C1# BUC. 6.000
MONTAJ RECUPERATOR DE CALDURA TIP

006 EG01A1# BUC. 1.000
MONTAJ PARATRAZNET, TIP PDA PT. CABLURI

007 IA22B1# BUC. 1.000
MONTAJ BOILER BIVALENT

008 SE03F1# BUC. 1.000
MONTAJ BAZIN VIDANJABIL

009 IA14J1# BUC. 3.000
MONTAJ POMPA DE CALDURA TIP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

749



CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



750



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0002 2 OB.02.RETELE UTILITATI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF15 RETEA ELECTRICA

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSA02G1	M.C.	30.000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.								
ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	15.000					
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA								
SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	15.000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.								
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE								
10CM GROS.T.COEZIV								
004	TSD01C1	M.C.	15.000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
BULG.TEREN TARE								
005	TRI1AA01C3	TONA	27.000					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
AUTO CATEG.3								
006	TRA01A10P	TONA	27.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM								
007	IZB01B1#	ML.	130.000					
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE								
007	6304417	ML.	136.499					
FOLIE TIP AVERTIZOARE								
008	EC05A1	M	50.000					
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL								
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE								
CONDUCTE < 16 MMP.*								
008	5806828	ML.	51.000					
CABLU ENERGIE CYABY 3X25+16								
009	EB02A1	M	80.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN								
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND								
SECTIUNEA < 4 MMP								
009	5828591	ML.	82.400					
CABLU FTP CAT5E								
010	ACA10A1#	M	130.000					
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMANT IN								
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVAND DN 25								

751



010 6701122 M 136.500
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 25X1.6
COD 64000085

011 W2E11A01# BUC. 1.000
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE (BMPT)

011 5978700 BUC. 1.000
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE (BMPT)

012 TRA01A20 TONA 21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



752



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0002 2 OB.02.RETELE UTILITATI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF16 RETEA APA

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1	M.C.	80.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.								
	ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	30.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA								
	SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	50.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.								
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE								
	10CM GROS.T.COEZIV								
004	TSD01C1	M.C.	50.000						
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
	BULG.TEREN TARE								
005	TRI1AA01C3	TONA	54.000						
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.3								
006	TRA01A10P	TONA	54.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM								
007	IZB01B1#	ML.	80.000						
	PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE								
007	6304417	ML.	83.999						
	FOLIE TIP AVERTIZOARE								
008	ACA10A3#	M	80.000						
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 40								
008	6701124	M	84.000						
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 40X2.3								
	COD 64000087								
009	ACD04B1#	BUC.	1.000						
	CAMIN VIZITARE APOMETRU COMPLET ECHIPAT								
009	6312646	BUC.	1.000						
	CAMIN VIZITARE APOMETRU COMPLET ECHIPAT								
010	TRA01A20	TONA	41.500						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 20 KM.								



Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



754



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0002 2 OB.02.RETELE UTILITATI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF18 RETEA CANALIZARE

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 TSA02G1 M.C. 150.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

002 ACE08A1 M.C. 60.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

003 TSD04B1 M.C. 90.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

004 TSD01C1 M.C. 90.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 108.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 108.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1# ML. 160.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

007 6304417 ML. 167.998
FOLIE TIP AVERTIZOARE

008 ACD04B1# BUC. 6.000
CAMIN VIZITARE STAS CANALIZARE
PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC CAROSABIL

008 6312658 BUC. 6.000
CAMIN VIZITARE CANALIZARE PREFABRICAT
INCLUSIV CAPAC CAROSABIL

009 ACA11D1 M 80.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

009 6700456 M 83.999
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS
6675/2

010 ACA11E3 M 80.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

755

010 6700509 M 83.999
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 160X 7,7 STAS
6675/2

011 TRA01A20 TONA 83.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

012 TRA02A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



756



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0003 3 OB.03.ORGANIZARE DE SANTIER
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF17 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TRA02A30 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

002 TRA02A30 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

003 AUT6751 ORA 16.000
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=
5,5M

004 AUT7902# BUC. 3.000
CHELTUIELI SUPLIM.UTILAJ PT. COND.
SPECIALE LUCRU-CHIRIE BARACA SI WC
ECOLOGIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0004 4 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI NEELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF01 INFRASTRUCTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 RPCT09H1	M.C.	52.000						
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI								
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.								
ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002 RPCB22A1	M.C.	7.500						
BETON B300 TURNAT IN CONDITII GRELE DE								
LUCRU LA CONSOLIDARI								
002 2101971	M.C.	7.560						
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622								
003 RPCC06A1	MP.	97.000						
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI								
BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME								
004 RPCD09A1	KG	2370.000						
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA								
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE								
CONSOLIDEAZA BST500S								
005 IZA13A1#	MP.	215.000						
CURATIREA PRIN SABLARE A SUPRAF.INT.DE								
BETON LA FUNDATII								
006 IZA07A1	MP.	215.000						
TRATAMENT SUPERFICIAL PE SUPRAF.BETON CU								
SILICAT DE SODIU 4 STRATURI								
007 AUT3401	ORA	4.000						
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU								
LA SUPR EXCL AER COMP								
008 TRB01C14	TONA	115.000						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
GRUP1-3 DISTANTA 40M								
009 TRI1AA01C3	TONA	115.000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
AUTO CATEG.3								
010 TRA01A10P	TONA	115.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM								
011 TRA06A20	TONA	20.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =20KM								
012 TRA01A20	TONA	1.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 20 KM.								

758



013 TRA02A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

014 TRI1AA08F2 TONA 4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

015 TRB05A22 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0004 4 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI NEELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF04 ARHITECTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCT10A1 MP. 300.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCT20C1 MP. 30.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
PLACATE CU PLACI DE MOZAIC FARA
RECUPERAREA MATERIALELOR *

003 TRB01C14 TONA 154.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

004 TRI1AA01C3 TONA 154.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

005 TRA01A10P TONA 154.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 RPCJ08D1 MP. 300.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T
PT.GRUND IPSOS-VAR

007 RPCJ36A1 MP. 300.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

008 RPCR25A1 MP. 1760.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

008 6104348 L 528.000
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PENTRU
INTERIOR

009 CF24A1# MP. 150.000
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA
REZISTENT LA FOC 60 MIN.

009 2100843 MP. -156.000
@PLACA RB 12,5 MM

009 2100859 MP. 468.000
@PLACA RF 12.5 MM

010 RPCJ36B1# MP. 150.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE REZISTENT LA FOC

760



010 2101842 KG 120.000
IPSOS PT CONSTRUCTII REZISTENT LA FOC

011 CO17A1# BUC. 1.000
CHEPENG ACCES POD RF 30 MIN IZOLAT CU
MATERIAL TERMOIZOLANT

011 5312118 BUC. 1.000
CHEPENG METALIC PT. ACCES POD RF 30 MIN
IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLANT

012 CD24B1 MP. 50.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

013 CI06H1 MP. 152.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI
DESENE DIFERITE CAL 1 CU PASTA ADEZIVA
PE BAZA DE ARACET

013 2400255 MP. 159.598
@FAIANTA MAPISA 23.5X35.5 CM GRANITO-V

014 RPCK01B1 MP. 60.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA
DRISCUITA FIN *

015 RPCK40A1 MP. 60.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
/BUC.

015 3420917 MP. 61.800
PLACI GRESIE STRIATE NATUR ANTIDERAPANTA
EXTERIOR

016 CK03F1 MP. 40.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
INTR-UN CANAT PE TOC

016 3932386 MP. 40.000
USA INT MDF

017 RPCT03B1 M.C. 60.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

018 RPCG06E1 M.C. 60.000
ZID.CARAM.TIP GVP LA UMLERI DE GOLURI
CU GROS.EGALA SAU MAI MARE DE 1/2 CARAM.
290X140X88 CU M 1

019 TRA01A20 TONA 36.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

020 TRA02A20 TONA 92.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TRI1AA08F2 TONA 92.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA 92.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

761



Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL

Persoana juridica achizitoare
COMUNA GURA FOII

Formularul F3

Obiectivul: 0150 000000150 REABILITARE SCOALA GURA FOII PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICA
Obiectul: 0004 4 OB.01.CONSTRUCTII SI INSTALATII CHELTUIELI NEELIGIBILE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GF14 SUPRASTRUCTURA NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0150

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara			

001 RPCG22A1# MP. 260.000
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA
PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=8MM SI
OCHIURI DE 10X10CM 6CM GROSIME SI B330

001 2101971 M.C. 36.500
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

001 2111602 KG 1775.000
OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST500S S 438
D=18MM

001 2112349 KG 7395.000
PLASE SUDATE TIP D8/100/100 OL 37-1N

002 RPCT49B1 BUC. 2700.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 25C

003 CK26C1# BUC. 2700.000
ANCORE CHIMICE IN PLANSEE SAU PERETI DIN
BETON ARMAT

003 7500102 BUC. 2700.000
ANCORE CHIMICE

004 TRA06A20 TONA 96.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

005 TRA02A20 TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

006 TRI1AA08F2 TONA 9.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

007 TRB05A22 TONA 9.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

763



Alte cheltuieli directe:

-Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2,25
%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC VACOMAN EXPERT 2012 SRL



764

